



Stadtwerke Jena GmbH – Postfach 10 06 64 – 07706 Jena

An die Bieter des Vergabeverfahrens

Stadtwerke Jena GmbH Rudolstädter Straße 39 07745 Jena	
www.stadtwerke-jena.de	
Ansprechpartner	
Telefon	03641 688-0
Fax	03641 688-200
E-Mail	einkauf@stadtwerke-jena.de
Ihr Zeichen	Anfrage über Futura SRM
Unser Zeichen	
Datum	20.02.2024

Bieterinformation #1 zum Vergabeverfahren VOB/E/18-01/24 – Abwasserseitige Erschließung Ottstedt am Berge; Los 01: Bau

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum im Betreff genannten Vergabeverfahren möchten wir Ihnen noch folgende Bieterinformationen geben:

Untertitel 04.01.03 „Verbau Pumpwerk“

Ein statischer Nachweis (geprüfte Statik) ist für den Untertitel 04.01.03 „Verbau Pumpwerk“ nur für ein mögliches Nebenangebot vorzulegen. Dieser geprüfte statische Nachweis ist durch den AN zu erbringen und dem AG 7 Tage vor dem Beginn der Verbauarbeiten vorzulegen.

Untertitel 05.01.02 „Verbau Molchschacht“

Ein statischer Nachweis (geprüfte Statik) ist für den Untertitel 05.01.02 „Verbau Molchschacht“ zum ausgeschriebenen Hauptangebot vorzulegen, da es hierfür keine statische Berechnung gibt. Dieser geprüfte statische Nachweis ist durch den AN zu erbringen und dem AG 7 Tage vor dem Beginn der Verbauarbeiten vorzulegen.

Sollte der AN ein Nebenangebot zum Verbau einreichen, ist auch dieses mit einer geprüften Statik zu unterlegen. Dieser geprüfte statische Nachweis ist durch den AN zu erbringen und dem AG 7 Tage vor dem Beginn der Verbauarbeiten vorzulegen.

Untertitel 06.01.02 „Verbau Be- und Entlüftungsbauwerk“

Ein statischer Nachweis (geprüfte Statik) ist für den Untertitel 06.01.02 „Verbau Be- und Entlüftungsbauwerk“ zum ausgeschriebenen Hauptangebot vorzulegen, da es hierfür keine statische Berechnung gibt. Dieser geprüfte statische Nachweis ist durch den AN zu erbringen und dem AG 7 Tage vor dem Beginn der Verbauarbeiten vorzulegen.

Sollte der AN ein Nebenangebot zum Verbau einreichen, ist auch dieses mit einer geprüften Statik zu unterlegen. Dieser geprüfte statische Nachweis ist durch den AN zu erbringen und dem AG 7 Tage vor dem Beginn der Verbauarbeiten vorzulegen.

Folgender Vortext ist beim Titel 06.01.02 zu ergänzen:

Die Flurstücke 975, 977/1, 1001 und 1003 dürfen während der Baumaßnahme nicht betreten werden, daher ist für das Be- und Entlüftungsbauwerk zwingend ein „Bohlträgerverbau“ vorzusehen. Eine geböschte Baugrube ist **nicht** gestattet!

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, dann nehmen wir diese gern über die Vergabepattform entgegen und bemühen uns sie schnellstmöglich zu beantworten.

Freundliche Grüße

Stadtwerke Jena GmbH
Vergabestelle