	Vergabenummer	Datum
	VOB/A–EU/E/01-13/26	

Baumaßnahme

Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung

Leistung

Los 13: Lufttechnische Anlagen

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblätter

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
☒ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
☒ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
☒ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
☒ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
☒ Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs. 1 S. 1; MiLog Erklärung gemäß §19 MiLog
☒ Eigenerklärung Ausschlussgründe, Eigenerklärung zum BMWK-Rundschreiben vom 14.04.2022 - Russlandformblatt

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

☒ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
☒ für Nachunternehmer: PQ-Nummer oder Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
☐
☐

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen
☒ Bietereintragungen bzw. Produktangaben im Leistungsverzeichnis
☐
☐
☐
☐

1.4 sonstige Unterlagen

☒ Produktdatenblätter benannter Fabrikate, wenn abweichend zum Leitfabrikat
☐
☐
☐

Leseexemplar

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

2.1 Formblätter

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
☒ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
☒ Aufgliederung der Einheitspreise nach Formblatt 223
☐
☐

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

☒ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
☒ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
☒ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
☒ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
☒ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
☐
☐

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
☐

2.4 sonstige Unterlagen

☒ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet und im Anschluss wieder verschlossen)
☐
☐

Leseexemplar

Vergabestelle
Stadtwerke Jena GmbH
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena
einkauf@stadtwerke-jena.de
Tel. 03641 688 206 Fax 03641 688 345

Vergabeart
- ☒ offenes Verfahren
- ☐ nicht offenes Verfahren
- ☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
- ☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
- ☐ wettbewerblicher Dialog
- ☐ Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist	
Datum	Uhrzeit
16.07.2026	**10:00**

Bindefrist endet am **14.09.2026**

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung

Vergabenummer	Leistung
VOB/A–EU/E/01-13/26	**Los 13: Lufttechnische Anlagen**

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind
- ☒ 212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)
- ☒ 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
- ☐ 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
- ☐ 227 Zuschlagskriterien
- ☐ 242 Instandhaltung
- ☐ Informationen zur Datenerhebung
- ☒ **Erläuterungen zur Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz § 8 Absatz 1 Satz 1 ThürVgG**
- ☒ **Informationspflicht der Vergabestelle zur Nachprüfung des Vergabeverfahrens nach § 14 ThürVg**
- ☒ **Datenschutzinformationsblatt; Lieferantenleitfaden Angebotsabgabe Futura**

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden
- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
- ☒ 214 Besondere Vertragsbedingungen
- ☐ 225 Stoffpreisgleitklausel
- ☐ 228 Nichteisenmetalle
- ☒ 241 Abfall
- ☒ 244 Datenverarbeitung
- ☒ **ergänzende Vertragsbedingungen Vergabestelle Stadtwerke Jena GmbH**
- ☒ **Lieferantenkodex**
- ☒ **Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes**
- ☒ **Funk BauRisk Versicherungsbedingungen**
- ☒ **BauRisk Übersicht**
- ☐

Leseexemplar

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

- ☒ 213 Angebotsschreiben
- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- ☒ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☒ 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- ☐ 224 Angebot Lohngleitklausel
- ☒ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☒ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung: _____
- ☒ **233 Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen**
- ☒ **Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs. 1 S. 1; MiLog Erklärung gemäß §19**
- ☒ **siehe Formblatt 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen**

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

- ☒ 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- ☒ 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- ☒ **Nachweise gem. FB 124 Eigenerklärung zur Eignung**
- ☒ **siehe Formblatt 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen**

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung

Jenaer Bäder und Freizeit GmbH, Rudolstädter Straße 39, 07745

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung

- entfällt -

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- ☐ elektronisch über die Vergabeplattform
- ☐ auf andere Weise (schriftlich/Textform)
- ☒ in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Vergabeplattform Futura Engineering

Straße — Fax

PLZ/Ort — E-Mail

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- ☒ siehe Formblatt 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
- ☐
- ☐
- ☐

Leseexemplar

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

☒ nachgefordert.
☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

Es gilt § 16a VOB/A-EU

☐ nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

☒ siehe Formblatt 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐
☐

4 Losweise Vergabe

☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich für
- ☐ alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
- ☐ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
- ☐ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung
Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

☐ zugelassen.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
☒ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 ☐ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

6.2 ☒ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
- ☒ für die gesamte Leistung
- ☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:

- ☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
- ☒ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
- ☒ Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen

Leseexemplar

7 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

☒ Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe

☒ Elektronisch

☒ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

☐ siehe Briefkopf

☒ Stelle: Vergabeplattform Futura Engineering

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer:	Baumaßnahme: **Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung**
Vergabenummer: **VOB/A–EU/E/01-13/26**	Leistung: **Los 13: Lufttechnische Anlagen**

"

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):

**Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt,
Jorge-Semprún-Platz 4, 99423 Weimar**

10

Hinweis zur Aufhebung des Vergabeverfahrens: Das Vergabeverfahren kann jederzeit aus sachlichen Gründen aufgehoben werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die Gesellschafter oder Aufsichtsorgane des Auftraggebers einer Zuschlagserteilung aus haushälterischen Gründen (das vorgesehene Budget für diese Beschaffung wird bspw. überschritten; Entfall der Förderung) oder sonstigen Gründen nicht zustimmen oder aus veränderten – zum Zeitpunkt des Vergabeverfahrens nicht bekannten und auch noch nicht absehbaren – Beschaffungsbedürfnissen der Vergabestelle das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag beendet werden kann (Gremien- und Bedarfsvorbehalt). Es entsteht daher bei den Bietern kein Vertrauensschutz auf Durchführung dieses Beschaffungsvorhabens oder Vertragsabschluss. Ein Kontrahierungszwang für die Vergabestelle besteht nicht. Die Vergabestelle behält sich vor, auf die Vergabe zu verzichten bzw. das Vergabeverfahren gemäß § 17 VOB/A EU aufzuheben.

Leseexemplar

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

  und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Lesexemplar

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

7.1 Offenes Verfahren

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
- **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Leseexemplar

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Leseexemplar

Vergabenummer	**VOB/A–EU/E/01-13/26**

Baumaßnahme

Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung

Leistung

Los 13: Lufttechnische Anlagen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- ☐ am _____.
- ☐ spätestens _____Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
- ☐ in der _____KW _____ ,spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☒ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum **31.08.2026** zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- ☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☒ am 24.09.2027.
- ☐ innerhalb von _____Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- ☐ in der _____KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☐ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
  - ☐ aus dem beigefügten Bauzeitenplan:
  - ☐

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

- ☐ _____ € (ohne Umsatzsteuer)
- ☒ **0,2** Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
  Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt **5** Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Leseexemplar

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf **60** Tage.

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

☐ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
☒ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche --> siehe 10) weitere besondere Vertragsbedingungen

☐ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
☐ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- weitere besondere Vertragsbedingungen, siehe gesonderte Formblätter -

Leseexemplar

zu 2) Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Es wird vereinbart, dass abweichend zu 2.1 und 2.2 der besonderen Vertragsbedingungen anstatt der im Auftragsschreiben genannten Auftragssummen die Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) für die Vertragsstrafe maßgebend ist.

Wenn nicht anders vereinbart, so sind nach erfolgter Leistungserbringung Protokolle und geforderte Unterlagen innerhalb von 14 Tagen dem AG vorzulegen. Im Falle von Abrufbestellungen sind die dort genannten Ausführungsfristen maßgeblich für die Anwendung von Vertragsstrafen.

zu 4) Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (ohne. Umsatzsteuer) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Die Rückgabe der Sicherheit richtet sich nach § 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B.

zu 5) Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

Sicherheit für Mängelansprüche ist, soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, in Höhe von 3 Prozent der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) zu leisten, wenn der Auftrag netto abgerechnet wird sowie in Höhe von 3 Prozent der Abrechnungssumme (zzgl. Umsatzsteuer) zu leisten, wenn der Auftrag brutto abgerechnet wird.

Für die Rückgabe der Sicherheit gilt § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B mit der Maßgabe, dass eine nicht verwertete Sicherheit nach Ablauf von 5 Jahren ab Abnahme zurückzugeben ist..

11) Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Abweichend vom § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/B wird für die Gesamtleistung eine Verjährungsfrist von 5 Jahren vereinbart.

12) Zusätzliche Informationen

Erforderliche Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrswege innerhalb des Baugeländes, Wasser- und Stromanschlüsse hat der Auftragnehmer zu beschaffen. Die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

13) Abnahme

Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Gesamtleistung als förmliche Gesamtabnahme. Teilabnahmen sind ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach § 12 Abs. 5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen.

14) Qualifikation nach DVGW Hinweis GW129 oder FNN/VDE Hinweis S129

Sind Straßenbauarbeiten, Verlegung von Kabeln, Kanalarbeiten, Spezialtiefbauarbeiten, Rohrleitungsbauarbeiten oder sonstige Tiefbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen notwendig, müssen die eingesetzten Maschinenführer im Besitz eines gültigen Schulungsnachweises (z.B. BALSibau-Ausweis) nach dem DVGW Hinweis GW129 oder dem FNN/VDE Hinweis S129 sein. Der Schulungsnachweis ist durch die Maschinenführer mitzuführen und kann durch den Auftraggeber jederzeit kontrolliert werden.

15) Zahlplan

Findet für diese Ausschreibung Anwendung: ☑ ja ☐ nein

Bei Auftragssummen von mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer ist vom Auftragnehmer ein verbindlicher Zahlplan zur Bauanlaufberatung vorzulegen. Ergeben sich während des Bauablaufes Änderungen größer 10% zur ursprünglichen Auftragssumme, so ist der Zahlplan entsprechend fortzuschreiben und dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.

Leseexemplar

16) Zeitliche Verteilung des Auftragsvolumens

Findet für diese Ausschreibung Anwendung: ☐ ja ☑ nein

(1) Die Ausführung der Leistung erfolgt gemäß der in der Vergabeunterlagen enthaltenen zeitlichen Grobstruktur. Der Auftraggeber gibt prozentuale Verteilung des maximal verfügbaren Budgets über den vorgesehenen Ausführungszeitraum vor. Die Auszahlung von Abschlagszahlungen ist auf dieses im jeweiligen Haushaltsjahr geplante Budget begrenzt.

(2) Die folgende zeitliche Einteilung des Budgetverbrauchs dient als Grundlage für die Leistungsausführung und die Einsatzplanung des Auftragnehmers:

Zeitraum / Jahr	Geschätzter Leistungsanteil
Jahr 2026	-
Jahr 2027	-
Jahr 2028	-

(3) Die tatsächliche Leistungserbringung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf Basis des Bauablaufplanes des Auftragnehmers, welcher sich an den in den Vergabeunterlagen vorgegebenen Bedingungen orientieren muss. Änderungen dieser zeitlichen Verteilung können durch den Auftraggeber nach angemessener Vorankündigung mitgeteilt werden und sind vom Auftragnehmer umzusetzen, soweit sie diesem zumutbar sind

(4) Der Auftragnehmer ist berechtigt, unter Angabe sachlicher Gründe eine Anpassung der vorgesehenen zeitlichen Verteilung der Auftragssumme zu beantragen. Die Entscheidung über eine etwaige Anpassung trifft der Auftraggeber unter Berücksichtigung seiner Budgetplanung und es Projektfortschrittes. Diese Entscheidung wird dem Auftragnehmer schriftlich mitgeteilt. Ein Anspruch auf Zustimmung des Auftraggebers zur beantragten Anpassung besteht nicht.

(5) Ein Anspruch auf Vergütung außerhalb der ursprünglich vereinbarten Verteilung besteht nur bei vom Auftraggeber schriftlich angeordneten Änderungen oder bei vom Auftraggeber schriftlich bestätigten Änderungsbegehren des Auftragnehmers. Eine Anpassung der Leistungszeiträume oder der Verteilung hat keine Auswirkungen auf die vereinbarten Einheitspreise oder Vergütungssätze, sofern nichts Abweichendes schriftlich zwischen den Parteien vereinbart wird.

17) Bietereintragungen Leistungsverzeichnis

Wird in der Positionsbeschreibung des Leistungsverzeichnisses ein Leitfabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwertig" vorgegeben, und ist dort eine Stelle vorgesehen, in der der Bieter das von ihm angebotenen Produkt einzutragen hat, gilt das vom AG angegebene Leitfabrikat als angeboten, wenn der Bieter an der vorgesehenen Stelle keine abweichenden Eintragungen vorgenommen hat.

Es ist zudem gestattet, die Bieterangaben in einem gesonderten Verzeichnis aufzuführen. Dies stellt keine Änderung der Vergabeunterlagen dar.

18) Urkalkulation

Für den Fall von Nachträgen und geänderten Leistungen ist die Urkalkulation Grundlage zur Berechnung von neuen Preisen, sofern die Urkalkulation gefordert wurde.

ENDE DER WEITEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN

Lesexemplar

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	
Registergericht:	
BImA-Nummer:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Stadtwerke Jena GmbH

Rudolstädter Straße 39

07745 Jena

einkauf@stadtwerke-jena.de

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung

Vergabenummer	Leistung
VOB/A–EU/E/01-13/26	**Los 13: Lufttechnische Anlagen**

Anlagen[1], die Vertragsbestandteil werden

☐		Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
☐		Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
☐	224	Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
☐	233	Nachunternehmerleistungen
☐	234	Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
☐	235	Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
☐	248	Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
☐		Nebenangebot(e)
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

Anlagen[1], die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

☐	124	Eigenerklärung zur Eignung
☐		Einheitliche Europäische Eigenerklärung
☐	221 oder 222	Angaben zur Preisermittlung
☐		
☐		

[1] vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

Leseexemplar

1 **Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.**
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

2 **Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt incl. Umsatzsteuer** _____ **Euro**

2.1 **Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag[2] beträgt incl. Umsatzsteuer** _____ **Euro***

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 **Anzahl der Nebenangebote** _____ **St.**

4 **Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote[3] sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind** _____ **%**

5 **Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:**

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 ☐ **Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:**

Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____

☐ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).[4]

7 **Ich/Wir erkläre(n), dass**

☐ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
☐ ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

Leseexemplar

[2] Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.
[3] Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot
[4] Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)
Ist - **bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,** - **ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder** - **ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,** **wird das Angebot ausgeschlossen.**

Leseexemplar

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer **VOB/A–EU/E/01-13/26**

Vergabeart

☐ Beschränkt in Anlehnung an VOB/A	☒ Offenes Verfahren
☐ Öffentliche Ausschreibung	☐ Nichtoffenes Verfahren
☐ Freihändige Vergabe	☐ Verhandlungsverfahren
☐ Internationale NATO-Ausschreibung	☐ Wettbewerblicher Dialog

Baumaßnahme

Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung

Leistung

Los 13: Lufttechnische Anlagen

☐ Bewerber*) ☐ Bieter) ☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft) ☐ Nachunternehmer) ☐ anderes Unternehmen)	

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen	Euro Euro Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum[1] vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

Lösexemplar

*) zutreffendes ankreuzen
[1] Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

☐ im Handelsregister eingetragen.
☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse[2], eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen[3] sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

Lesexemplar

[2] soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
[3] soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)[4]

Leseexemplar

[4] nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VOB/A–EU/E/01-13/26	

Baumaßnahme
Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung

Leistung
Los 13: Lufttechnische Anlagen

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

		Zuschlag %	€/h
1	**Angaben über den Verrechnungslohn**		
1.1	**Mittellohn ML** einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	**Lohngebundene Kosten** Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf **ML**		
1.3	**Lohnnebenkosten** Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf **ML**		
1.4	**Kalkulationslohn KL** (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	**Zuschlag auf Kalkulationslohn** (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	**Verrechnungslohn VL** (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	**Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten**					
		Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte-kosten	Sonstige Kos-ten	Nachunter-nehmer-leistungen
2.1	**Baustellengemeinkosten**					
2.2	**Allgemeine Geschäftskosten**					
2.3	**Wagnis und Gewinn**					
2.3.1	**Gewinn**					
2.3.2	**betriebsbezogenes Wagnis**[1]					
2.3.3	**leistungsbezogenes Wagnis**[2]					
2.4	**Gesamtzuschläge**					

[1] Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko
[2] Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

Leseexemplar

3.	**Ermittlung der Angebotssumme**			
		Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten **€**	Gesamtzuschläge gem. 2.4 **%**	Angebotssumme **€**
3.1	**Eigene Lohnkosten** Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden			
	x			
3.2	**Stoffkosten** (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			
3.3	**Gerätekosten** (einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			
3.4	**Sonstige Kosten** (vom Bieter zu erläutern)			
3.5	**Nachunternehmerleistungen** [3]			
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer				

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VOB/A–EU/E/01-13/26	
Baumaßnahme **Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung**		
Leistung **Los 13: Lufttechnische Anlagen**		

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1.	**Angaben über den Verrechnungslohn**	**Lohn €/h**
1.1	**Mittellohn ML** einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird	
1.2	**Lohngebundene Kosten** Sozialkosten und Soziallöhne	
1.3	**Lohnnebenkosten** Auslösungen, Fahrgelder	
1.4	**Kalkulationslohn KL** (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	**Umlage auf Lohn** (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h	v.H.	
1.6	**Verrechnungslohn VL** (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

Leseexemplar

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt **€**		Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	**Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten**				%	€
2.1	**Eigene Lohnkosten** Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:					
	x			**x**		
2.2	**Stoffkosten** (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			**x**		
2.3	**Gerätekosten** (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			**x**		
2.4	**Sonstige Kosten** (Vom Bieter zu erläutern)			**x**		
2.5	**Nachunternehmerleistungen** [1]			**x**		
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)					**noch zu verteilen**	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	**Anteil BGK (€)**	**Anteil AGK (€)**	**Anteil W+G (€)**
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	**Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn**		
3.1	**Baustellengemeinkosten** (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind		
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne		
	Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages		
	Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x		
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.		
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung		
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.		
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.		
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)			
3.2	**Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)**		
3.3	**Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)**		
3.3.1.	Gewinn		
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)		
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)		
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)			
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)			

[1] **Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.**

Lösungsexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	**Lüftungsgeräte und Zubehör**								
1.1.	**Lüftungsgeräte und Zubehör**								
	Schwimmhallengeräte Außenaufstellung								
	***								
10.	RLT-Anlage 1 Springerbecken, 7.500m³/h	1,000	St						
20.	Einbringung und Aufstellung im Außenbereich	1,000	St						
30.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
40.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
50.	Thermometer	6,000	St						
60.	RLT-Anlage 2 Kinderbecken/Indoorspielplatz, 21.000m³/h	1,000	St						
70.	Einbringung und Aufstellung im Außenbereich	1,000	St						
80.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
90.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
100.	Thermometer	6,000	St						
110.	RLT-Anlage 3.2 Erlebnisbereich / Poolbar / Rutsche, 32.500 m³/h	1,000	St						
120.	Einbringung und Aufstellung auf dem Dach	1,000	St						
130.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
140.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
150.	Thermometer	6,000	St						
160.	RLT-Anlage 5 Saunabereich, 17.000 m³/h	1,000	St						
170.	Einbringung und Aufstellung auf dem Dach	1,000	St						
180.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
190.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
200.	Thermometer	6,000	St						
	Schwimmhallengeräte Innenaufstellung								
	***								
210.	RLT-Anlage 3.1 Erlebnisbereich Bestand, 25.000m³/h	1,000	St						
220.	Einbringung und Aufstellung im Technikkeller	1,000	St						
230.	Richtmeister	1,000	St						
240.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
250.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
260.	Thermometer	6,000	St						
	Lüftungsgeräte Innenaufstellung								
	***								
270.	RLT-Anlage 4 Umkleide Kellergeschoss 18.500 m³/h	1,000	St						
280.	Einbringung und Aufstellung im Technikkeller	1,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
290.	Richtmeister	1,000	St						
300.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
310.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
320.	Thermometer	6,000	St						
330.	RLT-Anlage 6 Personalbereich / Anwendungen, 2.350m³/h	1,000	St						
340.	Einbringung und Aufstellung im Obergeschoss	1,000	St						
350.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
360.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
370.	Thermometer	6,000	St						
380.	RLT-Anlage 8 Keller, 5.000m³/h	1,000	St						
390.	Einbringung und Aufstellung im Technikkeller	1,000	St						
400.	Richtmeister	1,000	St						
410.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
420.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
430.	Thermometer	6,000	St						
	Lüftungsgeräte Außenaufstellung								
	***								
440.	RLT-Anlage 7 Foyer / Gastronomie, 8.000m³/h	1,000	St						
450.	Einbringung und Aufstellung im Außenbereich	1,000	St						
460.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
470.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
480.	Thermometer	6,000	St						
490.	RLT-Anlage 9 Morgenland, 2.870m³/h	1,000	St						
500.	Einbringung und Aufstellung auf dem Dach	1,000	St						
510.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	1,000	St						
520.	Tauwasserverrohrung	1,000	St						
530.	Thermometer	6,000	St						
2.	**Kanaleinbauteile und Zubehör**								
2.1.	**Volumenstromregler, -begrenzer,Drosselklappen**								
	Volumenstromregler mech. konst. ohne Schalldämm.								
	***								
10.	Volumenstromregler DN100 Gehäuse Stahl verz	28,000	St						
20.	Volumenstromregler DN125 Gehäuse Stahl verz	12,000	St						
30.	Volumenstromregler DN160 Gehäuse Stahl verz	19,000	St						
40.	Volumenstromregler DN200 Gehäuse Stahl verz	18,000	St						
50.	Volumenstromregler DN250 Gehäuse Stahl verz	12,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
60.	Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz	2,000	St						
70.	Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz	1,000	St						
80.	Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz	1,000	St						
90.	Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz	4,000	St						
100.	Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz	3,000	St						
	Volumenstromregler elektr. vari. ohne Schalldämm.								
	***								
110.	Volumenstromregler DN200 Gehäuse Stahl verz	1,000	St						
120.	Volumenstromregler DN250 Gehäuse Stahl verz	1,000	St						
130.	Volumenstromregl. DN400 Gehäuse Stahl verz	15,000	St						
140.	Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz '800/400'	1,000	St						
150.	Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz '300/100'	3,000	St						
160.	Ausschnitt herstellen im Wickelfalzrohr	1,000	St						
170.	Drosselklappe DN100 Stahl verz Gehäuse Stahl verz	1,000	St						
180.	Drosselklappe DN125 Stahl verz Gehäuse Stahl verz	2,000	St						
190.	Drosselklappe DN160 Stahl verz Gehäuse Stahl verz	1,000	St						
200.	Drosselklappe DN250 Stahl verz Gehäuse Stahl verz	18,000	St						
210.	Drosselklappe DN400 Stahl verz Gehäuse Stahl verz	18,000	St						
220.	Stellklappe B '850 ' mm H '300 ' mm Gehäuse Alu Alu elektr.Stellantrieb 230VAC IP54	2,000	St						
230.	Stellklappe B '1.200 ' mm H '500 ' mm Gehäuse Alu Alu elektr.Stellantrieb 230VAC IP54	3,000	St						
240.	Stellklappe B '900' mm H '600 ' mm Gehäuse Alu Alu elektr.Stellantrieb 230VAC IP54	3,000	St						
2.2.	**Brandschutzklappen eckig**								
	BSK eckig St.verz. EINBAU massive Wand, 230 V								
	***								
10.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900mm H 600mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	3,000	St						
20.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 800mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
30.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2,000	St						
40.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2,000	St						
	BSK eckig St.verz. EINBAU TW, 230 V AC								
	***								
50.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2,000	St						
	Verschließen von Fugen								
	***								
60.	Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Decke D 250mm B 80-100mm U 1000-2500mm Mörtel M10	20,000	m						
70.	Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 250mm B 80-100mm U bis 1000mm Mörtel M10	10,000	m						
80.	Potentialausgleichsleitung, 1x10mm2	26,000	St						
2.3.	**Brandschutzklappe rund**								
	BSK, rund, St.verz., EINBAU leichte TW, 230 V AC								
	***								
10.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN100 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	7,000	St						
20.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN125 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	4,000	St						
30.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN160 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	4,000	St						
40.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN200 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	6,000	St						
	Verschließen von Fugen								
	***								
50.	Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 150mm B 80-100mm U bis 1000mm	10,000	m						
60.	Potentialausgleichsleitung, 1x10mm2	21,000	St						
2.4.	**Schalldämpfer**								

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	1,000	St						
20.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	1,000	St						
30.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2,000	St						
40.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2,000	St						
50.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2,000	St						
60.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2,000	St						
70.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2,000	St						
80.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2,000	St						
90.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2,000	St						
100.	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2,000	St						
	Schalldämfper, rund, P. 50, L 1000mm								
	***								
110.	Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN100	6,000	St						
120.	Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN125	1,000	St						
130.	Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN200	1,000	St						
2.5.	**Wetterschutzgitter und Zubehör**								
10.	Wetterschutzgitter rechteckig B 2000mm H 1980mm Stahl verz	1,000	St						
20.	Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter Beschichtung	1,000	St						
30.	Wetterschutzgitter rechteckig B 800mm H 1.650 mm Alu	1,000	St						
40.	Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter Beschichtung	1,000	St						
50.	Wetterschutzgitter rechteckig B 1.000 mm H 1.485mm Alu	6,000	St						
60.	Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter Beschichtung	6,000	St						
70.	Wetterschutzgitter rechteckig B 600mm H 660mm Alu	2,000	St						
80.	Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter Beschichtung	2,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
90.	Quadratische Lamellenhaube ' 3.000 x 1.500 ' mm, Stahl verz	1,000	St						
100.	Rohrradialventilator, bis 300 m³/h, Abluft WC-Trockenspielplatz	1,000	St						
110.	Rohrradialventilator, bis 200 m³/h, Büro 1 + 4	2,000	St						
120.	Rohrradialventilator, bis 650m³/h, Badeaufsicht	2,000	St						
130.	Rohrradialventilator, explosionsgeschützt bis 50 m3/h - Abluft ELT-Räume	1,000	St						
	Küchenlüftungshaube								
	***								
140.	Ablufthaube 1.200mm x 1.200mm	1,000	St						
150.	Wärmeübertrager Lufterwärmer PN10 9.500 m³/h	1,000	St						
160.	Wärmeübertrager Lufterwärmer PN10 4.700 m³/h	1,000	St						
170.	Wärmeübertrager Lufterwärmer PN10 4.000 m³/h	1,000	St						
180.	Elektro-Lufterhitzer	1,000	St						
190.	Elektro-Lufterhitzer	1,000	St						
3.	**Lüftungskanäle und Zubehör**								
3.1.	**Lüftungskanäle**								
	Lüftungskanäle sendz-verz-Stahlbl. Dichtheitskl. ATC3 (ehem. C)								
	***								
10.	Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	290,000	m2						
20.	Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	605,000	m2						
30.	Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	478,000	m2						
40.	Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	85,000	m2						
50.	Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	65,000	m2						
60.	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm	330,000	m2						
70.	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm	400,000	m2						
80.	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm	300,000	m2						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
90.	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm	25,000	m2						
100.	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm	85,000	m2						
110.	Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 200 x 100 mm	10,000	St						
120.	Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 300 x 200 mm	30,000	St						
130.	Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 400 x 300 mm	25,000	St						
140.	Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 500 x 300 mm	20,000	St						
150.	Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 700 x 500 mm	30,000	St						
3.2.	**Wickelfalzrohr**								
	Wickelfalzrohr Stahl verz, Dichtheitskl. ATC3								
	***								
10.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 - 750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	103,000	m						
20.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 - 750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	35,000	m						
30.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN160 - 750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	120,000	m						
40.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 - 750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	56,000	m						
50.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN250 - 750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	51,000	m						
60.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN400 - 750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	25,000	m						
70.	Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konisch Stahl verz DN125	4,000	St						
80.	Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konisch Stahl verz DN160	6,000	St						
90.	Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konisch Stahl verz DN200	5,000	St						
100.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 glatt	28,000	St						
110.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125 glatt	34,000	St						
120.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160 glatt	18,000	St						
130.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 glatt	19,000	St						
140.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250 glatt	11,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
150.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100	4,000	St						
160.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN125	12,000	St						
170.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN160	8,000	St						
180.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN200	14,000	St						
190.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN250	10,000	St						
200.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN315	4,000	St						
210.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN400	10,000	St						
220.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100	20,000	St						
230.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125	30,000	St						
240.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160	26,000	St						
250.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200	24,000	St						
260.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250	24,000	St						
270.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN400	9,000	St						
280.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100	6,000	St						
290.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125	13,000	St						
300.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160	12,000	St						
310.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200	12,000	St						
320.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN315	4,000	St						
330.	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250	6,000	St						
340.	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100	4,000	St						
350.	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125	6,000	St						
360.	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160	4,000	St						
370.	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200	2,000	St						
380.	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN315	4,000	St						
390.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100	60,000	St						
400.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN125	38,000	St						
410.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN160	24,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
420.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN200	28,000	St						
430.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN250	20,000	St						
440.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN315	6,000	St						
450.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN400	20,000	St						
460.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN100	8,000	St						
470.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN125	26,000	St						
480.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN160	38,000	St						
490.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN180	15,000	St						
500.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN200	16,000	St						
510.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN315	4,000	St						
520.	Rohr-Revisionsdeckel Luftleitg rund Stahl verz, Abm. 180 x 80 mm	75,000	St						
530.	Rohr-Revisionsdeckel Luftleitg rund Stahl verz, Abm. 300 x 200 mm	6,000	St						
	Flexible Luftleitungen Alu, Dichtheitsklasse ATC 4								
	***								
540.	Luftltg rund flexibel Alu DN100 ATC4	80,000	m						
550.	Luftltg rund flexibel Alu DN125 ATC4	30,000	m						
560.	Luftltg rund flexibel Alu DN160 ATC4	55,000	m						
570.	Luftltg rund flexibel Alu DN200 ATC4	40,000	m						
580.	Luftltg rund flexibel Alu DN250 ATC4	15,000	m						
3.3.	**Sandwichkanäle Badehalle Erlebnisbereich**								
	Sandwichpaneele aus Mineralwolle								
	***								
10.	Luftkanal als Sandwichpaneel Bodenelement Mineralwolle	90,000	m²						
20.	Luftkanal als Sandwichpaneel Wandelement Mineralwolle	60,000	m²						
30.	Luftkanal als Sandwichpaneel Dachelement Mineralwolle	90,000	m²						
40.	Anschluss an Lüftungskanal	10,000	m						
50.	Anschluss an Wickelfalzrohr DN 400	13,000	St						
3.4.	**Kältedämmung**								

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
	Luftleitungen eckig flexibler Elastomerschaum								
	***								
10.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	10,000	m2						
20.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	15,000	m2						
30.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	10,000	m2						
40.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	10,000	m2						
50.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L ü.2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	15,000	m2						
60.	Kältedämmung Formstücke Kanten-L bis 500mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8	8,000	m²						
70.	Kältedämmung Formstücke Kanten-L 500-1000mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8	20,000	m²						
80.	Kältedämmung Formstücke Kanten-L 1000-1500mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8	20,000	m²						
90.	Kältedämmung Formstücke Kanten-L 1500-2000mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8	8,000	m²						
100.	Kältedämmung Formstücke Kanten-L ü. 2000mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8	175,000	m²						
110.	Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben	25,000	St						
120.	Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben	10,000	St						
	Luftleitungen eckig flexibler Elastomerschaum								

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
	***								
130.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	25,000	m2						
140.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	10,000	m2						
150.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	30,000	m2						
160.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	5,000	m2						
170.	Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8	150,000	m2						
180.	Kältedämmung Formstücke Kanten-L bis 500mm flexibler Elastomerschaum D 32mm AlMg2Mn0,8	30,000	m²						
190.	Kältedämmung Formstücke Kanten-L 500-1000mm flexibler Elastomerschaum D 32mm AlMg2Mn0,8	15,000	m²						
200.	Kältedämmung Formstücke Kanten-L 1000-1500mm flexibler Elastomerschaum D 32mm AlMg2Mn0,8	80,000	m²						
210.	Kältedämmung Formstücke Kanten-L ü. 2000mm flexibler Elastomerschaum D 32mm AlMg2Mn0,8	35,000	m²						
220.	Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel prof.Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben	15,000	St						
230.	Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel prof.Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben	15,000	St						
240.	Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel prof.Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben	5,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
250.	Zulage zur Wärme- bzw. Schwitzwasserdämmung, Weichschaum Blech	20,000	St						
4.	**Lüftungsgitter und Zubehör**								
4.1.	**Lüftungsgitter und Zubehör**								
10.	Luftventil Zu-Abluft 100mm Kunststoff	17,000	St						
20.	Zulage für vorgenannte Tellerventil, Beschichtung	17,000	St						
30.	Luftventil Zu-Abluft 125mm Kunststoff	35,000	St						
40.	Zulage für vorgenannte Tellerventil, Beschichtung	35,000	St						
50.	Luftventil Zu-Abluft 160mm Kunststoff	2,000	St						
60.	Zulage für vorgenannte Tellerventil, Beschichtung	2,000	St						
70.	Luftventil Zu-Abluft 200mm Kunststoff	1,000	St						
80.	Zulage für vorgenannte Tellerventil, Beschichtung	1,000	St						
90.	Weitwurfdüse schwenkbar Durchm. 250mm	14,000	St						
100.	Weitwurfdüse schwenkbar Durchm. 400mm	31,000	St						
110.	Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Gr.300	11,000	St						
120.	Zulage für vorgenannte Decken-Drallluftdurchlass, Beschichtung	11,000	St						
130.	Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Gr.400	11,000	St						
140.	Zulage für vorgenannte Decken-Drallluftdurchlass, Beschichtung	11,000	St						
150.	Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Gr.500	12,000	St						
160.	Zulage für vorgenannte Decken-Drallluftdurchlass, Beschichtung	12,000	St						
170.	Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Gr.600	13,000	St						
180.	Zulage für vorgenannte Decken-Drallluftdurchlass, Beschichtung	13,000	St						
190.	Zulage Vergrößerung Frontplatte 600x600mm	30,000	St						
	Luftgitter Alu-Profil								
	***								
200.	Luftgitter Alu B 525mm H 325mm	3,000	St						
210.	Zulage für vorgenannte Lüftungsgitter, Beschichtung	3,000	St						
220.	Luftgitter Alu B 525mm H 125mm	4,000	St						
230.	Zulage für vorgenannte Lüftungsgitter, Beschichtung	4,000	St						
240.	Luftgitter Alu B 525mm H 225mm	12,000	St						
250.	Zulage für vorgenannte Lüftungsgitter, Beschichtung	12,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
260.	Luftgitter Alu B 1225mm H 525mm	5,000	St						
270.	Zulage für vorgenannte Lüftungsgitter, Beschichtung	5,000	St						
280.	Textiler Luftauslass, zylindrisch / NMS Gewebe	1,000	St						
290.	Textiler Luftauslass, zylindrisch / NMS Gewebe	1,000	St						
300.	Trapezseile zur Befestigung an Trapenzblechen	40,000	St						
310.	Sonderfarbe / Motivdruck	2,000	St						
5.	**Ergänzende Leistungen**								
5.1.	**Ergänzende Leistungen**								
10.	Obermonteur-in sämtliche Kosten/Zuschläge	60,000	h						
20.	Monteur-in sämtliche Kosten/Zuschläge	60,000	h						
30.	Helfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge	60,000	h						
40.	Normstahlprofile als Sonderkonstruktion Rostschutzanstrich	425,000	kg						
50.	Halte- und Tragkonstruktionen aus Schlitzprofilschienen verzinkt	1.000,000	kg						
60.	Halte- und Tragkonstruktionen aus Schlitzprofilschienen für F90-Bereiche verzinkt	350,000	kg						
70.	Profilstahlkonstruktion als Schweißkonstruktion, feuerverzinkt	275,000	kg						
80.	Trägerklammer zur Befestigung an Stahlträger	160,000	St						
90.	Sicherungslasche für Trägerklammer	160,000	St						
100.	Schlitzschienen mit C4-Beschichtung	350,000	St						
110.	Gewindestangen bis M12 mit C4-Beschichtung	80,000	St						
120.	Kleinmaterial mit C4-Beschichtung	70,000	St						
130.	Nachlackierung der Verbindungsstellen mit C4-Beschichtung	30,000	l						
140.	Halterungsfuß 450x450	4,000	St						
150.	Halterungsfuß 600x600	14,000	St						
160.	Profilstahlfuß kurz feuerverzinkt Aufsetzen Rohbeton	10,000	St						
170.	Inbetriebnahme Lufttechnische Anlagen Nr. 1 / 2 / 3.1 / 3.2 / 5	5,000	St						
180.	Inbetriebnahme Lufttechnische Anlagen Nr. 4 / 7	2,000	St						
190.	Inbetriebnahme Lufttechnische Anlagen Nr. 6 / 8	2,000	St						
200.	Hygiene-Erstinspektionder RLT-Anlagen Nr. 1 / 2 / 3.1 / 3.2 / 5	5,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
210.	Hygiene-Erstinspektionder RLT-Anlagen Nr. 4 / 7 / Zuluftgerät Küche Bestand	3,000	St						
220.	Hygiene-Erstinspektionder RLT-Anlagen Nr. 6 / 8	2,000	St						
230.	Montageplanung RLT	1,000	St						
240.	Aufmaßpläne RLT	1,000	St						
250.	Mitwirken und Veranlassen der Abnahme der BSK	1,000	St						
260.	Mitwirken bei der Technik- und Hygieneabnahme	1,000	St						
270.	Funktionsmessung und Dokumentation der RLT-Anlage	9,000	St						
280.	Raumtemperatur/Feuchte/Außentemp. protokollieren	1,000	St						
290.	Fotoaufnahmen der nicht mehr sichtbaren Anlagenteile	1,000	St						
300.	Erstellen der Anlagenschemen A1	4,000	St						
310.	Bestands- und Übergabeunterlagen KG 430 / 434	1,000	St						
320.	Dokumentation Brandschottung	1,000	St						
330.	Dokumentation C4-Beschichtung	1,000	St						
340.	Koordinationsaufwand Sachverständige	1,000	St						
350.	Koordinationsaufwand zur Abstimmung mit Gewerk Gebäudeautomation	1,000	St						
360.	Koordinationsaufwand zur Abstimmung mit Gewerk Dämmung und Brandschutz	1,000	St						
370.	Koordination und Mitwirkung übergeordnete Inbetriebnahme	1,000	St						
380.	Anschluss Potentialausgleich herstellen	1,000	St						
390.	Mitwirkung bei der Prüfung durch Sachverständige	1,000	St						
400.	Zulage Montagehöhe Luftltg. eckig bis '5'm	250,000	m²						
410.	Zulage Montagehöhe Luftltg. eckig bis 8m	75,000	m²						
420.	Zulage Montagehöhe Luftltg. rund bis DN400, bis 8m	120,000	m						
430.	Zulage Montage vorgedämmter Luftltg. eckig bis '5'm	80,000	m²						
440.	Zulage Befestigung Aufständerung auf dem Dach	20,000	St						
450.	Verschließen aller Lüftungskanäle	1,000	St						
460.	Fahrbares Gerüst aufstellen	1,000	St						
470.	Einrichten und Räumen der Baustelle	1,000	St						
480.	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	1,000	St						

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
490.	Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen	1,000	St						
500.	Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume	1,000	St						
510.	Selbstklebende Rohrbänder Breite 76mm	20,000	m						
520.	Selbstklebende Rohrbänder Breite 100mm	150,000	m						
530.	Selbstklebende Rohr-Kennzeichnungspfeile 179 x37mm	40,000	St						
540.	Selbstklebende Kanal-Kennzeichnungspfeile 126 x26mm	25,000	St						
550.	Selbstklebende Kanal-Kennzeichnungspfeile 179 x37mm	45,000	St						
560.	Bezeichnungsschilder	70,000	St						
570.	Rauchversuch, Volumen 800 m³	1,000	St						
580.	Rauchversuch, Volumen 9.800 m³	1,000	St						
590.	Rauchversuch, Volumen 1.700 m³	1,000	St						
6.	**Kälteanlagen**								
6.1.	**Kälteanlagen**								
10.	Inverter Außeneinheit als WP-Modell (R32)	2,000	St						
20.	Inverter Außeneinheit als WP-Modell (R32)	2,000	St						
30.	Inverter Außeneinheit als WP-Modell (R32) für Deckenkassette rund	1,000	St						
40.	Inverter-Inneneinheit, Kühl- und Wärmepumpenmodell	12,000	St						
50.	Infrarotfernbedienung	12,000	St						
60.	Zusatzplatine	12,000	St						
70.	Kältemitteldoppelrohr 16 / 10 mm	300,000	m						
80.	Kältemitteldoppelrohr 6 / 10 mm	450,000	m						
90.	Zulage Brandwanddurchführung D Kernbohrung max. 60 mm	20,000	St						
100.	Nachbefüllung Kältemittel	50,000	kg						
110.	Schwingungsgedämpfte Lagerung	5,000	St						
120.	Kommunikationsverdrahtung und Spannungsversorgung, NYM-J	500,000	m						
130.	Kondensatwasserleitung	12,000	St						
140.	Aufständern Kälterohrleitungen Flachdach	20,000	St						
150.	Inbetriebnahme / Funktionsprüfung	5,000	St						
7.	**Wartung**								
7.1.	**Wartung Lufttechnische Anlagen**								
10.	Lufttechnische Anlagen	1,000	psch						
7.2.	**Wartung Kältetechnsiche Anlagen**								

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer VOB/A–EU/E/01-13/26	Datum 29.05.2026
Baumaßnahme 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung		
Leistung 430 Lufttechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
									Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Kältetechnische Anlagen	1,000	psch						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VOB/A–EU/E/01-13/26	
Baumaßnahme **Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung**		
Leistung **Los 13: Lufttechnische Anlagen**		

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

☒ Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen	Name des Unternehmens	Mein/Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Leseexemplar

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme **Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung**
Vergabenummer **VOB/A–EU/E/01-13/26**	Leistung **Los 13: Lufttechnische Anlagen**

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären[1], dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort	Datum	Unterschrift
Ort	Datum	Unterschrift
Ort	Datum	Unterschrift
Ort	Datum	Unterschrift

[1] **Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.**

Leseexemplar

Bieter	Vergabenummer	Datum
	VOB/A–EU/E/01-13/26	
Baumaßnahme **Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung**		
Leistung **Los 13: Lufttechnische Anlagen**		

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit	
Name des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Leseexemplar

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	VOB/A–EU/E/01-13/26	
Baumaßnahme **Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung**		
Leistung **Los 13: Lufttechnische Anlagen**		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

☐ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.[1]

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

[1] Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

Leseexemplar

	Vergabenummer	
	VOB/A–EU/E/01-13/26	
Baumaßnahme **Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung**		
Leistung **Los 13: Lufttechnische Anlagen**		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
- bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
- die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
- die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Leseexemplar

	Vergabenummer	
	VOB/A–EU/E/01-13/26	
Baumaßnahme **Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische Sanierung**		
Leistung **Los 13: Lufttechnische Anlagen**		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung.

2 Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen – GAEB, Schnittstelle DA XML. Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elektronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

Leseexemplar

Eigenerklärung

1. Ich/Wir erkläre(n), dass

   – keine Person, deren Verhalten[1] meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen meinem/unserem Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach[2]:

      1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
      2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
      3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
      4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
      5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
      6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
      7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
      8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
      9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder
      10. den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels),

   – mein/unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbezüglich keine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. mein/unser Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass ich/wir mich/uns zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen Säumnis- und Strafzuschläge verpflichtet habe(n).

Leseexemplar

1 Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

2 Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

2. Ich/wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen nicht
   - bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,
   - zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,
   - im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens[3] infrage gestellt wird.

Mir/Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem/unserem Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen kann.

……..(Ort), den …

Unterschrift

Leseexemplar

3 siehe Fußnote Seite 1

[nachfolgende Erklärung ist nur beim Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123 GWB oder § 124 GWB auszufüllen und zu unterzeichnen]

3. Ich/Wir erkläre/n mit meiner/unserer Unterschrift, dass bei meinem/unserem Unternehmen ein Ausschlussgrund nach § 123 GWB oder § 124 GWB vorliegt.

   Folgende Straftat/Fehlverhalten wurde durch mein/unser Unternehmen begangen:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

   ☐ Ich/wir habe/n für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder habe/n mich/uns zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet.

   ☐ Ich/wir habe/n die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durcheine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber geklärt.

   ☐ Ich/wir habe/n konkrete technische, organisatorische oder personelle Maßnahmen ergriffen, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.

   Folgende Nachweise einer Selbstreinigung haben wir beigefügt:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

   .....(Ort), den .....

   Unterschrift

Leseexemplar

Erklärung

gemäß § 19 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns

(Mindestlohngesetz – MiLoG)

Ich erkläre/Wir erklären, dass

die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 MiLoG nicht vorliegen, d. h. ich/wir nicht wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500,00 Euro belegt worden bin/sind.

Mir/Uns ist bekannt, dass der Auftraggeber zusätzlich zu dieser Erklärung Auskünfte des Gewerbezentralregisters nach § 150a der Gewerbeordnung anfordern kann.

Ort, Datum	Unterschrift, Firmenstempel

Leseexemplar

Anhang
Auszug aus dem Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) zu § 19 Abs. 1 und 3 sowie 21

Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftraggeber sollen Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

(2) […]

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit beim Gewerbezentralregister Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 21 Absatz 1 oder Absatz 2 an oder verlangen von Bewerberinnen oder Bewerbern eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach Absatz 1 nicht vorliegen. Im Falle einer Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers können öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich Auskünfte des Gewerbezentralregisters nach § 150a der Gewerbeordnung anfordern.

(4) […]

§ 21
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.

Lesexemplar

Vertragsbestimmungen

zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes (MiLoG)

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber, allen seinen im Inland beschäftigten, im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem Auftraggeber eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß § 20 MiLoG mindestens den gesetzlich vorgegebenen Mindestlohn nach § 1 MiLoG spätestens zu der in § 2 MiLoG genannten Fälligkeit zu zahlen.

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle von ihm im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem Auftraggeber eingesetzten Nachunternehmer sowie von ihm beauftragte Verleiher sorgfältig auszuwählen und deren Angebote insbesondere dahingehend zu überprüfen, ob auf Basis des zu zahlenden Mindestlohnes kalkuliert wurde. Er verpflichtet sich ferner, die von ihm im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem Auftraggeber eingesetzten Nachunternehmer sowie von ihm beauftragte Verleiher vertraglich zu verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß § 20 MiLoG mindestens den gesetzlich vorgegebenen Mindestlohn nach § 1 MiLoG spätestens zu der in § 2 MiLoG genannten Fälligkeit zu zahlen, und den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen nach § 13 MiLoG von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rahmen der Vertragsbeziehung eingesetzten Nachunternehmern bzw. Verleiher freizustellen. Der Auftragnehmer hat eingesetzte Nachunternehmer zu verpflichten, die von ihnen beauftragten Verleiher entsprechend zur Freistellung zu verpflichten. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Erfüllung der vorgenannten Verpflichtung nachzuweisen.

3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen nach § 13 MiLoG von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Auftragnehmers sowie von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rahmen der Vertragsbeziehung mittelbar oder unmittelbar eingesetzter Nachunternehmer oder Verleiher freizustellen.

4. Der Auftraggeber ist berechtigt, gegenüber fälligen Ansprüchen des Auftragnehmers ein Zurückbehaltungsrecht in der Höhe auszuüben, in der er von Dritten nach § 13 MiLoG im Zusammenhang mit Pflichtverletzungen des Auftragnehmers gegen die in diesem Abschnitt enthaltenen Bestimmungen in Anspruch genommen wird.

Lesexemplar

5. Verstößt der Auftragnehmer gegen seine in diesem Abschnitt enthaltenen Pflichten, insbesondere gegen die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns, ist der Auftraggeber nach vorheriger erfolgloser Abmahnung berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist außerordentlich zu kündigen und den noch nicht erbrachten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen zu lassen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben unberührt.

6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vollständige und prüffähige Unterlagen über die bei ihm im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem Auftraggeber eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Einsichtnahmen durch den Auftraggeber hinzuweisen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine entsprechende Verpflichtung mit von ihm im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem Auftraggeber eingesetzten Nachunternehmer oder Verleiher zu vereinbaren.

7. Im Falle der Inanspruchnahme des Auftraggebers gemäß § 13 MiLoG im Zusammenhang mit Pflichtverletzungen des Auftragnehmers gegen die in diesem Abschnitt enthaltenen Bestimmungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber vollständige und prüffähige Unterlagen in Bezug auf die im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem Auftraggeber eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen, aus denen sich insbesondere etwaig bestehende Einreden und Einwendungen ergeben, und die Beschäftigten im Vorhinein auf die Möglichkeit der Weitergabe der Unterlagen hinzuweisen. Gleiches gilt bei Inanspruchnahme des Auftraggebers durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von mittelbaren und unmittelbaren Nachunternehmern. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine entsprechende Verpflichtung mit von ihm im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem Auftraggeber eingesetzten Nachunternehmer oder Verleihern zu vereinbaren

8. Verstößt der Auftragnehmer gegen die vorgenannten Verpflichtungen ist der Auftraggeber berechtigt, eine einmalige Vertragsstrafe i. H. v. 5 % des Auftragswertes geltend zu machen. Der Auftraggeber ist berechtigt, eine Vertragsstrafe neben der Erfüllung geltend zu machen. Der Auftraggeber kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Fälligkeit der Schlussrechnung vorbehalten. Weitergehende Ansprüche und Rechte bleiben vorbehalten.

Leseexemplar

Informationspflicht der Vergabestelle und Nachprüfung des Vergabeverfahrens nach § 14 ThürVgG

(Stand 27.02.2024)

Wichtige Hinweise:

1. Wenn dieses Hinweisblatt den Ausschreibungsunterlagen beigefügt ist, erfüllt es die Anforderungen an die Informationspflichten der Vergabestelle gemäß § 14 ThürVgG, die sie ab einem Gesamtauftragswert in Höhe von 150.000 EUR (netto) bei Bauleistungen und 50.000 EUR (netto) bei Leistungen und Lieferungen zu erfüllen hat.

2. Bereits in der Bekanntmachung ist ein kurzer Hinweis auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle und die Kostenfolge aufzunehmen.

1. Nachprüfungsmöglichkeit

Der voraussichtliche Gesamtauftragswert dieses Vorhabens liegt unterhalb der Schwellenwerte nach § 106 GWB, erreicht oder übersteigt aber die in § 14 Abs. 4 ThürVgG aufgeführten Wertgrenzen [150.000 EUR (netto) bei Bauleistungen und 50.000 EUR (netto) bei Leistungen und Lieferungen]. Somit besteht die Möglichkeit einer Nachprüfung des Vergabeverfahrens durch die Vergabekammer des Freistaats Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt. Ein Anspruch des Bieters auf Tätigwerden der Vergabekammer besteht nicht.

2. Informationspflicht

Die Vergabestelle informiert den/die Bieter, dessen/deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, in der von ihr in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen bestimmten Form. Spätestens sieben Kalendertage vor dem beabsichtigten Vertragsabschluss informiert die Vergabestelle den/die unterlegenen Bieter über den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebotes und den frühestmöglichen Zeitpunkt der Zuschlagserteilung. Die Vergabestelle bestimmt eine mindestens sieben Tage betragende Frist, in der eine mögliche Beanstandung vorzubringen ist.

3. Nachprüfungsverfahren

a) Der Bieter hat die Möglichkeit, das Vergabeverfahren vor Ablauf der von der Vergabestelle bestimmten Frist in der von ihr bestimmten Form bei der Vergabestelle zu beanstanden, indem er eine Verletzung seiner Rechte durch die Nichteinhaltung von Vergabevorschriften rügt.

Leseexemplar

Von der Vergabestelle jeweils auszufüllen:

Die Beanstandung ist
- wie folgt zu übermitteln:
  (z. B. elektronisch, schriftlich) elektronisch per E-Mail

- an folgende Stelle/Adresse zu senden:
  (Vergabestelle, (Email-)Adresse, Ansprechpartner)

  einkauf@stadtwerke-Jena.de

b) Hilft die Vergabestelle dieser Beanstandung nicht ab, unterrichtet die Vergabestelle die Vergabekammer durch Übersendung der vollständigen Vergabeakten. Sie darf den Zuschlag in diesem Fall nur erteilen, wenn die Vergabekammer das Vergabeverfahren nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Unterrichtung beanstandet. Die Frist beginnt am Tag nach dem Eingang der Unterrichtung bei der Vergabekammer und kann in begründeten Ausnahmefällen durch die Vergabekammer einmalig um weitere sieben Kalendertage verlängert werden. Beanstandet die Vergabekammer das Vergabeverfahren mit einer entsprechenden Begründung, hat die Vergabestelle die Auffassung der Vergabekammer zu beachten.

c) Es wird darauf hingewiesen, dass für Amtshandlungen der Vergabekammer Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben werden. Das Thüringer Verwaltungskostengesetz findet Anwendung. Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand der Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des Gegenstands der Nachprüfung. Die Gebühr beträgt mindestens 100 EUR, soll aber den Betrag von 1.000 EUR nicht überschreiten. Ergibt die Nachprüfung, dass ein Bieter zu Recht das Vergabeverfahren beanstandet hat, werden keine Kosten zu seinen Lasten erhoben.

d) Im Falle ihres Tätigwerdens entscheidet die Vergabekammer abschließend, ob der Bieter durch die Nichteinhaltung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt wurde.

Leseexemplar

Stand: 01.01.2024

Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs. 1 S. 1

- Für Aufträge kommunaler Auftraggeber, sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und sonstiger Auftraggeber, die nicht staatliche Auftraggeber oder Universitäten und/oder deren Einrichtungen sind

Wichtiger Hinweis:
Diese Eigenerklärung ist der Vergabestelle mit Abgabe des Angebots vollständig ausgefüllt vorzulegen. Wird keine unterschriebene Eigenerklärung abgegeben, wird das Angebot gemäß § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Nähere Details und rechtliche Hinweise zu den hier aufgelisteten Anforderungen, finden Sie auch in den „Erläuterungen zur Eigenerklärung".

Erklärung

Ich/Wir erkläre/erklären, dass mir/uns die Bestimmungen des Thüringer Vergabegesetzes bekannt sind und ich/wir insbesondere die folgenden daraus resultierenden Anforderungen und Verpflichtungen einhalten werde/werden:

1. Die Pflicht zur Tariftreue gemäß § 6 Abs. 1 ThürVgG.
2. Die Anforderungen des § 6 Abs. 5, den Einsatz von Leiharbeitskräften betreffend.
3. Die Pflicht zur Entgeltgleichheit nach § 6 Abs. 10 ThürVgG.
4. Die Notwendigkeit vor dem Einsatz von jedweden Nachunternehmern gemäß § 7 Abs. 1 ThürVgG die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen.
5. Die Weitergabe der aus dem ThürVgG resultierenden Pflichten an jedweden von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer gemäß § 7 Abs. 2 und 4 ThürVgG und damit einhergehend auch meine/ unsere Verpflichtung zur Kontrolle der Einhaltung dieser Pflichten durch alle Nachunternehmer.
6. Die Pflicht zur Vorhaltung von Unterlagen durch mich/uns nach § 12 Abs. 1 sowie jedweden von mir/ uns eingesetzten Nachunternehmer nach § 12 Abs. 2 ThürVgG für Kontrollen, auf deren Möglichkeit ich auch meine/ unsere Beschäftigten hinweise.

Mir/ uns ist bewusst, dass die Nichteinhaltung der vorgenannten Verpflichtungen Sanktionen nach sich ziehen kann, namentlich die Verhängung von Vertragsstrafen gemäß § 13 Abs. 1, die fristlose Kündigung des Vertrages gemäß § 13 Abs. 2 oder der Ausschluss von Vergabeverfahren für eine Dauer von bis zu drei 3 Jahren gemäß § 13 Abs. 3 ThürVgG.

Vergabenummer: VOB/A–EU/E/01-13/26

Name/ Stempel des Bieters	Ort, Datum	Unterschrift

Leseexemplar

Erläuterungen zur Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 ThürVgG

Für Aufträge kommunaler Auftraggeber, sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und sonstiger Auftraggeber, die nicht staatliche Auftraggeber oder Universitäten und/oder deren Einrichtungen sind

Stand 27.02.2024

I. Versionen der Eigenerklärung

Die Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 ThürVgG liegt in zwei Versionen vor. Grund dafür ist, dass insbesondere der § 6 ThürVgG unterschiedliche Regelungen für zwei verschiedene Auftraggeber-Kreise enthält. So haben staatliche Auftraggeber sowie Universitäten und ihre Einrichtungen die Vorgaben des § 6 Abs. 4 zwingend vorauszusetzen, kommunale sowie sonstige Auftraggeber andererseits müssen diese Regelung nicht beachten. Die Definitionen ergeben sich dabei aus § 2 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 und Abs. 3 ThürVgG, das heißt:

- sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die nicht staatliche oder kommunale Auftraggeber bzw. Universitäten und ihre Einrichtungen sind, aber dennoch § 55 der Thüringer Landeshaushaltsordnung oder § 31 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung bzw. § 24 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik zu beachten haben,
- kommunale Auftraggeber, also Gemeinden, Landkreise, kommunale Anstalten, Zweckverbände, gemeinsame kommunale Anstalten sowie Verwaltungsgemeinschaften und
- juristische Personen des Privatrechts, die die Voraussetzungen des § 99 Nr. 2 GWB erfüllen.

Die Auftraggeber haben den potentiellen Bietern damit die jeweils sie betreffende Fassung der Eigenerklärung im Rahmen der Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung zu stellen.

Den Auftraggebern wird dringend empfohlen, den Bietern neben dem einschlägigen Formular zur Eigenerklärung auch diese Erläuterungen zur Eigenerklärung im Rahmen der Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung zu stellen.

II. Zwingend auszufüllende Bestandteile der Eigenerklärung

Die Eigenerklärung enthält den folgenden „Wichtigen Hinweis“: „Diese Eigenerklärung ist der Vergabestelle mit Abgabe des Angebots vollständig ausgefüllt vorzulegen. Wird keine unterschriebene Eigenerklärung abgegeben, wird das Angebot gemäß § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.“

Das bedeutet, dass die Eigenerklärung zwingend durch den Bieter zu unterzeichnen ist. Die Art der „Unterschrift“ ist abhängig von der durch die Vergabestelle gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 ThürVgG bestimmten Form für die Abgabe des Angebots, für die Vorlage von Nachweisen und Erklärungen und die Einholung von Zustimmungen nach § 7 Abs. 1 und 3 ThürVgG. Das heißt: sind die Unterlagen schriftlich per Briefpost einzureichen, muss die Eigenerklärung händisch unterzeichnet werden.

Sind die Unterlagen elektronisch über eine Vergabeplattform einzureichen, sollte die Eigenerklärung mindestens in Textform unterzeichnet werden. Das heißt, der Name des Bieters muss in das dafür vorgesehene Formularfeld eingegeben bzw. eingetippt werden. Ebenfalls akzeptabel ist das Einfügen eines elektronischen Abbilds der Unterschrift des Bieters oder eine elektronische Signatur oder Siegelung der Eigenerklärung. Dieses Erfordernis dient

Leseexemplar

der Dokumentation, dass der Bieter die Eigenerklärung aktiv zur Kenntnis genommen hat und somit signalisiert, sich der Tragweite seines Handelns bewusst und damit vor übereilten Handlungen geschützt zu sein. Zusätzlich muss das Konvolut der Angebotsunterlagen in Gänze ihren Absender zweifelsfrei erkennen lassen (z. B. qualifizierte elektronische Signatur oder Einreichung der Unterlagen über einen eindeutig verifizierten Account der genutzten Vergabeplattform oder auf andere geeignete Art und Weise).

Zudem muss erkennbar sein, wann und im Zusammenhang mit welchem Vergabeverfahren der Bieter die Eigenerklärung unterzeichnet hat.

Im Hinblick auf die folgenden ausfüllbaren Felder des Formulars zur Eigenerklärung genügt es formal, dass diese Angaben im Zusammenhang mit dem Angebot erkennbar sind:

- „Vergabenummer“,
- „Name/Stempel des Bieters“,
- „Ort“ und
- „Datum“.

Das heißt: vergisst der Bieter versehentlich, die vier vorgenannten Informationen auf dem Formular zur Eigenerklärung einzutragen, wird er dann nicht von Vergabeverfahren ausgeschlossen, wenn sich diese Angaben aus den übrigen Angebotsunterlagen ergeben.

Fehlt die Unterschrift oder wird die Eigenerklärung nicht den Angebotsunterlagen beigefügt, gelten die allgemeinen Vorschriften zur Nachforderung von Unterlagen (§ 10 Abs. 1 ThürVgG, § 56 VgV, § 41 UVgO, § 16a VOB/A). Obgleich der plakativ gestaltete Hinweis in der Eigenerklärung anderes vermuten lässt, schließt § 8 Abs. 1 ThürVgG eine Nachforderung der Eigenerklärung nicht aus. Vielmehr ergibt sich aus dem Wortlaut von § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG, dass die Wertung eines Angebotes nur erfolgen kann, wenn die Eigenerklärung vorliegt. Mit "Wertung" ist dabei die inhaltliche Prüfung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien gemeint, welcher eine Prüfung auf Vollständigkeit der Angebotsunterlagen vorauszugehen hat.

Sofern der „Wichtige Hinweis“ ausführt, ein Angebotsausschluss bei fehlender oder nicht unterschriebener Abgabe der Eigenerklärung wird auf § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG gestützt, wird hiermit klargestellt, dass der Ausschluss eines Angebots gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ThürVgG unter Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen der VgV, der UVgO und der VOB/A (hier: § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV, § 42 Abs. 1 Nr. 2 UVgO, § 16a Abs. 5 VOB/A bzw. § 16a Abs. 5 EU VOB/A) erfolgt.

III. Bedeutung der einzelnen Inhalte der Eigenerklärung

Die Bieter erklären mit der Unterzeichnung der Eigenerklärung, dass sie alle Anforderungen und Verpflichtungen, die aufgrund des Thüringer Vergabegesetzes an sie gestellt werden, bei der Ausführung des Auftrags einhalten werden.

Die einzuhaltenden Anforderungen und Verpflichtungen werden in der Eigenerklärung als Schlagworte in den Ziffern 1 – 6 dargestellt.

1. <u>„Die Pflicht zur Tariftreue gemäß § 6 Abs. 1 ThürVgG“</u>

Ziffer 1 betrifft die Fälle, in denen Leistungen im Geltungsbereich eines für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages gemäß Tarifvertragsgesetz oder eines nach Arbeitnehmer-Entsendegesetz anzuwendenden Tarifvertrages vergeben werden sollen.

Hier müssen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Bieters bei der Ausführung der Leistung die Arbeitsbedingungen gewährt werden, die mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrags entsprechen, an den der Bieter aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes

Lesexemplar

(AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) oder aufgrund des Tarifvertragsgesetzes vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323) gebunden ist. Dies gilt entsprechend für Beiträge an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 5 Satz 1 Nr. 3 AEntG sowie für andere gesetzliche Bestimmungen über Mindestentgelte.

2. „Die Anforderungen des § 6 Abs. 5, den Einsatz von Leiharbeitskräften betreffend."

Dies bedeutet, dass bei der Auftragsausführung eingesetzte Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer für die gleiche Tätigkeit mindestens ebenso entlohnt werden müssen, wie die im Unternehmen des Bieters beschäftigten vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Etwas anderes gilt nur, wenn eine Rechtsverordnung mit einer verbindlich festgelegten Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorliegt (§ 6 Abs. 5 S. 2 und 3 ThürVgG).

Liegt eine Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht vor, muss den eingesetzten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern bei der Ausführung des öffentlichen Auftrages mindestens das unter Ziffer 2 erläuterte Entgelt gezahlt werden.

3. „Die Pflicht zur Entgeltgleichheit nach § 6 Abs. 10 ThürVgG"

Der Bieter hat seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Auftragsausführung bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu zahlen.

4. „Die Notwendigkeit vor dem Einsatz von jedweden Nachunternehmern gemäß § 7 Abs. 1 ThürVgG die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen"

Die Vergabebestimmungen gehen grundsätzlich davon aus, dass ein Auftragnehmer die Leistungen im eigenen Betrieb auszuführen hat (Eigenleistungsverpflichtung). Daher dürfen Leistungen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer übertragen werden.

Dies gilt erst recht, wenn ein Nachunternehmer seinerseits Nachunternehmer beauftragen möchte. Auch hierfür ist zuvor die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen.

5. „Die Weitergabe der aus dem ThürVgG resultierenden Pflichten an jedweden von mir/ uns eingesetzten Nachunternehmer gemäß § 7 Abs. 2 und 4 ThürVgG und damit einhergehend auch meine/ unsere Verpflichtung zur Kontrolle der Einhaltung dieser Pflichten durch alle Nachunternehmer"

Für den Fall des Nachunternehmereinsatzes muss der Bieter:

a) gemäß § 7 Abs. 2 ThürVgG den Nachunternehmern die Bestimmungen zur Beachtung der Tariftreue, des Mindestentgelts und Entgeltgleichheit nach § 6 ThürVgG auferlegen und die Beachtung dieser Pflichten durch die Nachunternehmer kontrollieren.

b) gemäß § 12 Abs. 2 ThürVgG die Nachunternehmer dazu verpflichten, vollständige und prüffähige Unterlagen gemäß § 12 Abs. 1 ThürVgG über die eingesetzten Beschäftigten für Kontrollen bereitzuhalten.

c) gemäß § 7 Abs. 4 ThürVgG,

- bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen beteiligen, soweit es mit der vertragsgemäßen Ausführung des Auftrags zu vereinbaren ist,
- die Nachunternehmer davon in Kenntnis setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt,

Lesexemplar

- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Dienstleistungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B) zum Vertragsbestandteil machen und
- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen den Auftragnehmer und dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart sind.

d) die Beachtung der in Ziffer 5 a – c genannten Pflichten durch die Nachunternehmer kontrollieren.

Die vorgenannten Verpflichtungen gelten unabhängig von der Anzahl der Nachunternehmer gegenüber jedem Nachunternehmer.

Sie gelten auch, wenn ein Nachunternehmer seinerseits Nachunternehmer und dieser wiederum Nachunternehmer beauftragt, also wenn eine „Nachunternehmerkette“ gebildet wird. In diesen Fällen müssen die vorgenannten Pflichten innerhalb der gesamten „Nachunternehmerkette“ bis zum letztbeauftragten Nachunternehmer weitergegeben und deren Einhaltung kontrolliert werden.

6. „Die Pflicht zur Vorhaltung von Unterlagen durch mich/uns nach § 12 Abs. 1 sowie jedweden von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer nach § 12 Abs. 2 ThürVgG für Kontrollen, auf deren Möglichkeit ich auch meine/unsere Beschäftigten hinweise“

Gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 ThürVgG hat der Auftraggeber das Recht, die Einhaltung der Vergabevoraussetzungen und Anforderungen des ThürVgG zu überprüfen.

Der Auftragnehmer ist daher verpflichtet, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen folgende Unterlagen vorzulegen:
- die Entgeltabrechnungen des Auftragnehmers selbst,
- die Entgeltabrechnungen all seiner Nachunternehmer,
- im Falle einer „Nachunternehmerkette“ die Entgeltabrechnungen aller Nachunternehmer innerhalb dieser Kette, bis zum letztbeauftragten Nachunternehmer,
- die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürVgG und
- die zwischen dem Auftragnehmer und dem Nachunternehmer abgeschlossenen Werkverträge.

Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinweisen.

IV. Sanktionen

Hält der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer eine oder mehrere der vorgenannten Pflichten nicht ein, kann der Auftraggeber folgende Sanktionen verhängen:

1. Vertragsstrafe (§ 13 Abs. 1 ThürVgG)

a) Der Auftraggeber kann für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen eine der Verpflichtungen nach den §§ 6, 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG[1], eine Vertragsstrafe im Sinne von § 13 Abs. 1 S. 1 ThürVgG in einer bei Vertragsschluss vorgegebenen Höhe verhängen.

[1] Dies entspricht den Ziffern 1 – 6 der.

Lesexemplar

b) Die Zahlung einer Vertragsstrafe kann auch für Verstöße durch einen vom Auftragnehmer eingesetzten Nachunternehmer oder einen Nachunternehmer innerhalb einer „Nachunternehmerkette“ anfallen - es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß weder kannte noch kennen musste.

Gemäß § 13 Abs. 4 ThürVgG kann der Auftraggeber neben der vorgenannten Vertragsstrafe auch Vertragsstrafen aus anderen Gründen sowie sonstige Ansprüche geltend machen.

2. Kündigung (§ 13 Abs. 2 ThürVgG)

Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn der Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer oder ein Nachunternehmer innerhalb einer „Nachunternehmerkette“ die aus dem § 6 ThürVgG[2] resultierenden Anforderungen schuldhaft nicht erfüllen oder wenn sie schuldhaft gegen die Verpflichtungen der §§ 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG[3] verstoßen.

3. Ausschluss von Vergabeverfahren (§ 13 Abs. 3 ThürVgG)

Der Auftraggeber soll den Auftragnehmer für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergabeverfahren ausschließen, wenn der Auftragnehmer gegen die Verpflichtungen aus den §§ 6, 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG[4] verstößt. Gleiches gilt für den Ausschluss von Nachunternehmern.

Leseexemplar

[2] Dies entspricht den Ziffern 1 – 3 der Eigenerklärung.
[3] Dies entspricht den Ziffern 5 – 6 der Eigenerklärung.
[4] Dies entspricht den Ziffern 1 – 6 der Eigenerklärung.

- Anlage zum BMWK-Rundschreiben vom 14.04.2022 -

Eigenerklärung

(von allen Bewerbern / Bietern / allen Mitgliedern von Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften)

Bezeichnung des Vergabeverfahrens / Auftrags:

Geschäftszeichen des Auftraggebers:

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):

1. Der / die **Bewerber / Bieter** gehört / gehören nicht zu den

in **Artikel 5 k)** Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen, die einen <u>Bezug zu Russland</u> im Sinne der Vorschrift aufweisen,

- **a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,**
- **b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,**
- **c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.**

2. Die am Auftrag als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

_____, den _____

Unterschriften

Leseexemplar

Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt:

(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,

d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, oder

f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.

Leseexemplar

A. Insofern für die Ausschreibung das Thüringer Vergabegesetz Anwendung findet (siehe abschl. Liste), gelten folgende Hinweise:

1. Eignungsnachweise der Bieter in vorangegangenen Vergabeverfahren, § 5 Abs. 2a ThürVgG

Die Bieter haben die Möglichkeit Eignungsnachweise nicht einzureichen, wenn sie diese schon in einem vergangenen Vergabeverfahren abgegeben haben (vgl. § 5 Abs. 2a ThürVgG).

Wenn der Bieter von § 5 Abs. 2a ThürVgG Gebrauch machen möchte, so hat er die Vergabestelle bereits mit Angebotsabgabe darüber zu informieren, in welcher Ausschreibung diese Eignungsnachweise bereits abgegeben wurden.

Es muss sich dabei um eine Ausschreibung der Vergabestelle der Stadtwerke Jena GmbH (Einkauf) in den letzten 12 Monaten vor Ablauf der Angebotsfrist handelt.

2. Eigenerklärung gem. § 8 Abs. 1 S. 1 ThürVgG

Die neue Eigenerklärung nach § 8 Abs. 1 S. 1 ThürVgG ist vollständig ausgefüllt (Datum, Ort, Unterschrift!) und unterschrieben den Angebotsunterlagen beizufügen.

Fehlt die Unterschrift oder wird die Eigenerklärung nicht den Angebotsunterlagen beigefügt, gelten die allgemeinen Vorschriften zur Nachforderung von Unterlagen (§ 10 Abs. 1 ThürVgG, § 56 VgV, § 41 UVgO, § 16a VOB/A)

B. Kommunikation im Vergabeverfahren

Bis zur Submission wird ausschließlich über die Vergabeplattform kommuniziert. Weitere elektronische, telefonische oder andere Wege sind ausgeschlossen. Fragen werden von der Vergabestelle abgelehnt/ nicht beantwortet und müssen nachträglich in der Plattform eingestellt werden. Nach dem Submissionstermin ist es möglich die Kommunikation via Mail / Telefonie zu erweitern.

C. Schwierigkeiten/Probleme mit dem Umgang der Vergabeplattform Futura SRM

Haben Sie Probleme das Angebot über die Plattform einzustellen oder andere Fragen zur Plattform, so können Sie sich gern zum einen an den Dienstleister wenden und an den Einkauf der Stadtwerke Jena GmbH, insofern dies nicht Inhalte des Vergabeverfahren betrifft, sondern nur den Umgang mit der Plattform. Tritt die Komplikation kurz vor der Angebotsfrist ein und Sie haben keine Möglichkeit das Angebot fristgerecht einzustellen, so senden Sie Ihre Unterlagen bitte keinesfalls (auch nicht zur Sicherheit) per E-Mail oder Post an die Vergabestelle! Ihr Angebot muss in diesem Fall zwingend ausgeschlossen werden. Bitte teilen Sie uns unverzüglich Ihr Problem mit, wir versuchen eine Lösung zu finden.

D. Zuschlag auf Erstangebot bei Verhandlungsvergaben und freihändigen Vergaben

Die Vergabestelle behält sich vor, die Angebotsinhalte und -preise nicht zu verhandeln und den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten.

E. Einbezug von Skonto in die Bewertung der Angebote

Eine Gewährung von Skonto wird hat keinen Einfluss auf die Wertung.
Zahlungsbedingungen, die bei Vergaben von Bauleistungen von der vereinbarten VOB/B abweichen, sind von der Vergabestelle unter Vorbehalt zulässig. Der Bieter muss entsprechende Zahlungsbedingungen mit dem Angebot abgeben.

F. Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB’s

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, insbesondere zu Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen, die im Widerspruch zu den Vertragsbedingungen des Auftraggebers stehen, finden keine Anwendung und sind/ werden nicht Vertragsbestandteil.

Leseexemplar

G. Formblättern für Nachunternehmer

Setzen Sie keine Nachunternehmer ein, so müssen Sie die dazu in Verbindung stehenden Formblätter nicht abgeben. Die Vergabestelle geht davon aus, dass bei fehlenden Unterlagen für Nachunternehmer keine eingesetzt werden.

H. Angebote in Textform (elektronische Angebotsabgabe)

Es wird den Anforderungen an die Textform Genüge getan, wenn die Textfelder auf Formblättern sämtlich maschinenschriftlich ausgefüllt werden. Der Bieter muss die auszufüllenden Formblätter nicht ausdrucken, unterschreiben und anschließend wieder einscannen. Das gilt selbst dann, wenn sich auf den Formularen eine Unterschriftenzeile findet (vgl. *OLG Naumburg, B.v. 4.10.2019, 7 Verg 3/19*). Es muss erkennbar sein, welcher Bieter dieses Formblatt ausgefüllt hat. Für Bietergemeinschaften oder Arbeitsgemeinschaften gilt gleiches, jedoch muss eine Vollmacht beiliegen.

Die Angebote werden ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform Futura SRM akzeptiert!

I. Insofern gemäß Bekanntmachung oder Vergabeunterlagen das mobile Aufmaß Futura SRM Anwendung findet:

Die Baumaßnahme wird in Verbindung mit dem Vergabe - und Aufmaßtool Futura SRM abgewickelt. Aufmaße werden ausschließlich in elektronischer Form über die Plattform akzeptiert. Der Dienstleister erhält nach Zuschlag den Zugang zu seiner Bestellung im Portal und kann dort im DA11 (oder manuell) - Format sein Aufmaß einstellen. Rechnungen dürfen erst nach freigegebenem Aufmaß gestellt werden.

Nachtragsangebote sind ebenfalls über Futura SRM einzustellen (x83/x84 – Format). Über einen gesonderten Abschnitt "Nachtragsangebote" können Sie hier eine GAEB - Datei, ein Excel oder manuell zusätzliche Leistungen eintragen. Nach Freigabe des Nachtrags sind hierzu digitale Aufmaße möglich.

J. Abweichungen zwischen angebotenen Unterlagen in verschiedenen Dateiformaten sowie vom AG bereitgestellten Dokumenten:

Für den Fall, dass Diskrepanzen innerhalb der Dokumente auftreten, so gilt sowohl für den Auftraggeber als auch den Auftragnehmer folgende Rang – und Reihenfolge:

- Leistungsverzeichnis im Langtext als PDF
- Leistungsverzeichnis im Kurztext als PDF
  Leistungsverzeichnis im GAEB – Format (x83 / x84)

Nachweis Haftpflichtversicherung

Wird in den Vergabeunterlagen ein Nachweis zur Haftpflichtversicherung gefordert, so muss diese Versicherung mindestens für Personenschäden 5 Millionen Euro und für Sachschäden 3 Millionen Euro abdecken. Der Nachweis darf nicht älter als 12 Monate sein. Sollte während der Ausführungszeiten der Versicherungsschutz ablaufen, so ist der Auftraggeber berechtigt, einen aktuellen Nachweis zu fordern.

Leseexemplar

Datenschutzinformation nach Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) für die Stadtwerke Jena Gruppe

1. Allgemeines

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, welche uns im Rahmen bestehender Vertragsbeziehungen von Dritten insbesondere zum Zwecke der persönlichen Kommunikation übergeben wurden, und die Ihnen nach dem Datenschutz zustehenden Rechte.

2. Welche Daten und Quellen nutzen wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung?

Bei der Abwicklung von Verträgen werden regelmäßig nicht nur die Daten unseres Vertragspartners erhoben, sondern gegebenenfalls auch personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen unseres Vertragspartners (wie z. B. Name, Berufs- und Funktionsbezeichnungen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse u. ä.), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner für und durch unseren Vertragspartner. Darüber hinaus verarbeiten wir auch personenbezogene Daten, welche wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. Grundbüchern, Schuldnerverzeichnissen, Handels- und Vereinsregistern, der Presse, dem Internet oder Insolvenzplattformen zulässigerweise gewinnen dürfen.

3. Wozu und auf welcher Rechtsgrundlage verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?

Abschluss und Durchführen eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO
Die personenbezogenen Daten verarbeiten wir zur Erfüllung der mit unseren Vertragspartnern bestehenden Verträge (z. B. Kontaktaufnahme) und diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen.

Wahren berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten auch, um unsere berechtigten Interessen oder berechtigte Interessen Dritter zu wahren. Dies kann in folgenden Fällen erforderlich sein:

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs einschließlich Test,
- Direktwerbung für unsere eigene Zwecke, soweit Sie dieser nicht widersprochen haben, und Markt- und Meinungsforschung,
- zur Erstellung von Benchmark und Statistiken, z. B. für die Entwicklung oder Verbesserung unserer Angebote und Prozesse,
- Verhinderung und Aufklärung von Straftraten und Ordnungswidrigkeiten,
- Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Videoüberwachung, Zutrittskontrollen) sowie zur Sicherstellung des Hausrechts.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zuvor informieren.

Erfüllen gesetzlicher Verpflichtungen oder öffentlicher Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c und e DS-GVO
Der AG hat gesetzliche Verpflichtungen (z. B. Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze) zu deren Erfüllung das Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten notwendig ist.

Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO
Darüber hinaus erfolgt eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur, wenn Sie hierin eingewilligt haben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung des DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt allerdings nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

4. Werden personenbezogene Daten weiter gegeben?

Der AG gibt personenbezogene Daten nur an Stellen weiter, die diese zur Erfüllung der unter Ziffer 3 genannten Zwecke benötigen. Das kann Stellen im Unternehmen sowie notwendige externe Unternehmen (Dienstleister und Erfüllungsgehilfen) betreffen. Die Übermittlung an weitere Dritte findet zudem dann statt, wenn Sie uns hierzu vorher Ihre Einwilligung erteilt haben.

interne Stellen
Innerhalb Der AG erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die am Verarbeitungsprozess beteiligt sind oder Kenntnis erhalten müssen.

externe Auftragnehmer und Dienstleister
Um vertragliche und gesetzliche Pflichten zu erfüllen, arbeiten wir zum Teil mit externen Auftragnehmern und Dienstleistern zusammen. Empfänger personenbezogener Daten können z. B. sein: Betriebsführer und Geschäftsbesorger, Abrechnungs- und IT-Dienstleister, Druck- und Postdienstleister, Telekommunikations-, Beratungsunternehmen, Geldinstitute, Inkassounternehmen, Lieferanten, Analysespezialisten

Weitere Empfänger
Zur Erfüllung gesetzlicher Mitwirkungspflichten können personenbezogene Daten an Behörden wie Finanz-, Strafverfolgungs-, Aufsichts- und Vollstreckungsbehörden gesendet werden. Weiterhin erhal-

Leseexemplar

ten Dritte Ihre persönlichen Daten, die eine rechtliche Befugnis dazu haben wie beispielsweise Betreuer, Gerichte, Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher, Zwangsverwalter oder Insolvenzverwalter. Wir arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, die nicht im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tätig werden, z. B. ausgewählte Fachbetriebe, Vermittler oder Inkassodienstleister. Die Weitergabe der Daten ist zur effizienten Erfüllung des mit unserem Vertragspartner bestehenden Vertrages mit Ihnen bzw. zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen erforderlich.

Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland
Es findet keine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland (Staaten außerhalb der europäischen Union bzw. dem europäischen Wirtschaftsraum) oder an eine internationale Organisation statt.

5. Wie lange speichern wir personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten werden solange gespeichert, wie es für die unter Ziffer 3 genannten Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist und ein berechtigtes Interesse der AG an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht. Dabei kann es vorkommen, dass Daten auch nach Ende des Vertrages mit unserem Vertragspartner für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen oder durch der AG geltend gemacht werden können oder dies zu Zwecken der Direktwerbung oder Markt- und Meinungsforschung (i. d. R. längstens zwei Jahre nach Vertragsende) erforderlich ist. Zudem sind wir aufgrund gesetzlicher Regelung (z. B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, Geldwäschegesetz) zum Speichern Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet, wobei die Speicherfrist bis zu 10 Jahre betragen kann.

6. Ihre Rechte als Betroffener gemäß Art. 15 – 21 DS-GVO

Jede betroffene Person hat in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten im Umfang der Bestimmungen der DS-GVO und des BDSG das Recht auf Auskunft, unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit und auf Widerspruch.

Sie können diese Rechte bei der AG geltend machen.

Sollte die Verarbeitung von Daten auf Ihrer Einwilligung beruhen, kann die Einwilligung durch Sie jederzeit widerrufen werden.

Beschwerderecht
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde. Hierzu können Sie sich an uns oder die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit (TLfDI)
Häßlerstraße 8
99096 Erfurt

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch ist zu richten an:

Jenaer Nahverkehr GmbH
Datenschutzbeauftragter
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena

7. Automatisierte Entscheidungsfindung

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.

8. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung

Verantwortliche Stelle
Stadtwerke Jena GmbH
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena

Tel.: 03641/ 688 231
Fax: 03641/ 688 265

Datenschutzbeauftragter
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben genannten Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder unter E-Mail-Adresse:

datenschutz@stadtwerke-jena.de

Lesexemplar

Lieferantenkodex

Stand: 22.07.2024

I. Einleitung

Die Stadtwerke Jena GmbH, deren verbundene Unternehmen sowie der Zweckverband JenaWasser (nachfolgend bezeichnet als “Stadtwerke Jena Gruppe”) haben sich in ihrer Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie, (veröffentlicht auf der Internetseite der Stadtwerke Jena Gruppe [https://www.stadtwerke-jena.de/lksg.html] zur Einhaltung der Menschenrechte und zum Schutz der Umwelt bekannt. Diese Bereiche gilt es zu stärken, Verletzungen zu verhindern und bei Verstößen Abhilfe zu schaffen. Unser Bekenntnis gilt sowohl für unsere eigenen Geschäftstätigkeiten als auch für unsere Lieferketten. Wir erwarten daher von unseren Lieferanten, die Grundsätze unseres Bekenntnisses ebenfalls zu beachten.

Dieser Lieferantenkodex definiert die mindestens zu erfüllenden Standards im Hinblick auf die Einhaltung der Menschenrechte, den Schutz der Umwelt sowie ethisches Geschäftsverhalten, die wir von unseren Lieferanten erwarten. Der Lieferantenkodex ist ein fester Bestandteil unserer Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen. Er gilt verbindlich für die Zusammenarbeit zwischen der Stadtwerke Jena Gruppe und ihren Lieferanten. Mit diesem Lieferantenkodex kommen wir nicht nur unserer Pflicht nach, die Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie in unsere Beschaffungsprozesse zu integrieren, sondern tragen gleichzeitig den Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetztes (LkSG) Rechnung.

II. Anforderungen an Lieferanten

1. Allgemeines

Die Lieferanten verpflichten sich, keine menschenrechtsbezogenen oder umweltbezogenen Pflichten im Sinne des § 2 Abs. 2 - 4 LkSG zu verletzen. Sie werden angemessene Maßnahmen zur Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact sowie des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes einschließlich aller darin genannten internationalen Übereinkommen, Gesetze und sonstigen Regelungen treffen.

Hierzu wirken sie sowohl auf ihre eigenen Vorlieferanten aber auch durch angemessene Maßnahmen entlang ihrer eigenen Lieferketten ein.

Alle Lieferanten der Stadtwerke Jena Gruppe sichern insbesondere zu, die nachfolgenden Grundsätze und die relevanten Gesetze der Länder, in denen sie tätig sind, zu beachten und entlang ihrer Lieferkette angemessen zu adressieren und weiterzugeben.

2. Menschenrechtsbezogene Anforderungen

- **Anerkennung der Menschenrechte.** Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen anerkennen und sicherstellen, dass sie nicht in Menschenrechtsverletzungen involviert werden.
- **Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz**. Unsere Lieferanten müssen für ihre Mitarbeiter die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz unter Beachtung der anwendbaren Gesetze und Regelungen sicherstellen. Den Mitarbei-

Lesexemplar

tern muss mindestens der freie Zugang zu Trinkwasser, sanitären Einrichtungen, geeignetem Brandschutz, Beleuchtung, angemessener Temperatur, Belüftung, arbeitsmedizinischer Versorgung und - soweit erforderlich - zu geeigneter persönlicher Schutzausrüstung gewährleistet werden. Die persönliche Schutzausrüstung wird den Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter werden im korrekten Gebrauch der Schutzausrüstung und in den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen geschult.

- **Keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Sklaverei.** Unsere Lieferanten werden keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder sonstige unfreiwillige Arbeit gemäß den Übereinkommen C 29 (einschließlich ihres Protokolls), C 105, C 138 und C 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) dulden.
- **Keine Diskriminierung oder Belästigung.** Jeder Mitarbeiter wird mit Respekt und Würde behandelt. Kein Mitarbeiter wird hinsichtlich seines Geschlechts, seiner Rasse, seiner Religion, seines Alters, seiner Familienverhältnisse oder seiner Herkunft physisch, psychisch, sexuell oder verbal belästigt oder missbraucht. Dies gilt insbesondere bei der Einstellung von Mitarbeitern, in Bezug auf ihre Weiterbildung, Beförderung und Entlohnung.
- **Transparenz von Arbeitszeit und Entlohnung.** Die Arbeitszeiten stehen im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen. Die Mitarbeiter erhalten Arbeitsverträge, in denen die Arbeitszeiten und die Entlohnung transparent festgelegt sind. Alle Vergütungen werden ohne Verzögerung und im Einklang mit den jeweils anwendbaren Gesetzen ausgezahlt. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt in angemessener Höhe, so dass sie ausreicht, ihnen und ihren Familien ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das Vorenthalten der Vergütung ist nur im gesetzlich zulässigen Rahmen erlaubt.
- **Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlung.** Unsere Lieferanten respektieren das Recht ihrer Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen im Rahmen der jeweils anwendbaren Gesetze und der Übereinkommen der ILO. Das Streikreicht wird gewährt.
- **Zugang zu Nahrung, Wasser und Sanitäranlagen.** Die natürlichen Ressourcen werden nicht in einer Weise geschädigt oder zerstört, die den Erhalt und Produktion von Lebensmitteln beeinträchtigt, den Zugang zu sauberem Trinkwasser verhindert, den Zugang zu sanitären Einrichtungen erschwert oder zerstört oder die Gesundheit des Menschen schädigt.
- **Widerrechtliche Zwangsräumung und der Schutz unternehmerischer Projekte.** Im Rahmen des Erwerbs, der Bebauung oder der anderweitigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern wird das Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung und dem widerrechtlichen Entzug von Land, Wäldern und Gewässern beachtet. Sicherheitsaufgaben zum Schutz unternehmerischer Projekte werden nicht an öffentlich oder private Sicherheitskräfte delegiert, wenn bei deren Einsatz aufgrund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle Menschenrechtsverletzungen begangen werden oder drohen.

3. Umweltbezogene Anforderungen

Unsere Lieferanten erkennen, welche Umweltbelastungen sich aus ihrer unternehmerischen Tätigkeit ergeben. Sie stellen einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt sicher und arbeiten kontinuierlich daran, ihre Umweltbelastungen zu verringern.

- **Schutz der Umwelt.** Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie m Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit alle anwendbaren Gesetze und Regelungen zum Schutz der Umwelt beachten.
- **Umgang mit Gefahrstoffen.** Beim Umgang mit Chemikalien und anderen Stoffen, die als gefährlich einzustufen sind, wenn sie in die Umwelt gelangen, ist deren sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwendung oder Entsorgung sicherzustellen.

Leseexemplar

- **Reduzierung von Ressourceneinsatz, Abfall und Emissionen.** Die kontinuierliche Effizienzverbesserung des Ressourceneinsatzes ist ein wichtiger Bestandteil des Managements und der betrieblichen Führung. Abfall jeglicher Art sowie alle Emissionen in die Luft, ins Wasser oder in den Boden sollen minimiert, gekennzeichnet und überwacht werden.
- **Persistente organische Schadstoffe, Quecksilber.** Umweltbezogene Risiken in Bezug auf vorstehende Stoffe sind durch effektive Maßnahmen von Vornherein zu vermeiden.

4. Ethisches Geschäftsverhalten

- **Fairer Wettbewerb.** Die Normen der fairen Geschäftstätigkeit, der fairen Werbung und des fairen Wettbewerbs sind einzuhalten, die geltenden Kartellgesetze sind zu beachten.
- **Integrität/Bestechung/Vorteilsnahme.** Unsere Lieferanten dürfen sich in keiner Weise auf Korruption, Bestechung, Betrug, Erpressung oder vergleichbare Straftaten einlassen.
- **Vertraulichkeit/Datenschutz.** Unsere Lieferanten haben bei der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Weitergabe personenbezogener Daten und vertraulicher Informationen die geltenden Gesetze, behördlichen Vorschriften und vertragliche Absprachen zum Datenschutz, zur Informationssicherheit und zur Vertraulichkeit zu beachten.

III. Umsetzung der Anforderungen

Die Lieferanten werden durch geeignete Vertragsgestaltung diesen Lieferantenkodex oder sinngemäße Anforderungen auch eigenen Vorlieferanten auferlegen.

Auskunftserteilung

Den Lieferanten ist bekannt, dass die Stadtwerke Jena Gruppe verpflichtet ist, eine Risikoanalyse gemäß LkSG durchzuführen. Die Lieferanten haben auf Anforderung der Stadtwerke Jena Gruppe Informationen und Dokumente bereitzustellen, die erforderlich sind, damit die Stadtwerke Jena Gruppe alle sich aus dem LkSG ergebenden Anforderungen erfüllen kann.

Präventionsmaßnahmen

Soweit die Stadtwerke Jena Gruppe im Rahmen der Risikoanalyse relevante Risiken bei Lieferanten feststellt hat, sind diese verpflichtet, auf Anforderung der Stadtwerke Jena Gruppe angemessene Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehören u. a. Mitarbeiterschulungen, Duldung von Kontrollen (ggf. Audits) unter Beachtung des Daten- und Betriebsgeheimnisschutzes.

Abhilfemaßnahmen

Sollte eine Verletzung von Verpflichtungen des Lieferanten aus diesem Dokument eintreten oder unmittelbar bevorstehen, wird dieser unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern, zu beenden oder das Ausmaß der Verletzung zu minimieren.
Ist die Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht im Sinne der § 2 Abs. 2 - 4 LkSG so beschaffen, dass sie nicht in absehbarer Zeit beendet werden kann, melden die Lieferanten dies der Stadtwerke Jena Gruppe. Es ist unverzüglich ein

Leseexemplar

Konzept zur Beendigung oder Minimierung zu erstellen und umzusetzen. Es können folgende Maßnahmen der Stadtwerke Jena Gruppe gegenüber den unmittelbaren Lieferanten ergriffen werden, die verpflichtet sind, daran mitzuwirken:

a. gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung eines Plans zur Beendigung oder Minimierung der Verletzung mit dem Unternehmen, durch das die Verletzung verursacht wird,
b. Zusammenschluss mit anderen Unternehmen im Rahmen von Brancheninitiativen und Branchenstandards, um die Einflussmöglichkeit auf den Verursacher zu erhöhen,
c. temporäres Aussetzen der Geschäftsbeziehung während der Bemühungen zur Risikominimierung.

Die Wirksamkeit des Konzeptes ist in angemessenem Zeitraum durch die Lieferanten zu überprüfen. Auf Verlangen der Stadtwerke Jena Gruppe haben die Lieferanten hierzu Auskunft zu geben.

Information über und Zugang zum Beschwerdeverfahren

Die Lieferanten weisen im eigenen Unternehmen sowie bei ihren unmittelbaren Zulieferern angemessen auf die Möglichkeit der Meldung von Beschwerden hin und gewährleisten den ungehinderten Zugang der bei ihnen angestellten Mitarbeiter zu dem bei der Stadtwerke Jena Gruppe eingerichteten Beschwerdeverfahren [Zugang über https://www.stadtwerke-jena.de/lksg.html]. Sie unternehmen keine Handlungen, die den Zugang zum Beschwerdeverfahren behindern, versperren oder erschweren.

Der Abbruch der Geschäftsbeziehung ist möglich, wenn

a. die Verletzung einer geschützten Rechtsposition oder einer umweltbezogenen Pflicht als sehr schwerwiegend bewertet wird,
b. die Umsetzung der im Konzept erarbeiteten Maßnahmen nach Ablauf der im Konzept festgelegten Zeit keine Abhilfe bewirkt,
c. keine anderen milderen Mittel zur Verfügung stehen und eine Erhöhung des Einflussvermögens nicht aussichtsreich erscheint.

Sonderkündigungsrecht

Ungeachtet der vorstehenden Voraussetzungen kann die Vertragsbeziehung mit dem Lieferanten außerordentlich gekündigt werden, wenn der Lieferant nachweislich schuldhaft gegen menschenrechtsbezogene oder umweltbezogene Pflichten im Sinne der § 2 Abs. 2 - 4 LkSG oder in schwerwiegender Weise wiederholt gegen sonstige Verpflichtungen der vorliegenden Grundsätze verstößt. Weitere Ansprüche, etwa auf Schadenersatz, bleiben unberührt.

IV. Angaben zu Scope 1 und Scope 2 – Emissionen

Auf Anforderung der Stadtwerke Jena Gruppe stellt der Lieferant Daten zu den Scope 1 und Scope 2 – Emissionen der von ihm an die Stadtwerke Jena Gruppe gelieferten Güter und/oder Dienstleistungen zur Verfügung. Die Anforderungen an die Qualität, den Umfang und die Aufbereitung der zu übermittelnden Daten legt die Stadtwerke Jena Gruppe fest. Maßgebend für die Festlegung sind wiederum die Vorgaben, die die Stadtwerke Jena Gruppe aus den Regelungen zur verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung treffen, Dazu gehört u. a. die Angabe der THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, 2 und 3.

Leseexemplar

Dokumentation

FUTURA® SRM für den Lieferanten

Leseexemplar

Kurzanleitung Anfrage

Version: **FUTURA® SRM 4.2**

Stand: 29.10.2018 / 3. Auflage

1 Einführung

Mit Hilfe dieses Schnelleinstiegs bekommen Sie einen ersten Überblick, wie Sie mit Hilfe von FUTURA® SRM Ihr Angebot zu einer Anfrage erstellen und an den Auftraggeber übermitteln können.

Nähere Informationen zur Nutzung von FUTURA® SRM finden Sie im Handbuch, welches Ihnen unter dem Bereich **Hilfe** in Ihrem Zugang zur Verfügung steht.

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an das FUTURA® SRM Service-Team. Wir sind erreichbar von

Mo-Fr 8. 00 bis 17.00 Uhr (MEZ)

Telefon: +49 (0) 611 33 460 560

E-Mail: support@futura-solutions.de

Fünf Schritte sind nötig, um ein Angebot zu einer Anfrage zu erstellen und abzugeben:

1. Anmeldung in FUTURA® SRM
2. Anfrage auswählen
3. Anfrage annehmen/freischalten
4. Angebot erstellen
5. Angebot an den Auftraggeber senden

Leseexemplar

2 Zugangsdaten und Passwort

Sie erhalten Ihre Zugangsdaten (Firmen-Login und Benutzername) und Ihr Passwort in zwei separaten E-Mails. Dies geschieht automatisch, wenn ein Auftraggeber Sie zu einer Anfrage einlädt.

E-Mail mit den Zugangsdaten (Beispiel):


Sehr geehrte Damen und Herren,

Herzlich Willkommen bei Futura SRM! Mit dieser E-Mail erhalten Sie Ihre Zugangsdaten, um sich in unserem System anzumelden.

Ihre Zugangsdaten:

Firmen-Login: LAHBEMZ
Benutzername: m.mustermann@Firma.de

Ihre Zugangsdaten (Beispiel)

Das PASSWORT wird Ihnen aus Sicherheitsgründen in einer separaten E-Mail zugesandt.
Über folgenden Link gelangen Sie zu Futura SRM:
https://www.futura-srm.com/SupplierWeb/Default.aspx

Link für den Aufruf der Futura SRM Anmeldeseite

Bei Fragen oder Problemen bezüglich des Systems steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung:
****
E-Mail:support@futura-srm.com
Tel.:+49(0)611-33460-560
****

Diese eMail wurde automatisch von Futura SRM generiert!
Futura SRM ist ein Produkt der Futura Solutions GmbH, Kreuzberger Ring 68, D-65205 Wiesbaden

Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden
Registergericht: Amtsgericht Wiesbaden, HRB 22158
Geschäftsführer: Hartmut Schwadtke
http://www.futura-solutions.de

E-Mail mit dem Passwort (Beispiel)


Sehr geehrte Damen und Herren,

in dieser E-Mail erhalten Sie Ihr vorläufiges Passwort zu unserem Futura-System:

++++++++++++++++++++++++++++
Passwort: P4kSlj4r
++++++++++++++++++++++++++++

Beispiel eines Passwortes

Bitte behandeln Sie Ihr Passwort vertraulich und machen Sie es unberechtigten Dritten nicht zugänglich. Weitere Informationen bezüglich der Zugangsdaten erfahren Sie in einer zweiten E-Mail.

Sollten Sie irrtümlich angeschrieben worden sein, so betrachten Sie bitte dieses Schreiben als gegenstandslos und löschen Sie diese E-Mail.

Bei Fragen oder Problemen bezüglich des Systems steht Ihnen unser Service-Team unter folgender Telefonnummer zur Verfügung:

****
Tel. DE: +49 (0) 611-33460-560
http://www.futura-solutions.de

Diese eMail wurde automatisch von Futura generiert!
Futura ist ein Produkt der Futura Solutions GmbH, Kreuzberger Ring 68, D-65205 Wiesbaden

Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden
Registergericht: Amtsgericht Wiesbaden, HRB 22158
Geschäftsführer: Hartmut Schwadtke

Leseexemplar

3 Einladung zu einer Anfrage

Zu jeder neuen Anfrage erhalten Sie automatisch eine E-Mail:

Darin enthalten sind auch die Zugangsdaten zu dem Zugang, in dem Sie die Anfrage finden und Ihr Angebot erstellen und abgeben können.



4 Schritt 1: Anmeldung in FUTURA SRM

Voraussetzung: Sie haben Ihre Zugangsdaten per E-Mail erhalten. Dies geschieht automatisch, wenn Sie das erste Mal zu einer Anfrage eingeladen wurden.

1. Starten Sie Ihren Browser.
2. Über den Link https://www.futura-srm.com/SupplierWeb/default.aspx können Sie FUTURA® SRM aufrufen.
3. Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten am System an.



Leseexemplar

5 Schritt 2: Anfrage auswählen/öffnen

1. Auf der Startseite: Öffnen Sie die Liste der Anfragen durch einen Klick auf „Anfragen gesamt“.



2. Öffnen Sie mit einem Doppelklick die gewünschte Anfrage.



3. Die Anfrage wird geladen und angezeigt.



Leseexemplar

6 Schritt 3: Anfrage annehmen/freischalten

Voraussetzung:

Die Anfrage befindet sich im Status „Laufend“.

Damit Sie zu der Anfrage ein Angebot erstellen können, müssen Sie zuerst die **Anfrage annehmen**. Möchten Sie kein Angebot zu der Anfrage abgeben, so können Sie die Anfrage ablehnen.

1 Öffnen Sie (falls noch nicht geschehen) die Anfrage und klicken Sie auf den Button „Annehmen“.

2 Klicken Sie in der Meldung auf den Button Anfrage bearbeiten.



3 Die Anfrage ist jetzt angenommen, der Auftraggeber wird darüber per E-Mail benachrichtigt. Sie können jetzt unter dem Reiter *Angebote* ein Angebot erstellen.

7 Schritt 4: Angebot erstellen

7.1 Bei einer Preisanfrage

Voraussetzung:

Die Anfrage befindet sich im Status „Laufend“ und Sie haben die Anfrage angenommen.

1 Öffnen Sie (falls noch nicht geschehen) Ihre Anfrage und wechseln Sie auf den Reiter *Angebote*.

2 Klicken Sie auf den Button **Angebot erstellen**.

Leseexemplar



3 Optional können Sie in den Kopfdaten eine Angebotsnummer und eine Bindefrist eintragen und speichern.



4 Öffnen Sie links im LV den Gliederungsbaum, bis Sie rechts die Leistungen sehen.

5 Mit Hilfe des Buttons kann der Gliederungsbaum ein- und ausgeblendet werden. Bei ausgeblendeter Gliederung werden alle Leistungen in einer Liste angezeigt.

6 Tragen Sie nun in der Spalte „EP“ Ihre Angebotspreise für die einzelnen Leistungen ein.



7 Speichern Sie nun Ihr Angebot mit Hilfe des Buttons .

Leseexemplar

ACHTUNG:

*Nach dem Speichern befindet sich Ihr Angebot noch im Status „In Vorbereitung". Erst mit Klick auf **Angebot abgeben** (siehe nächster Schritt) wird das Angebot an den Auftraggeber gesendet!*

7.2 Bei einer Kontraktanfrage

Die Kontraktanfrage basiert auf einem Leistungsverzeichnis mit Leistungen und Preisen, die primär aus einem mit Ihnen verhandelten Rahmenvertrag (Kontrakt) stammen. Im Gegensatz zu der Preisanfrage haben Sie in Ihrem Angebot nur die Möglichkeit einen prozentualen Nachlass oder Zuschlag auf Kopfebene zu geben.

Voraussetzung:

Die Anfrage befindet sich im Status „Laufend" und Sie haben die Anfrage angenommen.

1 Öffnen Sie (falls noch nicht geschehen) Ihre Anfrage und wechseln Sie auf den Reiter *Angebote*.

2 Klicken Sie auf den Button **Angebot erstellen**.



3 Optional können Sie in den Kopfdaten eine Angebotsnummer und eine Bindefrist eintragen und speichern. (Analog zu Preisanfrage)

4 Öffnen Sie das Fenster zum Eintragen eines Nachlasses oder eines Zuschlags, wählen Sie, ob prozentual oder absolut und tragen Sie Ihren Nachlass oder Zuschlag ein und Speichern Sie.



Als Ergebnis sehen Sie den für dieses Angebot gespeicherte Nachlass/Zuschlag unter der entsprechenden Spalte:

Leseexemplar



ACHTUNG:

Nach dem Speichern befindet sich Ihr Angebot noch im Status „In Vorbereitung". Erst mit Klick auf ***Angebot abgeben*** *(siehe nächster Schritt) wird das Angebot an den Auftraggeber gesendet!*

7.3 Beim Kostenvoranschlag

Bei einer Anfrage vom Typ Kostenvoranschlag werden Sie aufgefordert in Ihrem Angebot ein Leistungsverzeichnis inklusive Preise zusammenzustellen.

Voraussetzung:

Die Anfrage befindet sich im Status „Laufend" und Sie haben die Anfrage angenommen.

1 Öffnen Sie (falls noch nicht geschehen) Ihre Anfrage und wechseln Sie auf den Reiter *Angebote*.

2 Klicken Sie auf den Button **Angebot erstellen**.

3 Optional können Sie in den Kopfdaten eine Angebotsnummer und eine Bindefrist eintragen und speichern. (Analog zu Preisanfrage)

4 Stellen Sie das Leistungsverzeichnis zusammen. Je nach Einstellungen Ihres Auftraggebers stehen Ihnen dazu folgende 3 Möglichkeiten:

Leseexemplar



- Erstellen von einzelnen Freitextzeilen mit Angabe des Einheitspreises anhand des Buttons „Neue Freitextzeile“. Füllen Sie dann die notwendigen Felder im Detail-Fenster aus und speichern Sie.



- Übernehmen von Leistungen inklusive deren Preise aus einem Kontrakt: Klicken Sie dazu auf den Button „Leistungen aus Kontrakt übernehmen“ → Links sehen Sie den Kontrakt (Quelle) woraus Sie Leistungen in Ihr Angebots-LV (Ziel) auf die rechte Seite per Drag & Drop übernehmen können:



- Import eines ganzen Leistungsverzeichnisses aus Excel oder aus einer GAEB Datei anhand des Buttons „Import/Export“:

Leseexemplar



Das Ergebnis der Zusammenstellung des Leistungsverzeichnisses sieht wie folgt aus:



ACHTUNG:

Nach dem Zusammenstellen des Leistungverzeichnisses befindet sich Ihr Angebot noch im Status „In Vorbereitung". Erst mit Klick auf Angebot abgeben (siehe nächster Schritt) wird das Angebot an den Auftraggeber gesendet!

Leseexemplar

8 Schritt 5: Angebot an den Auftraggeber senden

Um Ihr erstelltes Angebot an den Auftraggeber zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1 Klicken Sie auf den Button 

.

2 Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK**. Achtung: Sollten Sie nicht alle Leistungen verpreist haben, werden Sie darauf hingewiesen! Sie können dann den Vorgang abbrechen und die fehlende Preise nachpflegen, oder mit OK Ihr Angebot übermitteln.



3 Wurde Ihr Angebot erfolgreich übermittelt, erscheint folgende Meldung:



Ergebnis:

Ein erfolgreich abgegebenes Angebot hat den Status „angeboten“.



Leseexemplar

9 Angebot überarbeiten

Achtung:

Eine Änderung des Angebots ist nur bis zum Ablauf des Abgabetermins der Anfrage möglich!

Bis zum Ablauf der Abgabefrist können Sie Ihr Angebot noch überarbeiten und erneut senden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf den Button „Angebot ändern“.



2. Ihr Angebot wird zur Bearbeitung freigeschaltet, Sie können nun z.B. Preise überarbeiten oder weitere Anlagen hinzufügen.



3. Wenn Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben können Sie entweder
   a. Ihr geändertes Angebot abgeben (anhand des Buttons „Geändertes Angebot abgeben“)

      oder

   b. Ihre Änderungen verwerfen (anhand des Buttons „Änderungen verwerfen“).

Leseexemplar

10 Sonstige Funktionen

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Übersicht zu allen Funktionen im Angebot:



Button	Funktion	Beschreibung
	Aktualisieren	Mit dem Aktualisieren-Button werden die Daten neu geladen:
	Speichern	Speichert Ihre Eingaben (Kopfdaten, Preise) im Angebot.
	Bericht exportieren	Mit diesem Button können Sie das Angebot im PDF Format exportieren
Angebot abgeben	Abgeben eines Angebots	Mit diesem Button senden Sie Ihr Angebot an den Auftraggeber.
Angebot ändern	Überarbeiten eines Angebots	Mit diesem Button können Sie ein abgegebenes oder ungültiges Angebot überarbeiten und erneut senden. **Nähere Informationen zur Nutzung dieser Funktionen finden Sie im Handbuch, welches Ihnen unter dem Bereich Hilfe in Ihrem Zugang zur Verfügung steht.**
Import/Export	Import/Export Import DA84 (*.x84) Export DA83 (*.x83) Export DA84 (*.x84) Import aus Excel (*.xls) Export nach Excel (*.xls)	FUTURA SRM ermöglicht Ihnen, das LV nach Excel oder als GAEB-Datei (DA83) zu exportieren. Gleichfalls können Sie Ihre Angebotspreise anhand einer GAEB DA84- oder Excel-Datei importieren. **Nähere Informationen zur Nutzung dieser Funktionen finden Sie im Handbuch, welches Ihnen unter dem Bereich Hilfe in Ihrem Zugang zur Verfügung steht.**
	Nach Leistungszeile suchen	Ermöglicht das Suchen von Leistungszeilen im Leistungsverzeichnis.
	Ausblenden des Navigationsbaums	Blendet den Ordner-Baum ein bzw. aus. Bei ausgeblendetem Baum werden alle Leistungszeilen in einer Liste dargestellt.

Leseexemplar

Die Jenaer Bäder u. Freizeit GmbH beabsichtigt das Freizeitbad GalaxSea am Standort Rudolstädter Straße 37 in 07745 Jena umfassend zu modernisieren und insbesondere energetisch zu sanieren.

Im Zuge der energetischen Sanierung sollen die ungedämmten Rutschen durch eine neue Anlage ersetzt, das Außenbecken umgebaut und eingehaust und das ehemalige Sportbecken klimatisch vom Kinder- und Erlebnisbereich getrennt werden. Ebenso sollen die Wasserflächen reduziert, die unterschiedlichen Wasserkreisläufe voneinander getrennt und die Innen- und Außensauna modernisiert werden. Die barrierefreie Zugänglichkeit des Freizeitbades soll durch zwei Aufzüge gewährleistet werden. Der Wellnessbereich im Obergeschoss soll als Personalbereich mit Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsraum sowie Büroarbeitsplätzen umgebaut werden. Der neue Personalbereich soll aktuelle Arbeitsplatzvorgaben erfüllen und den Mitarbeitenden zeitgemäße Arbeitsbedingungen ermöglichen. Das ehemalige Schwimm- und Lehrschwimmbecken wird zu Sprung-/Tauchbecken und zum neuen Kinderbereich mit Spraypark und Trockenspielplatz umgeplant. Das ehemalige Kinderplanschbecken wird mit geringerer Wasserfläche mit unterschiedlichen Wassertiefen umgebaut. Die Gebäudetechnik soll erneuert, erweitert und den geänderten Bedürfnissen des Bades angepasst werden.

Allgemeine Vorbemerkungen

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Das bestehende Freizeitbad befindet sich in 07745 Jena, Rudolstädter Straße 37. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Bauherrn. Die verkehrstechnische Anbindung erfolgt von der Rudolstädter Straße auf das Gelände der Stadtwerke Jena und des Freizeitbades. Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf dem Besucherparkplatz. Weitere Informationen sind aus dem Lageplan sowie dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Es dürfen keine schwebenden Lasten über die bestehenden Gebäude des Freizeitbades und deren Zuwegungen außerhalb der abgegrenzten Baustellenfläche bewegt werden.

0.1.2. Baufeld

Das Baufeld ist größtenteils vom bestehenden Freizeitbad belegt und seinen umgebenden Pflaster- und Grünflächen sowie einem Saunagarten, die im Zuge des Umbaus neu gestaltet werden. Südlich kann das Baufeld über einen bestehenden Wirtschaftshof betreten werden und das Freizeitbad über die angrenzende Rasenfläche bis zum nordöstlich gelegenen Saunagarten umrundet werden. Nördlich besteht eine befestigte Zufahrt vom Parkplatz hin zum Saunagarten. Das Baufeld fällt in seiner Höhe nur unwesentlich vom Haupteingang in Richtung der östlichen Rasenfläche um ca. 60 cm ab. Für die Baustelleneinrichtung stehen Flächen auf dem zum Grundstück gehörenden Parkplatz westlich vom Freizeitbad zur Verfügung. Die betreffenden Bereiche sind mit der Bauleitung / Bauüberwachung abzustimmen. Ein Baustelleneinrichtungsplan ist der Ausschreibung beigefügt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage

Das Freizeitbad GalaxSea besteht zum größten Teil aus dem Freizeitbadbereich mit Wellen- und Erlebnisbecken, Springer-, Schwimm- und Lehrschwimmbecken sowie einem Außenbecken und weitläufigen Liegebereiche. Dazu gehören außerdem die notwendigen Umkleide- und Sanitärbereiche, Foyer und Verwaltungsräume sowie eine Gastronomie. Im Keller finden sich außerdem die notwendigen Technikflächen.

Leseexemplar

Zum Freizeitbad gehören außerdem eine Saunaanlage mit unterschiedlichen Schwitz- und Abkühlangeboten, Ruheflächen sowie ein Saunagarten.

0.1.3.1 Allgemein/Gegenstand der Planung

Die Jenaer Bäder u. Freizeit GmbH sanieren und modernisieren auf dem vorgenannten Grundstück ein bestehendes Freizeitbad.

Die Baumaßnahme umfasst umfangreiche Abbrucharbeiten im Bestand, die Errichtung eines Neubaus einer Poolbar mit Ruhezone, den Neubau von Ruhe- und Saunabereichen, die barrierefreie Umgestaltung wesentlicher Gebäudeteile sowie die Erneuerung von Becken-, Fassaden-, Dach- und Innenausbauten einschließlich fest eingebauter Ausstattung.
Die Ausführung erfolgt unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen eines Schwimmbad- und Saunabetriebs, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Abdichtung, Rutschhemmung, Korrosionsschutz, Wärmeschutz und Dauerhaftigkeit.

0.1.3.2 Verhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Die Zufahrt ist während der Baumaßnahme nur über die Rudolstädter Straße (siehe Baustelleneinrichtungsplan) möglich. Schwertransporte sind, bei Erfordernis, als einzukalkulierender Leistungsbestandteil vorab mit dem Ordnungsamt bzw. den zuständigen Stellen abzuklären. Die Verunreinigung öffentlicher Straßen ist grundsätzlich zu vermeiden. Reinigungskosten gehen zu Lasten des Verursachers.

0.1.3.3 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Für die am Bau Beteiligten stehen ausreichend Parkplätze auf dem Grundstück zur Verfügung. Firmenfahrzeuge sind außerhalb des Baufeldes auf dem Gästeparkplatz auf den dafür vorgesehenen Flächen abzustellen (siehe Baustelleneinrichtungsplan).

0.1.3.4 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B. Montageöffnungen.

siehe Punkt 0.1.3.2 und 1.3.3 Weitere Zuwegungen als die im Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Baustraßen existieren nicht. Die weitere Wegeführung bzw. Transport von Materialien und Gerätschaften hat eigenständig zu erfolgen. Kosten hierfür werden nicht vergütet.

0.1.3.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Baumedien

Anschlüsse für Abwasser, Bauwasser und Baustrom (siehe Baustelleneinrichtungsplan) werden bauseits gestellt. Ebenfalls bauseits sind Sanitäreinrichtungen vorhanden.

Der Auftragnehmer wird an Kosten für Ab-/Bauwasser, Baustrom sowie Sanitäreinrichtung dergestalt beteiligt, dass von der Netto-Schlussrechnungssumme anteilige Beträge in Höhe von 0,3% in Abzug gebracht werden.

Weitere Unterverteiler sind vom AN zu liefern und vorzuhalten.

Stromanschlüsse: Vom Auftragnehmer dürfen nur Anschlussverteilerschränke nach DIN/VDE 0660 T501 verwendet werden. Vor Arbeitsbeginn ist der Bauleitung der gewünschte Strombezug anzumelden. Entspricht der Verteilerschrank des Auftragnehmers nicht der DIN/VDE 0660 T501 wird der Strombezug aus Sicherheitsgründen verwehrt. Die Anschlüsse sind teilweise vom AN vorzuhalten. Für Drehstromanschlüsse und Kabelverbindungen hat der AN zu sorgen. Über die Lage muss sich der Unternehmer vor Ort selbst informieren. Stromart und Spannung sind entsprechend auszulegen.

Leseexemplar

0.1.3.6 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume, so weit vorhanden.

Zur Verfügung stehende Lagerflächen auf dem Baugelände sind vor Ort mit der Bauüberwachung und dem Bauherrn abzustimmen. Diese Lagerflächen stehen allen zeitgleich arbeitenden Gewerken zur Verfügung. Es besteht kein genereller Anspruch auf Lagerflächen! Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden und sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Flächen von ihm selbst zu errichten. Die Lage und der Umfang der Tagesunterkünfte und Lagerräume sind mit der örtlichen Bauleitung bzw. mit dem Sicherheitskoordinator abzustimmen.

0.1.3.7 Bodenverhältnisse, Baugrund, und seine Tragfähigkeit.

siehe anhängendes Baugrundgutachten

0.1.3.8 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern

siehe anhängendes Baugrundgutachten

0.1.3.9 Besondere umweltrechtlichen Vorschriften

siehe anhängendes Baugrundgutachten

0.1.3.10 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Grenzsteine und Vermessungszeichen sind vor Beschädigung und Zerstörung dauerhaft zu schützen. Andernfalls erfolgt eine Wiederherstellung durch einen ÖbVI auf Kosten des Verursachers. Der Baumschutz hat gemäß den gültigen Vorschriften zu erfolgen.

0.1.3.11 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

Auf dem Baufeld verlaufen zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen für das Bestandsbad. Die Lage und Art ist informell aus den vorliegenden Bestandsplänen zu entnehmen. Grundsätzlich hat der AN Leitungsauskünfte beim jeweiligen Betreiber einzuholen. Im Zweifelsfall ist Handschachtung vorzunehmen. Auffälligkeiten im Zuge der Erdarbeiten sind umgehend der Bauüberwachung mitzuteilen und zu dokumentieren.

0.1.3.12 Kampfmittel im Bereich der Baustelle

Es ist davon auszugehen, dass das Baufeld Kampfmittelfrei ist, da das jetzt zu modernisierende Freizeitbad 2000 errichtet wurde.

0.1.3.13 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle Maßnahmen / Anschlüsse an die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen:

siehe anhängende Hinweise zum Schutz von Ver- und Entsorgungsanlagen

Leseexemplar

0.1.3.14 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen

Da das bestehende Freizeitbad im Jahr 2000 errichtet wurde, ist mit Schadstoffen wie Teer, Asbest, PCB, chlorierte Holzschutzmittel, Schwermetalle sowie Asbest in Fliesenklebern, Putzen und Spachtelmassen nach TRGS 517 und "alten Mineralwollen" gemäß TRGS 521 nicht zu rechnen.

0.1.3.15 Baubesprechungen

Alle Auftragnehmer unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an den entsprechenden Baubesprechungen ein. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt (in der Regel wöchentlich), für die Dauer der Vertragslaufzeit einen bevollmächtigten Vertreter, sowie den vor Ort arbeitenden Bauleiter AN, zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt.

0.1.3.16 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich, spätestens bis zum 2. Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu übergeben; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können. Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen: • Datumsangabe • Arbeitsbeginn und -ende • Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer) und ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach AN und gegebenenfalls Nachunternehmer • Eingang von Baustoffen und Bauteilen • Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache eines etwaigen Ausfalls • ausgeführte Arbeiten, Bauablauf • besondere Ereignisse wie z.B. Unfälle etc. • Hinweise zu Transport und Entsorgung/Verwertung der anfallenden Abfälle Die Bautageberichte müssen ebenfalls detaillierte Hinweise auf die Durchführung von Stundenlohnarbeiten beinhalten!

Wichtig: Stundenloharbeiten sind nicht ohne vorherige Genehmigung des Bauherrn/ des Projektleiters auszuführen. Eine Schlussrechnungsstellung ist ohne Vorlage der vollständigen Bautagesberichte ausgeschlossen. Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie vor der Ausführung vom AG beauftragt wurden. Stundenlohnzettel, die Nebenarbeiten auf besonderen Nachweis und Genehmigung durch den Bauherrn beinhalten, sind arbeitstäglich mit genauen Angaben über die durchgeführten Arbeiten (Namen der Arbeitnehmer, Beginn und Ende der Arbeiten, Ausführungsart, -ort etc.) der Bauleitung des AG zur Unterschrift in doppelter Ausführung vorzulegen. Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem Auftraggeber die Prüfung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Mit Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt.

0.1.3.17 Bauschild und Werbemittel

Der Auftraggeber errichtet ein Bauschild unter Angabe des Projektinhaltes. Firmeneigene Werbung von Einzelunternehmern ist nicht erlaubt.

0.1.3.18 Prämien-Umlagevereinbarung

Der Auftraggeber schließt für das Projekt „Umbau/Sanierung Freizeitbad GalaxSea“ eine Funk BauRisk-Versicherung für die am Projekt beteiligten Baufirmen und Planer ab.

Die Versicherungssumme in der Bauleistungs-/Montage-Versicherung entspricht den Gesamt-Projektkosten in Höhe von 22.616.807 € netto einschließlich Planungshonoraren und ohne Mehrwertsteuer. Die Inbetriebnahme ist mitversichert. Es besteht ein Unterversicherungs-verzicht.

Lesexemplar

Die Versicherungssumme in der Betriebs- und Bauherren-Haftpflicht-Versicherung beträgt 10.000.000 € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, maximal dreifach während der Vertragslaufzeit.

Die Versicherungssumme in der Berufs-Haftpflicht-Versicherung beträgt 10.000.000 € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. In der Erweiterten Berufs-Haftpflicht-Versicherung beträgt das Sublimit 5.000.000 € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Die Berufs-Haftpflicht-Versicherung gilt maximal dreifach, die Erweiterte Berufs-Haftpflicht-Versicherung maximal zweifach während der Vertragslaufzeit.

Die Versicherungssumme in der Umwelt-Haftpflicht-Versicherung beträgt 10.000.000 € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, maximal zweifach während der Vertragslaufzeit.

Die Versicherungssumme in der Umweltschaden-Versicherung beträgt 10.000.000 € für Vermögensschäden, maximal einfach während der Vertragslaufzeit.

Der Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall grundsätzlich 5.000 €. Dies gilt auch für die Montage-Versicherung sowie für die Inbetriebnahme. Für Personenschäden besteht kein Selbstbehalt. Für Schäden an Altbausubstanz oder an Sachen im Gefahrenbereich gilt abweichend ein Selbstbehalt von 15 % des Schadens, mindestens jedoch 5.000 €. Der jeweilige Selbstbehalt ist von demjenigen Versicherten zu tragen, in dessen Verantwortungsbereich der Schaden fällt.

Einzelheiten des Versicherungsschutzes, insbesondere Deckungsumfang, Ausschlüsse, Obliegenheiten, Selbstbehalte und Schadenmeldeverfahren, ergeben sich aus dem Versicherungsüberblick sowie dem Funk-Schadenmeldeformular. Diese Unterlagen werden dem Auftragnehmer als Bestandteil der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die sich aus dem Versicherungsüberblick ergebenden Obliegenheiten einzuhalten und im Schadenfall unverzüglich das Funk-Schadenmeldeformular zu verwenden. Der Auftragnehmer ist außerdem verpflichtet, den Versicherungsüberblick und das Schadenmeldeformular an seine Nachunternehmer weiterzuleiten und diese ebenfalls zur Einhaltung der Obliegenheiten zu verpflichten.

Die Prämienumlage des Auftragnehmers beträgt 0,65 % zuzüglich 19 % Versicherungssteuer bezogen auf den jeweiligen Netto-Auftragswert des Auftragnehmers. Die Prämienumlage ist ein fester vertraglicher Umlagesatz für den durch den Auftraggeber abgeschlossenen projektbezogenen BauRisk-Versicherungsschutz.

Der Auftraggeber ist Versicherungsnehmer und führt die Versicherungsprämie an den Versicherer ab. Die Prämienumlage ist wirtschaftlich vom Auftragnehmer zu tragen und wird mit dessen Abschlags- und Schlusszahlungen verrechnet.

Der Auftragnehmer hat seine Leistung ohne eigene Prämienanteile für solche Versicherungen anzubieten, die durch die vorstehende BauRisk-Versicherung des Auftraggebers abgedeckt sind. Dies betrifft insbesondere Bauleistungs-, Montage-, Feuer-, Betriebs-, Berufs-, Umwelt-Haftpflicht- und Umweltschaden- Versicherungen, soweit hierfür Versicherungsschutz über die BauRisk-Versicherung besteht.

Dem Auftragnehmer wird empfohlen, den bestehenden projektbezogenen Versicherungsschutz seinem eigenen Versicherer anzuzeigen und zu prüfen, ob eigene projektspezifische Deckungen entfallen, ruhend gestellt oder subsidiär gestellt werden können. Unberührt bleiben solche Versicherungen des Auftragnehmers, die gesetzlich, vertraglich oder aus sonstigen Gründen weiterhin erforderlich sind oder über den Deckungsumfang der BauRisk-Versicherung hinausgehen.

Leseexemplar

Soweit in den Vergabeunterlagen gesonderte Versicherungsnachweise des Auftragnehmers gefordert werden, bleiben diese Anforderungen unberührt, sofern sie nicht ausdrücklich durch den vom Auftraggeber abgeschlossenen projektbezogenen BauRisk-Versicherungsschutz ersetzt werden.

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH

Baugrund - Erdbau - Beweissicherung

Tatzendpromenade 2
07745 Jena
☎ 03641 - 45 27-0 www. beb-jena-consult.de
45 27 30 mail: beb-jena@beb-jena-consult.

Geotechnischer Untersuchungsbericht nach EC 7.2

Baugrunduntersuchung

Auftrags-Nr.:	5135/07/97/B
Bauvorhaben:	Jena, GalaxSea Erweiterung Freizeitbad
Geotechnische Kategorie:	2
Auftraggeber:	Jenaer Bäder und Freizeit GmbH Rudolstädter Straße 39 07745 Jena
Objektplanung	Geising + Böker GmbH Architekten BDA Schulterblatt 58 20357 Hamburg
Tragwerksplanung:	Ingenieurbüro Grage Gesellschaft für Tragwerksplanung mbH Bielefelder Straße 9 32051 Herford

Der Bericht umfasst 21 Seiten, 14 Tabellen und 7 Anlagen.

Jena, den 16.10.2024

BEB Jena Consult GmbH

Dipl.-Ing. H. Agsten
IngKTh: 1953-98-BI
textfile: Jena/Winzerla/Rudolstädter Straße Galaxy/GA.doc

Die Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen Genehmigung des Verfassers. Bis zur endgültigen Bezahlung behält sich der Auftragnehmer alle Rechte, insbesondere die Verwendung und / oder Bekanntgabe des Inhalts (auch auszugsweise) gegenüber Dritten vor.

Leseexemplar

Inhaltsverzeichnis

		Seite
UNTERLAGEN		**3**
ANLAGEN		**3**
0.	**VORGANG UND AUFTRAG**	**4**
1.	**UNTERSUCHUNGSGEBIET**	**4**
2.	**BAUAUFGABE**	**4**
3.	**BAUGRUNDMODELL, ERGEBNISSE DER GEOTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG**	**5**
3.1	**Morphologie des Geländes**	**5**
3.2	**Einwirkungen**	**5**
3.2.1	Nutzung geländenaher Tiefenbereiche	5
3.2.2	Nutzung geländeferner Tiefenbereiche	5
3.2.3	Umweltrelevante Untersuchungen	5
3.2.4	Dynamische Einflüsse/Seismik	7
3.2.5	Rezente potentielle Prozesse	7
3.3	**Regionale Einheiten/Geologischer Überblick**	**7**
3.4	**Baugrunderkundung, Felduntersuchungen**	**7**
3.5	**Baugrundschichtung und Homogenbereiche**	**8**
3.6	**Laboruntersuchungen**	**9**
3.7	**Hydrologische Verhältnisse**	**9**
3.8	**Betonaggressivität Boden**	**10**
3.9	**Durchlässigkeit der Baugrundschichten**	**10**
3.10	**Eigenschaften der Baugrundschichten / Homogenbereiche im Zustand vor dem Lösen**	**11**
4.	**BAUGRUNDEIGNUNG**	**12**
4.1	**Bebaubarkeit der Bauflächen**	**12**
4.2	**Belastbarkeit**	**13**
4.3	**Lösbarkeit (informativ als Kalkulationshilfe)**	**13**
4.4	**Verwendbarkeit der Schüttstoffe aus Abtrag und Aushub / Wiedereinbaufähigkeit**	**14**
4.5	**Stabilisierbarkeit / Einsatz von Bindemittel**	**14**
5.	**LÖSUNGSVORSCHLÄGE**	**14**
5.1	**Bauwerkseinordnung**	**14**
5.2	**Konstruktionssystem**	**15**
5.3	**Gründungsmethode**	**15**
5.4	**Bauwerksschutz / Abdichtung**	**15**
5.5	**Schutz des Baugrundes / Frostschutz**	**16**
5.6	**Wasserhaltung**	**16**
5.7	**Schutz der Baugrube / Böschungsgestaltung**	**16**
5.8	**Planumsschutz, Planumsstabilisierung**	**17**
6.	**BERECHNUNGSGRUNDLAGEN**	**18**
6.1	**Generelle Berechnungsgrundlagen**	**18**

Leseexemplar

6.2 Spezielle Berechnungsgrundlagen 18

6.2.1 Bemessungswiderstand des Sohldrucks für Flachgründungen 18

6.2.2 Bettungsmoduln (k_s) für Bodenplatten 19

6.2.3 Anforderungen an ein körniges Gründungspolster 19

7. HINWEISE 20

Unterlagen

U 1 - Auftrag Jenaer Bäder und Freizeit GmbH vom 21.05.2024

U 2 - Angebot Je-132/24 BEB Jena Consult GmbH an die GmbH vom 06.05.2024

U 3 - Angebotsaufforderung FUTURA Engineering vom 08.05.2024 mit Planunterlagen und Anforderungen an das Gutachten

U 4 - Unterlagen Architekturbüro Geising + Böker Hamburg

U 4.1 Lagepläne EG, UG M 1:200 vom 08.04.2024

U 4.2 Lageplan V 1 M 1:1000 vom 22.01.2024

U 4.3 Gebäudeschnitte A-A bis E-E M 1:200 vom 23.03.2014

U 5 - Topographische Karte M 1 : 10.000, 1305-132 Jena-Süd

U 6 - Geologisches Messtischblatt M 1:25.000 – 5135 Kahla

U 7 - Ortsbesichtigungen am 20.-30.08.2024 mit Durchführung der Kleinrammbohrungen KRB 1 bis 5/24 und der Rammsondierungen DPM 1 bis 4/24 mit Lage- und Höhenvermessung der Aufschlüsse

U 8 Laborprüfberichte AUb Dr. Fischer GmbH Bad Berka

U 8.1 - Prüfberichte 24-9929 bis 9930 vom 10.10.2024 Untersuchung Boden nach EBV

U 9 - Altunterlagen BEB Jena Consult GmbH

U 9.1 Geotechnischer Bericht 5135/07/97/1 vom 16.11.1998 Neubau Stadtwerke

U 10 - Baugrundgutachten Neubau Freizeitbad Jena GLU GmbH Jena vom 09.04.1998 mit Doku der Altbohrungen RKB 9 und 15/98

Anlagen

A1.1 - Übersichtsplan

A1.2 - Aufschlussplan

A1.3 – Übersicht Geologie

A 2 - Aufschlussprofile der Kleinrammbohrungen KRB 1 bis 5/24 sowie Sondierprofile DPM 1 bis 4/24

A 3 - Geländeschnitte 1 bis 3

A 4 - Laboruntersuchung Bodenmechanik

A 5 - Laboruntersuchung EBV

A 6 - Grundbruch- und Setzungsnachweise für Einzel- und Streifenfundamente (2 Blatt)

A 7 - Grundbruch- und Setzungsnachweise für Bodenplatten mit u. ohne Bodenaustausch (2 Blatt)

Leseexemplar

0. Vorgang und Auftrag

Die Jenaer Bäder und Freizeit GmbH plant die Erweiterung und energetische Sanierung des Freizeitbades GalaxSea.

Im Vorfeld der weiteren Planungen werden die Untergrundverhältnisse und die Gründungssituation in einem Geotechnischen Untersuchungsbericht als orientierende Untersuchung für die Entwurfsplanung beurteilt. Mit der Durchführung einer Baugrunduntersuchung wurde die BEB Jena Consult GmbH nach Angebot (U 2) durch die Jenaer Bäder und Freizeit GmbH (U 1) beauftragt.

1. Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Süden und Westen des Betriebsgeländes der Jenaer Bäder und Freizeit GmbH am Standort des Freizeitbades GalaxSea. Die Lage des Untersuchungsgebietes ist aus dem Übersichtsplan A 1.1 und dem Aufschlussplan der Anlage A 1.2 zu ersehen. Nach der Einmessung mittels GNSS besitzt die Kleinrammbohrung RKS 1/24 beispielhaft folgende Koordinaten:

Tabelle 1 Gauss-Krüger-Koordinaten RKS 1/24

Hochwert:	***Rechtswert:***
56 40 332,335	44 70 706,902

2. Bauaufgabe

Auf dem Untersuchungsgelände ist eine Erweiterung im Badbereich durch eine neue Rutschenturmanlage an der Südseite des Bestandes und eine Gebäudeerweiterung nach Westen im Bereich des kleinen Außenbeckens vorgesehen. Im Außenbereich der Sauna ist eine neue Liegehalle und eine neue Außensauna vorgesehen.

Als Bezugshöhe ist nach den Architektenplänen ± 0,0 = 157,80 m NHN vorgegeben.

Nach Information des Tragwerksplaners sind Flachgründungen als Einzel- und Streifenfundamente sowie elastisch gebettete Bodenplatten vorgesehen. Die einwirkenden Sohldrücke zur Dimensionierung der Gründungen sind mit $\sigma_{E,k} \leq 250$ kN/m^2 geplant. Für Streifenfundamente sind charakteristische Linienlasten zwischen 120 – 200 kN/m bei Fundamentbreiten von 0,6 bis 0,8 m geplant. Für Einzelfundamente sind charakteristische Einzellasten zwischen 350 – 1000 kN bei Fundamentgrößen von 2 x 2 m geplant.

Die nicht unterkellerten Neubauten sollen bei etwa 156,60 m NHN gegründet werden, im Bereich des Rutschenturmes ist eine Unterkellerung bis 152,35 m NHN mit einer Bodenplatte zu gründen.

Leseexemplar

Um die Anbindung an den Bestand beurteilen und planen zu können, sind Nacherkundungen an den Bestandsgründungen z.B. durch Fundamentfreilegungen erforderlich.

3. Baugrundmodell, Ergebnisse der Geotechnischen Untersuchung

3.1 Morphologie des Geländes

Das Gelände ist relativ eben und befindet sich westlich der Saale.
Die mittleren Geländehöhen liegen ungefähr bei 157,6 m bis 158,24 m NHN. Die Höhendifferenzen am Standort betragen weniger als 1 m.

3.2 Einwirkungen

3.2.1 Nutzung geländenaher Tiefenbereiche

Bisherige Nutzung: Im Bereich der Untersuchungsfläche befindet sich im Süden des Freizeitbades eine Liegewiese. Im Westen des Bades ist der Saunabereich. Diese sind im Aufschlussplan (A 1.2) und dem Übersichtsplan (A 1.1) erkennbar.
Im Süden des Freizeitbades verläuft die Gasleitung in das Gebäude. Auf der West- und Südseite des Grundstücks verläuft Informationstechnik. Im Norden und Westen des Grundstücks verlaufen Kabel der Telekom. Des Weiteren sind intern verlegte Kabel zu beachten. Diese sind für die Neubauten zu beachten.

3.2.2 Nutzung geländeferner Tiefenbereiche

Im Untersuchungsgelände befinden sich keine unterirdischen Hohlräume oder Reste von Altbergbau.

3.2.3 Umweltrelevante Untersuchungen

Aus den angetroffenen Bodenschichten wurden in Anlehnung an die PN98 Einzelproben entnommen und zu zwei Mischproben zusammengefasst.
Bei der organoleptischen Ansprache der Baugrundschichten während der Erkundung waren in den angetroffenen Baugrundschichten keine Besonderheiten erkennbar, welche auf eine erhöhte Belastung des Aushubmaterials schließen lassen.
Die Mischproben wurden dem akkreditierten Prüflabor der AUb Dr. Fischer GmbH zur chemischen Analytik nach neuer EBV für die Materialklasse BM übergeben.

Die abfalltechnischen Untersuchungen haben aufgrund der punktuellen Probenahme einen orientierenden Charakter für die Planung. Zur Entsorgung evtl. anfallenden Aushubmaterials sind ergänzende Altlastenuntersuchungen mit Beprobung nach PN98 vom Haufwerk oder Schürfen und Analytik nach EBV und DepV vorzusehen und auszuschreiben.

Leseexemplar

Tabelle 2 Laboruntersuchung Altlasten

Probe	*Einzelproben*	*Baugrundschichten*	*Analyseumfang*
MP 1	RKS 1, 0,0 – 0,3 m RKS 2, 0,0 – 0,3 m RKS 3, 0,0 – 0,9 m	Auffüllungen, 0, Kies und Schluff	EBV für Bodenmaterial
MP 2	RKS 1, 0,3 – 3,8 m RKS 1, 4,0 – 4,7 m RKS 2, 0,3 – 3,7 m	Hangschutt, 1, Kies und Sand	

Nach Ersatzbaustoffverordnung EBV handelt es sich bei den entnommen Böden um Bodenmaterial der Materialklassen BM.

Hinweise zu den abfalltechnischen Untersuchungen

Zum 01.08.2023 trat in Deutschland die bundesweit gültige Mantelverordnung in Kraft. Die Mantelverordnung beinhaltet die Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung des Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und Gewerbeabfallverordnung.
Die Ersatzbaustoffverordnung stellt damit bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Anforderungen an die Herstellung und den Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB). Länderregelungen (LAGA, Übergansempfehlungen und Vollzugshinweise) traten außer Kraft.

Die Ersatzbaustoffverordnung richtet sich an Erzeuger, Besitzer, Behandler und Verwender von mineralischen Ersatzbaustoffen. Sie regelt die Anforderungen für die Verwertung von 16 mineralischen Ersatzbaustoffen für 17 verschiedene Einbauweisen hauptsächlich für den Verkehrswegebau sowie 26 verschiedene Einbauweisen für spezifische Bahnbauweisen.

Im Rahmen dieser Baugrunduntersuchung ist davon auszugehen, dass Bodenmaterial der Materialklassen BM-0 bzw. BM-F0 anfallen werden. Dabei handelt es sich um natürliche Böden mit mineralischen Fremdbestandteilen < 10% (BM) bzw. <50 % (BM-F).
Die Einstufung erfolgt entsprechend der Materialwerte der Anlage 1, Tabelle 3 & 4 der EBV. Die für die jeweiligen Materialklassen zugelassenen Einbauweisen innerhalb technischer Bauwerke sind der Anlage 2, Tabelle 5 bis 8 der EBV zu entnehmen.

Auswertung Laboruntersuchungen nach EBV

Den Analyseberichten 24- 9929 bis 24-9930 der AUb Dr. Fischer Bad Berka vom 10.10.2024 aus den *Anlagen 5* des Gutachtens kann entnommen werden, dass kein untersuchter Parameter im Feststoff und Eluat den Zuordnungswert BM-0 der EBV überschreitet.
Die **Mischprobe MP 1 und MP2** sind demnach nach EBV der **Materialklasse BM-0** und der **Deponieklasse DK 0** zuzuordnen. Eine Verwertung in technischen Bauwerken ist entsprechend der Tabellen 5 der Anlage 2 der EBV möglich.

Leseexemplar

3.2.4 Dynamische Einflüsse/Seismik

Das Baugelände befindet sich nach der DIN 4149:2006-11 Zuordnung der Gebiete in Erdbebenzonen Bild 2 in der Erdbebenzone 0 (Baugrund-Geologie - B-R) mit vernachlässigbar geringer seismischer Gefährdung.

3.2.5 Rezente potentielle Prozesse

Am Baustandort sind Auslaugungserscheinungen aufgrund der geologischen Situation nicht zu erwarten.

3.3 Regionale Einheiten/Geologischer Überblick

regionalgeologisch: Anthropogene Auffüllungen über pleistozänen Gehängesedimenten des Mittelgebirgsvorlandes als Abschwemmmassen, darunter Talsande und Terrassenkiese der Saale über den Sandsteinen der Solling-Formation des Mittleren Buntsandsteins der Mühlhausen-Orlamünder-Scholle innerhalb der Thüringer Mulde.
bodenmechanisch: Unter vor allem grobkörnigen Auffüllungen (Schicht 1, Homogenbereich A) als stark schluffige, sandige Kiese mit geringen Fremdstoffanteilen folgen körnige Gehängesedimente (Schicht 2, Homogenbereich A) als schluffige, sandige und tonige Kiese.
Die folgende Schicht bilden bindige Löß- und Gehängelehme (Schicht 3, Homogenbereich B), welche sich durch kiesige Tone und tonige Schluffe auszeichnen.
Unterlagert werden die Gehängesedimente der Schichten 2 und 3 von Terrassensedimenten der Saale als Auesande und Kiese (Schicht 4, Homogenbereich A).
Als Basisschicht wird von zersetztem und mürbem bis festen Sandstein ausgegangen.

Diese Schicht wurde in den aktuellen Aufschlüssen bis 7 m unter Gelände nicht erreicht.
Nach Recherche von Altaufschlüssen im Umfeld reichen die Saalekiese bis 10,5 und 11,5 m unter Gelände bevor der Sandstein erreicht wird.
Um die tatsächliche Schichtfolge nachweisen zu können, sind ergänzende Tiefbohrungen erforderlich.

3.4 Baugrunderkundung, Felduntersuchungen

Zur Feststellung der Baugrundschichtung und zur Gewinnung von Anhaltswerten über die Beschaffenheit des Bodens als Baugrund wurden im Untersuchungsbereich fünf Kleinrammbohrungen DN 50/32 als KRB 1 bis 5/24 ausgeführt. Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der Baugrundschichten wurden vier Rammsondierungen DPM 1 bis 4/24

Leseexemplar

teilweise bis 7 m unter Gelände ausgeführt.

Tabelle 3 Felduntersuchungen

Aufschlussart	*DIN*	*Anzahl*	*Anlage*
Kleinrammbohrungen RKS	EN ISO 22475-1	5	2.1 – 2.5
Rammsondierungen DPM	EN ISO 22475-2	4	2.6 – 2.9

Die Lage der Erkundungsstellen kann dem Aufschlussplan der Anlage 1.2 entnommen werden. Die Einmessung der Höhen der Aufschlüsse wurde mittels GNSS vorgenommen. Die Genauigkeit der Messung in Lage- und Höhe liegt bei Δs ± 2 cm.

Der geförderte Baugrund wurde vor Ort angesprochen und mit den Erkundungsergebnissen älterer Baugrunduntersuchungen aus den Unterlagen U 9 und U 10 verglichen. Zwei Altbohrungen von 1998, die im Nahbereich der Erweiterungen liegen, wurden mit einbezogen und in den Anlagen 2 und 3 dokumentiert.

Die erkundete und ausgewertete Baugrundschichtung ist aus den Anlagen A 2 in Einzelprofilen und den Anlagen 3 als Geländeschnitte zu entnehmen.

3.5 Baugrundschichtung und Homogenbereiche

Entsprechend den in den Anlagen 2 dokumentierten Erkundungsergebnissen der Einzelprofile wurden folgende Baugrundschichten angetroffen und entsprechenden Homogenbereichen (HB) zugeordnet. Die Einstufung in Homogenbereiche (HB) nach dem aktuellen Normenstand der VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), z.B. DIN 18300 Erdarbeiten 2015, wird für Boden und Fels entsprechend ihrem Zustand vor dem Lösen vorgenommen. Dabei ist der Homogenbereich ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder ggf. mehreren Boden- und Felsschichten, der für einsetzbare Erdbaugeräte, Bohrarbeiten usw. vergleichbare Eigenschaften aufweist. Eine weiterführende Differenzierung, z.B. hinsichtlich Lösen, Laden, Fördern, usw. erfolgt nicht.

Tabelle 4 Baugrundschichten und Homogenbereiche für Erdarbeiten

Baugrundschicht		*Homogenbereich*
Nr.	*Benennung*	*HB-Bezeichnung*
1	gemischtkörnige Auffüllungen, Kies, Schluff	A
2	Kies, Hangschutt	
4	Kies, Sand, Saaleterrasse	
3	Ton, Gehängelehme, Lößlehme	B

Leseexemplar

Zur Verdeutlichung der Homogenbereiche wurden auf den Anlagen 3 Geländeschnitte mit Abgrenzung der Baugrundschichten dargestellt.

3.6 Laboruntersuchungen

Aus den durchgeführten Bohrungen wurden 12 Bodenproben der Güteklasse 2 entnommen und im Labor der BEB Jena Consult untersucht:

Tabelle 5: Laborversuche

Laborversuch	*Vorschrift*	*Beprobung*
Natürlicher Wassergehalt	DIN EN ISO 17892-1	4 Stück
Zustandsgrenzen	DIN EN ISO 17892-12	2 Stück
Körnungslinie	DIN EN ISO 17892-3	2 Stück
Bestimmung des Glühverlustes	DIN EN ISO 17685-1	2 Stück
Betonaggressivität Boden	DIN 1045	2 Stück

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen sind in den Anlagen 4 als Laborprotokolle aufgeführt. Die Korngrößenverteilungen sind auf Grund des Bohrdurchmessers und des punktuellen Aufschlusscharakters nur näherungsweise repräsentativ. Steine und Blöcke werden verfahrensgemäß mit den Kleinrammbohrungen DN 50 nicht erfasst, sind aber nicht ausgeschlossen und werden benannt. Die Wassergehalte und plastischen Eigenschaften der bindigen Böden unterliegen natürlichen Schwankungen. Die bindigen, feinkörnigen Böden bzw. die feinkörnigen Anteile der gemischtkörnigen Böden neigen unter Wassereinfluss zu teils starken Aufweichungserscheinungen.

3.7 Hydrologische Verhältnisse

Eine freie Grundwasserführung existiert erst in größeren Tiefen unter dem Gelände im Saalekies und in Klüften des Sandsteins und hat keinen Einfluss auf den Neubau.

In den gemischtkörnigen Schichten 1 und 2 muss temporär und jahreszeitlich schwankend mit Schichten– und Sickerwasser gerechnet werden.

Unter natürlichen Gegebenheiten könnte sich in regenreichen Wetterperioden ein schwebender Grundwasserspiegel ausbilden. Über die mögliche Anstiegshöhe lassen sich aber nur Vermutungen anstellen.

Bei der Durchführung der Bohrungen im Baufeld wurde Sickerwasser in den Auffüllungen (Schicht 1) des Homogenbereiches A nur in der Kleinrammbohrung RKS 1/24 angetroffen.

Leseexemplar

3.8 Betonaggressivität Boden

Zur Untersuchung des Bodens auf korrosive Eigenschaften wurden aus der RKS 1/24 zwei Bodenproben entnommen und im Labor untersucht.

Nach den Ergebnissen der Laboranalyse (A 4.6) ist kein chemisches Angriffsrisiko vorhanden.

3.9 Durchlässigkeit der Baugrundschichten

Für bautechnische Zwecke werden nach DIN 18130 fünf Durchlässigkeitsbereiche unterschieden, die in nachfolgender Tabelle dargestellt sind:

Tabelle 6: Durchlässigkeitsbeiwerte:

Durchlässigkeitsbeiwert k [m/s]	Bereich im Kornband
unter 10^{-8}	sehr schwach durchlässig
10^{-8} bis 10^{-6}	schwach durchlässig
10^{-6} bis 10^{-4}	durchlässig
10^{-4} bis 10^{-2}	stark durchlässig
über 10^{-2}	sehr stark durchlässig



Allgemein wird die Grenze zwischen durchlässigen und wenig oder schlecht durchlässigen Lockergesteinen bei $k = 10^{-6}$ m/s angenommen (siehe gelbe Linie).

Tabelle 7 Durchlässigkeit der anstehenden Baugrundschichten

Homogenbereich	*Durchlässigkeit k_f [m/s]*
A	1x 10^{-4} bis 1 x 10^{-7} m/s
B	1x 10^{-7} bis 1 x 10^{-9} m/s

Die untersuchten Lockergesteine des Homogenbereiches A sind als durchlässig bis schwach durchlässig einzustufen. Das Großteils bindige Lockergestein des Homogenbereiches B wird als schwach bis sehr schwach durchlässig eingestuft.

Lesexemplar

3.10 Eigenschaften der Baugrundschichten / Homogenbereiche im Zustand vor dem Lösen

Tabelle 8 und 9 Kurzbeschreibungen

Homogenbereiche	***Baugrundschichten***
Homogenbereich A	*gemischtkörnige Auffüllungen, Schicht 1* *Kies, Hangschutt, Schicht 2* *Sand, Kies, Saaleterrasse, 4*
Bodenart (DIN EN ISO 14688-1):	Kies, schluffig, sandig, schwach tonig Kies, Sand, schwach schluffig, schwach tonig, steinig bis schwach steinig
Beimengungen:	oberflächennah Mutterbodenreste
Bodengruppen (DIN 18196):	SU*, GU, GW, SW, SU
Bodenklasse (DIN 18300): informativ	3 , 5 bei Steinanteil > 30 %
Massenanteil Steine, Blöcke und große Blöcke nach DIN EN ISO 14688-2	< 5 – 10 %, geschätzt
Organischer Anteil v_{gl}:	0 – 5 %
Dichte $\rho_{n:}$	1,8 bis 2,0 kN/m^3
Lagerungsdichte	mitteldicht bis dicht, D = 0,45 - >0,65
Frostempfindlichkeit (ZTVE-StB 17):	F 1 - F 3, nicht bis sehr frostempfindlich
Abrasivität als CAI-Index:	abrasiv bis stark 2,0 – 4,0 [0,1 mm] geschätzt
Farbe:	braun, hellbraun, grau, ocker
Bodengruppe (ATV- Bl. 127):	G 2 – G 3
Eignung als Gründungshorizont	bedingt geeignet bis gut geeignet

Die gemischtkörnigen Auffüllungen (Schicht 1) des Homogenbereiches A wurden in der Untersuchungsfläche an der Süd- und Westseite aufgeschlossen. Die kiesigen Hangschutte (Schicht 2) und die Terrassensande und Kiese der Saale (Schicht 4) wurden auch dem Homogenbereich A zugeordnet, weil diese vergleichbare bautechnische Eigenschaften wie die kiesigen Auffüllungen besitzen.

Eine exakte Trennung zwischen Auffüllung und Kiesen des Hangschutts ist in den punktuellen Aufschlüssen ohne erkennbare Fremdstoffe teilweise schwierig und muss der Bauausführung vorbehalten werden. Die untersuchten und bewerteten Böden werden klassifiziert und die entsprechenden Eigenschaften und Kennwerte den Homogenbereichen (HB) zugeordnet. Wenn keine Versuchsergebnisse nach den im Gutachten aufgeführten Anlagen vorliegen, wurden die entsprechenden Parameter anhand vergleichbarer Eigenschaften und benachbarter Untersuchungen korreliert bzw. abgeschätzt und als Erfahrungswerte dargestellt.

Leseexemplar

Homogenbereiche	***Baugrundschichten***
Homogenbereich B	Ton, Schluff, Gehängelehm, Lößlehm, 3
Bodenart (DIN EN ISO 14688-1):	Ton, kiesig, Schluff, tonig, kiesig, Sand, stark tonig
Beimengungen:	keine Beimengungen
Bodengruppen (DIN 18196):	UL, UM; TL, TM, ST, SU*
Bodenklasse (DIN 18300): informativ	4 - 5
Massenanteil Steine, Blöcke und große Blöcke nach DIN EN ISO 14688-2	< 5 %, geschätzt
Organischer Anteil v_{gl}:	0 – 5 %
Dichte $\rho_{n:}$	1,9 bis 2,2 kN/m^3
Konsistenz / Plastizität:	weich bis steif, I_c = 0,5 – 0,75 / I_p = 0,1 – 0,3
Frostempfindlichkeit (ZTVE-StB 17):	F 3, sehr frostempfindlich
Abrasivität als CAI-Index:	kaum abrasiv 0,3 – 0,5 [0,1 mm] geschätzt
Farbe:	dunkelbraun, braun, schwarz, hellbraun
Bodengruppe (ATV- Bl. 127):	G 3 bis G 4
Eignung als Gründungshorizont	bedingt geeignet

Der feinkörnige Gehänge- bzw. Lößlehm (Schicht 3) des Homogenbereiches B wurde in der Untersuchungsfläche unter den Hangschutten (Schicht 2) und über den Terrassenkiesen (Schicht 4) aufgeschlossen.

4. Baugrundeignung

Die Aussagen dieses Abschnittes sind aus dem Baugrundmodell abgeleitet und gelten in Verbindung mit der Geometrie nach Abschnitt 3 als unmittelbare Planungsgrundlage.
Das Untersuchungsgebiet ist durch einen mehrschichtigen Bodenaufbau mit unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Schichtglieder gekennzeichnet.

4.1 Bebaubarkeit der Bauflächen

Für die vorgesehenen flach zu gründenden Erweiterungsbebauungen im Saunabereich mit einer Liegehalle und einer Event-Sauna, als auch im Bereich der westlichen Hallenerweiterung ist der Standort geeignet.
Im Bereich der neuen unterkellerten Rutschenturmanlage ist der Standort bedingt geeignet. Es sind hier im Gründungsbereich erhöhte Aufwendungen für eine einheitliche Gründung des Neubaus auf einer Bodenverbesserung zu erwarten.
Aus derzeitiger Sicht des Baugrundes ist eine Gründung der Rutschenturmanlage mit einer Bodenplatte auf einem Gründungspolster notwendig.

Leseexemplar

4.2 Belastbarkeit

Tabelle 10 Belastbarkeit

Homogenbereich/ Baugrundschicht	*Eignung als Gründungsschicht*	*Tragfähigkeit*	*Setzungsverhalten*
A / 1, gemischtkörnige Auffüllungen, Kies, 2, Kies, Hangschutt, 4, Kies, Sand Saale	geeignet	tragfähig	schnell abklingend
B / 3, Ton, Gehängelehm	bedingt geeignet	begrenzt	länger anhaltend

Nach einschlägigen Unterlagen, z.B. Rybicki, Bauschäden an Tragwerken, (Analyse und Sanierung) Teil 1, Mauerwerksbauten und Gründungen, (Werner-Verlag, 2. Auflage 1994) sollte zur Rissbegrenzung $\Delta s / l = \tan\alpha$ einen Wert von 0,002 nicht überschreiten.

Für den Setzungsunterschied zweier benachbarter Stützen gelten bei $\tan \alpha = 0{,}002$ in Abhängigkeit von den vorhandenen Stützweiten beispielhaft folgende Werte:

Tabelle 11 zulässige Setzungsunterschiede

Stützweite	*Setzungsunterschied Δs*
6,00 m	12,00 mm
8,00 m	16,00 mm
10,00 m	20,00 mm

4.3 Lösbarkeit (informativ als Kalkulationshilfe)

Die in den Aufschlüssen festgestellten Locker- und Festgesteine wurden hinsichtlich der Lösbarkeit der Bodenschichten informativ nach alter DIN 18300 wie folgt eingestuft:

Tabelle 12 Lösbarkeit

Homogen-bereich	*Bezeichnung / Schicht*	*Boden- bzw. Felsklasse*
A	gemischtkörnige Auffüllungen, Kies, 1 Kies, Hangschutt, 2, Kies, Sand, Saale, 4	3, 5 bei Steinanteil > 30%
B	Ton, Gehängelehm, 3	4 – 5, bei Wassereinfluss 2

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Bohrungen und Sondierungen nur punktförmig über den Baugrund, somit auch über die Boden- und Felsklassen, Aufschluss geben. Die genauen Anteile der einzelnen Boden- bzw. Felsklassen ergeben sich erst mit den Erdarbeiten.

Leseexemplar

4.4 Verwendbarkeit der Schüttstoffe aus Abtrag und Aushub / Wiedereinbaufähigkeit

Beim Wiedereinbau gelösten Bodens sind die Bestimmungen der ZTVE - StB 17 und der DIN 18300 zu beachten. Unter Berücksichtigung dieser Richtlinien ist die Verwendbarkeit der Homogenbereiche wie folgt zu bewerten:

Homogenbereich A:

gemischtkörnige Auffüllungen der Schichten 1 und Hangschutte der Schichten 2 als Kiese sind als Verfüllmaterial in belasteten Abschnitten geeignet.

Durchfeuchtete Materialien sind generell auszuhalten bzw. vor dem Einbau entsprechend aufzubereiten (Trocknung, Stabilisierung durch hydraulische Bindemittel usw.).

Zur Auffüllung zu verwendende Schüttstoffe als Liefermaterial sind noch nicht bekannt, können jedoch im Rahmen baubegleitender Untersuchungen von der BEB Jena Consult GmbH auf ihre Eignung untersucht werden.

Homogenbereich B:

Feinkörnige Gehängelehme der Schichten 3 sind als Verfüllmaterial in belasteten Abschnitten nicht geeignet.

4.5 Stabilisierbarkeit / Einsatz von Bindemittel

Die feinkörnigen Schichten des Homogenbereiches B (Gehängelehme, Schicht 3) sind prinzipiell zur Stabilisierung mit Bindemitteln geeignet. Vor einem konkreten Einsatz wären jedoch Eignungsuntersuchungen erforderlich, die den Rahmen der beauftragten Baugrunduntersuchung übersteigen. Über diesbezügliche Möglichkeiten sollte im weiteren Planungsablauf entschieden werden. Denkbar sind Überlegungen zum Ersatz eines notwendigen mineralischen Gründungspolsters als Bodenaustausch unter Bauwerken oder im Erdplanum durch eine qualifizierte Bodenverbesserung mit Mischbindemitteln.

5. Lösungsvorschläge

Die nachfolgenden Vorschläge sind Empfehlungen, über deren Realisierung der Anwender endgültig entscheidet.

5.1 Bauwerkseinordnung

Die lagemäßige Einordnung der vorgesehenen Bebauung auf dem Baugelände kann aus Baugrundsicht beibehalten werden, da auf der zur Verfügung stehenden Baufläche keine besseren Baugrundverhältnisse zu erwarten sind.

Die höhenmäßige Einordnung der Gründung sollte so erfolgen, dass eine frostsichere

Leseexemplar

Einbindung der Fundamente gewährleistet ist und diese die Lasten verformungsarm in den Untergrund ableiten können.

5.2 Konstruktionssystem

Die endgültige Bauwerkskonstruktion ist noch nicht bekannt.

5.3 Gründungsmethode

Für die Erweiterungen im Saunabereich und an der Badehalle nach Westen sind Flachgründungen als Einzel-, Streifenfundamente und Bodenplatten vorgesehen. Im Bereich der Rutschenanlage ist eine bewehrte Bodenplatte als Gründung vorgesehen.
Wegen der begrenzt tragfähigen Gehängelehme ist für die Rutschenanlage in Abhängigkeit von den einwirkenden Lasten ein qualifizierter Bodenaustausch mit einem Gründungspolster notwendig.

5.4 Bauwerksschutz / Abdichtung

Abdichtung

Sperr- und Dichtungsmaßnahmen sind entsprechend den Trockenheitsforderungen aus der Nutzung vorzunehmen. Bei der Optimierung von Abdichtungsmaßnahmen sind die Anforderungen der angrenzenden Nutzungen zu berücksichtigen.
Deshalb sind je nach Einbindung der Bauwerke unterschiedliche Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533-1:2017-07 anzusetzen.
Für *unterkellerte Gebäudeteile* ist von einer Beanspruchung durch versickerndes Oberflächen-, Sicker- und mögliches Schichtenwasser auszugehen.
Aktuell wäre für teilunterkellerte Gebäudeteile ohne Grundwasserberührung des Bemessungswasserstandes von Stauwasser bis zur Geländeoberkante auszugehen und somit die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E mäßige Einwirkung von drückendem Wasser anzusetzen. Eine Abdichtung ist mit bahnenförmigen Stoffen nach DIN 18533-2 und mit flüssig zu verarbeitenden Stoffen nach DIN 18533-3 vorzusehen.
Für *nicht unterkellerte Gebäudeteile* ist lediglich von Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser auszugehen. Somit wäre hier die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E anzusetzen. Eine einfache Abdichtung ist mit bahnenförmigen Stoffen nach DIN 18533-2 und mit flüssig zu verarbeitenden Stoffen nach DIN 18533-3 vorzusehen.

Standsicherheit benachbarter Fundamente

Zum Schutz unmittelbar benachbarter Bauwerke ist die Standsicherheit der Fundamente in

Leseexemplar

jeder Bauphase zu gewährleisten (Unterfangungen, Aussteifungen unter strikter Einhaltung der DIN 4123).

Werden innerhalb eines Bauwerkes oder zu unmittelbar benachbarten Bauwerken unterschiedliche Gründungstiefen gewählt, können Zusatzbelastungen von höher gelegenen Fundamenten nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn zwischen benachbarten Fundamenten ein Abtreppungswinkel von 30° im Homogenbereich A und 25° im Homogenbereich B nicht überschritten wird.

5.5 Schutz des Baugrundes / Frostschutz

Für die Bauausführung wird an dieser Stelle nachdrücklich auf die hohe Wasserempfindlichkeit aller bindigen Schichten (Homogenbereich B) hingewiesen. Zum Planumsschutz werden unter Absatz 5.8 Vorschläge gemacht.

Allgemeiner Frostschutz in Frostperioden (DIN 1054) durch Einhaltung der Mindestgründungstiefe bzw. frostsicheren Überdeckung der Fundamentsohlen von 0,8 m.

Niederschlags- und Brauchwasser ist in dichten Leitungen sicher abzuleiten.

5.6 Wasserhaltung

Für die Gründungsarbeiten im Baufeld ist eine offene Wasserhaltung erforderlich.

Der Wasserandrang aus dem Einzugsgebiet wird allgemein von Jahreszeit und Niederschlagssituation abhängen. Grundsätzlich empfiehlt sich deshalb, die Ausführung der Erdarbeiten möglichst in trockener Jahreszeit zu planen, um Bauaufwand für Wasserhaltung und Planumsschutz gering zu halten.

5.7 Schutz der Baugrube / Böschungsgestaltung

Baugruben und Gräben mit Tiefen über 1,25 m sind nach DIN 4124:2002-10 abzusteifen, zu verbauen oder abzuböschen.

Der zulässige Böschungswinkel richtet sich unabhängig von der Lösbarkeit des Bodens nach dessen bodenmechanischen Eigenschaften unter Berücksichtigung der Zeit, während der die Baugrube offen zu halten ist, und nach den äußeren Einflüssen, die auf die Böschung wirken.

Bei unbelasteten Böschungsschultern (lastfreier Streifen je nach Verkehrslasten und Erdaufschüttungen zwischen 1,0 m und 2,0 m) und Baugruben bis 5 m Tiefe gelten ohne rechnerischen Nachweis nachstehende max. zulässige Böschungswinkel:

Leseexemplar

Tabelle 13 zulässige Böschungswinkel

Homogenbereich / Baugrundschicht	*Zul. Böschungswinkel*
A / gemischtkörnige Auffüllungen 1, Hangschutte 2, Terrassenkiese und Sande, 4	45° < 25 ° bei Wassereinfluss
B / Ton, Schluff, Gehängelehm, 3	45° weiche Konsistenz, 60 ° mind. steife Konsistenz

Die obigen Angaben gelten nicht, wenn Sachverhalte der DIN 4124 Absatz 4.2.7 erfüllt sind. Tiefere Baugruben über 5 m und Gräben oder Baugruben mit belasteten Schultern sind rechnerisch nachzuweisen und zu verbauen.
Da die Baugrubenböschungen durch Witterungseinflüsse schnell ihre Festigkeit verlieren können, sind Sicherungsmaßnahmen wie Abhängung mit reißfesten Folien oder Geotextil der GRK 3 als Erosionsschutz einzuplanen.
Für im Einflussbereich der Baugrube liegende Nachbarfundamente der Bestandsgebäude sind Unterfangungsmaßnahmen unter strikter Einhaltung der DIN 4123 einzuplanen. Die Lastausbreitungswinkel wurden schichtbezogen unter Absatz 5.4 angegeben.

5.8 Planumsschutz, Planumsstabilisierung

Es wird geraten bis zum unmittelbaren Beginn der Erdarbeiten am Feinplanum eine Bodenschicht von 40 cm als Aufweichungsschutz über dem Feinplanum stehen zu lassen. Das Feinplanum besteht aus gemischtkörnigen Auffüllungen des Homogenbereiches A. Bei den Auffüllungen der Schichten 1 ist durch Nachverdichtung (witterungsabhängig) unter Umständen keine ausreichende Tragfähigkeit erreichbar.
Es sind mechanische Stabilisierungsmaßnahmen für die Planien durch Einbau grobkörniger Liefererdstoffe vorzusehen.
Bei einer mechanischen Planumsstabilisierung durch Einbau grobkörniger Liefererdstoffe ist zuerst ein Erdaushub bis ca. 0,3 m unter das spätere Planum vorzunehmen. Das Aushubplanum ist abzuwalzen und nachfolgend vor Kopf eine im eingebauten Zustand 0,3 m starke Tragschicht aus Schotter oder Betonrecycyling (gemäß den Anforderungen des Absatz 6.2.4) aufzubringen und zu verdichten. Auf der Oberkante dieser Tragschicht ist eine Tragfähigkeit von $E_{v2} \geq 45$ MN/m^2 nachzuweisen.

Das witterungsempfindliche Feinplanum unter den Bauwerken sollte zum Schutz vor Feuchtigkeit und als Arbeitsebene für die Schalarbeiten der Fundamente mit einer Sauberkeitsbetonschicht (mind. C8/12) von etwa 8 bis 10 cm versiegelt werden.

Leseexemplar

6. Berechnungsgrundlagen

6.1 Generelle Berechnungsgrundlagen

Die Aussagen des Abschnittes - Baugrundmodell - gelten unmittelbar als Planungsgrundlage. Die Aussagen zur Geometrie des Baugrundes, wie Schichtgrenzen und Wasserstände, besitzen Abbildcharakter und wurden noch nicht unter Beachtung von Sicherheitsbedürfnissen modifiziert.

6.2 Spezielle Berechnungsgrundlagen

Zur Durchführung erdstatischer Berechnungen können neben den Angaben unter Abschnitt 3 die nachfolgenden Werte verwendet werden. Die angegebenen Merkmale entsprechen vorsichtig geschätzten Schichtenmittelwerten und beruhen z.T. auf territorialen Erfahrungswerten:

Tabelle 14 Charakteristische Bodenparameter

Homogen-bereich	*Baugrund-schicht*	*natürl. Wichte* γ_k [kN/m³]	*Wichte unter Auftrieb* γ'_k [kN/m³]	*wirks.Reibungs-winkel* ϕ'_k [Grad]	*wirks.Kohäsion* c'_k */ undränierte Kohäsion* c_u [kN/m²]	*Steifemodul* E_{sk} [MN/m²]
A	1	18 - 19	9 - 10	29 – 33	0 - 5	25 - 60
	2	18 - 19	9 - 10	30 - 32	0 - 5	15 - 50
	4	19 - 20	9 - 10	32 - 34	0	45 - 80
B	3	19 - 21	10 - 11	26 - 28	5 – 10 / 25 - 40	5 - 15

Für alle Schichten sind die vorgefundenen sehr unterschiedlichen Konsistenzen bzw. Lagerungsdichten bei der Festlegung der Spannen der Scherfestigkeitswerte und der Steifemoduln als Maximal- und Minimalwerte berücksichtigt worden. Für erdstatische Nachweise müsste genau genommen mit den Spannen gerechnet werden, da die Eigenschaften teilweise auf kurze Entfernung schnell wechseln können.

6.2.1 Bemessungswiderstand des Sohldrucks für Flachgründungen

Der Bemessungswiderstand des Sohldrucks bei einer Flachgründung mit Einzel- und Streifenfundamenten im Niveau 156,60 m NHN für den Saunabereich und die nicht unterkellerten Erweiterungen an der Westseite wurden auf den Anlagen 6.1 (Einzelfundamente) und 6.2 (Streifenfundamente) nachgewiesen. Beispielhaft wurden im Fundamentdiagramm bestimmte Fundamentgrößen hervorgehoben.

Leseexemplar

Der Bemessungswiderstand des Sohldrucks bei einer Flachgründung mit einer Bodenplatte für die Unterkellerung des Rutschenturmes im Niveau 152,35 m NHN wurde auf den Anlagen 7 ohne (A 7.1) und mit Bodenaustausch (A 7.2) nachgewiesen.
Bei Ausnutzung des Sohldrucks bis $\sigma_{R,d} \leq 200$ kN/m^2 ist ohne Bodenaustausch mit Setzungen s_m = 3,2 cm zu rechnen. Mit Bodenaustausch bis zu Saalekies bei 151,00 m NHN ist lediglich mit Setzungen s_m = 0,7 cm zu rechnen. Aus Verträglichkeitsgründen und zur Vermeidung von schädlichen Differenzsetzungen zum Bestand ist die Notwendigkeit des Bodenaustauschs nachgewiesen.
Differenzsetzungen zum Bestand können nicht gänzlich ausgeschlossen werden und sind konstruktiv an den Übergängen zu beurteilen und zu planen.

6.2.2 Bettungsmoduln (k_s) für Bodenplatten

Für die Bemessung als elastisch gebettete Bodenplatte wird als Berechnungsgrundlage der sogenannte Bettungsmodul $\mathbf{k_S}$ erforderlich, welcher im Sinne einer elastischen Federsteifigkeit des Untergrundes verstanden werden kann. Die Kopplung der Stützfedern nach Nachbarfedern hin wird jedoch beim Bettungsmodulverfahren nicht berücksichtigt.

Bei dieser Bemessungsmethode der Gründung hängt der tatsächlich wirkende Bettungsmodul neben dem Untergrund von der jeweiligen Breite und Größe der Lasteintragung und der Dicke und Steifigkeit der Bodenplatte ab und gilt nur für die Belastung unter der er ermittelt wurde. Der Bettungsmodul ist also keine Baugrundkonstante.
Unter Beachtung der des Bodenaustauschs kann für die Bettung der Bodenplatten der zugehörige mittlerer Bettungsmodul der Anlage 7.2 in der letzten Spalte der Protokolltabelle entnommen werden.
Die Empfehlungen sind vom Tragwerksplaner in Abhängigkeit von mittlerem Sohldruck und tatsächlicher Setzung auf ihre Zulässigkeit zu überprüfen.

6.2.3 Anforderungen an ein körniges Gründungspolster

Es sollte ein Material mit einem Ungleichförmigkeitsgrad U > 5 verwendet werden. Der Gehalt an abschlämmbarem Korn (Frostempfindlichkeit) d < 0,1 mm muss im Einbau < 7 % sein, wobei ein gebrochenes, gut gestuftes Natursteinmaterial, z.B. der Körnung 0/45 oder 0/56, oder ein gleichwertiges kontaminations- und sulfatfreies Betonrecycling lagenweise mit einem Verdichtungsgrad von 100 % Proctordichte einzubauen ist.

Leseexemplar

Die stoffspezifische erdbautechnische und umweltrelevante Eignung ist gemäß TL Gestein-StB 04 bzw. TL BuB E-StB 09 nachzuweisen.
Es gelten die nachfolgenden Kennwerte für ein auf seine Eignung noch zu prüfendes

Material.

Wichte des feuchten Bodens:	γ	=	19 kN/m^3
wirksamer Reibungswinkel	ϕ‘	=	30 Grad
wirksame Kohäsion	c'	=	0 kN/m^2
Steifemodul	E_s	=	35 MN/m^2

Diese Werte gelten weiterhin unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen:
Die Druckverteilung innerhalb des Gründungspolsters ist unter dem Winkel von 60 Grad zur Horizontalen gewährleistet.
Der erreichte Verformungsmodul, zur Gegenüberstellung zum rechnerischen Steifemodul, ist durch Messung vorzugsweise mit dem statischen Plattendruckversuch nach DIN 18134 zu überprüfen. Dabei ist ein Messwert von $E_{v2} \geq 80$ MN/m^2 bei einem Verdichtungsverhältnis $E_{v2} / E_{v1} < 2{,}2$ nachzuweisen (Schichtstärke ≥ 0,5 m).

7. Hinweise

Der vorliegende geotechnische Bericht enthält die Beschreibung der Baugrund- und Grundwassersituation am Standort der geplanten Erweiterung des Freizeitbades GalaxSea in Jena-Winzerla. Aus der vorliegenden Baugrunderkundung, den durchgeführten Laboruntersuchungen und den beurteilten Grundwasserverhältnissen ergibt sich mit der bisher vorliegenden Planung die Einstufung in die geotechnische Kategorie 2.

Zu Einzelheiten der möglichen Bauverfahren wurde Stellung genommen, soweit dies anhand der bisher übergebenen Unterlagen der Entwurfsplanung möglich war.
Es wird generell davon ausgegangen, dass die in der Planung beteiligten Ingenieure alle die den relevanten Normen und Regeln der Bautechnik entsprechenden Nachweise führen.

Die Aussagen und Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind vom Planer sorgfältig zu prüfen.
Weitergehende Untersuchungen für noch nicht beurteilte Bauwerke und Konstruktionen bzw. bei Vorliegen konkreter Lastangaben werden empfohlen und sollten in Abstimmung mit Objekt- und Tragwerksplaner ausgeführt und im Rahmen der Genehmigungsplanung bzw. zur Ausführungsplanung vorliegen.
Im Saunabereich konnten mehrere Aufschlüsse wegen massiven Bohrhindernissen nicht

Leseexemplar

bis zur geplanten Endtiefe niedergebracht werden.
Nacherkundungen in den benannten Bereichen und zur Abklärung der tieferen Schichtfolge am Übergang Saalekies zum Sandstein werden ausdrücklich empfohlen und sollten mit Maschinenbohrgerät in drehendem Trockenkernbohrverfahren ausgeführt werden.

Die Erstellung eines geotechnischen Entwurfsberichtes nach EC 7.2 ist für die Ausführungsplanung nach Vorliegen der Genehmigungsstatik erforderlich. Für die endgültigen Gründungsvarianten sind dann Detailnachweise nach Maßgabe des EC 7 in Verbindung mit DIN 1054: 2010-12 auszustellen.

Bei der vorliegenden komplexen Bauaufgabe kann der geotechnische Sachverständige nicht alle Eventualitäten erkennen und abarbeiten. Das entsprechende umfassende Wissen hat nur der Objektplaner. Deshalb muss er das Baugrundgutachten umfassend prüfen und seine Erkenntnisse mit dem Gutachter abstimmen. Nur so ist es ihm möglich, aus der Schichtbeschreibung des Bodengutachtens für die Ausschreibung die Homogenbereiche festzulegen und entsprechende Massen zu ermitteln.

Soweit im Rahmen von Planungen weitere auch alternative Verfahren vorgeschlagen werden, sind die zugehörigen Planungs- und Berechnungsunterlagen der BEB Jena Consult zur Beurteilung bodenmechanischer und gründungstechnischer Belange vorzulegen.

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
Übersichtsplan

Datum:	28.08.24
Bericht Nr.:	5135/04/97/B
Anlage:	1.1
M	ohne

N

Lesee

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
Aufschlussplan

Datum:	28.08.24
Bericht Nr.:	5135/04/97/B
Anlage:	1.2
M = 1 :	500

1 bis 3 Geländeschnitte der Anlagen 3



Lesee
Muster

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
Übersicht Geologie

Datum:	28.08.24
Bericht Nr.:	5135/04/97/B
Anlage:	1.3
M	ohne



qwN - Niederterrasse der Saale
smS - Solling Formation Mittlerer Buntsandstein
qhz - Gehängelehm

N

Lesefassung

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
RKS 1/24

Datum: 28.08.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 2.1
MH = 1 : 50

RKS 1/24

158.0 m



Legende

steif
weich
mitteldicht
dicht

Ton
Schluff
Sand
Kies
A Auffüllung

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
RKS 2/24

Datum: 28.08.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 2.2
MH = 1 : 50

RKS 2/24

158.24 m





Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
RKS 3/24

Datum: 28.08.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 2.3
MH = 1 : 50

RKS 3/24

157.64 m



Leseexemplar



BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
RKS 4/24

Datum: 23.09.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 2.4
MH = 1 : 50

RKS 4/24

157.75 m

m NHN
158.00
157.50
157.00
156.50
156.00

1

Mu
A

0.10

Mutterboden

Auffüllung + Kies
schwach tonig, trocken-erdfeucht, braun, ocker, hellbraun, schluffig, sandig

1.20

kein Bohrfortschritt, Beton ??

Leseexemplar

Legende

dicht
Kies
A Auffüllung
Mu Mutterboden

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
RKS 5/24

Datum: 23.09.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 2.5
MH = 1 : 50

RKS 5/24

157.83 m



Leseexemplar

Legende

- halbfest - fest
- mitteldicht
- dicht
- Ton
- Schluff
- Kies
- Mu — Mutterboden

BEB Jena Consult GmbH
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0 Fax -4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
DPM 1/24

Datum: 23.09.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage Nr. 2.6
M H = 1 : 40

DPM 1/24

158.13 m



Tiefe [m]	N_{10}
0.10	30
0.20	72
0.30	63
0.40	88
0.50	43
0.60	28
0.70	24
0.80	36
0.90	34
1.00	29
1.10	24
1.20	27
1.30	26
1.40	23
1.50	19
1.60	18
1.70	18
1.80	19
1.90	42
2.00	48
2.10	56
2.20	69
2.30	82
2.40	73
2.50	86
2.60	95
2.70	103
2.80	105
2.90	89
3.00	87

Leseexemplar

Legende DPM
- breiig/sehr locker
- weich/locker
- steif/mitteldicht
- halbfest/dicht
- fest/sehr dicht

BEB Jena Consult GmbH
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0 Fax -4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
DPM 2/24

Datum: 18.08.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage Nr. 2.7
M H = 1 : 40

DPM 2/24

157.86 m



Tiefe [m]	N_{10}	Tiefe [m]	N_{10}
0.10	9	5.10	5
0.20	74	5.20	4
0.30	182	5.30	6
0.40	164	5.40	6
0.50	162	5.50	5
0.60	127	5.60	6
0.70	61	5.70	7
0.80	58	5.80	8
0.90	52	5.90	7
1.00	38	6.00	9
1.10	41	6.10	7
1.20	39	6.20	9
1.30	39	6.30	22
1.40	31	6.40	41
1.50	22	6.50	69
1.60	13	6.60	134
1.70	17	6.70	128
1.80	19	6.80	63
1.90	12	6.90	64
2.00	10	7.00	210
2.10	6		
2.20	14		
2.30	58		
2.40	54		
2.50	24		
2.60	22		
2.70	33		
2.80	13		
2.90	7		
3.00	10		
3.10	11		
3.20	9		
3.30	12		
3.40	11		
3.50	7		
3.60	12		
3.70	13		
3.80	13		
3.90	39		
4.00	51		
4.10	74		
4.20	63		
4.30	32		
4.40	11		
4.50	4		
4.60	3		
4.70	4		
4.80	9		
4.90	11		
5.00	5		

Legende DPM
- breiig/sehr locker
- weich/locker
- steif/mitteldicht
- halbfest/dicht
- fest/sehr dicht

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0 Fax -4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
DPM 3/24

Datum: 23.09.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage Nr. 3.2
M H = 1 : 50

DPM 3/24

157.6 m

m NHN

158.00
157.50
157.00
156.50
156.00
155.50
155.00
154.50
154.00
153.50
153.00
152.50
152.00
151.50
151.00
150.50
150.00

Schlagzahlen je 10 cm



kein Wasser einmessbar, Sondierloch verstürzt

Tiefe [m]	N_{10}
0.10	2
0.20	15
0.30	42
0.40	149
0.50	111
0.60	43
0.70	45
0.80	51
0.90	44
1.00	49
1.10	55
1.20	250

Legende DPM
- breiig/sehr locker
- weich/locker
- steif/mitteldicht
- halbfest/dicht
- fest/sehr dicht

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0 Fax -4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
DPM 4/24

Datum: 23.09.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage Nr. 2.9
M H = 1 : 40

DPM 4/24

157.83 m

Schlagzahlen je 10 cm



kein Wasser einmessbar, Sondierloch verstürzt

Tiefe [m]	N_{10}
0.10	3
0.20	17
0.30	47
0.40	124
0.50	238

Schläge für nur 5cm



Legende DPM
- breiig/sehr locker
- weich/locker
- steif/mitteldicht
- halbfest/dicht
- fest/sehr dicht

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
Altbohrung RKB 9/98

Datum: 28.08.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 2.10
MH = 1 : 50

RKB 9/98

156.79 m



Leseexemplar

Legende

- weich - steif
- mitteldicht
- dicht
- sehr dicht
- Hangschutt
- Hanglehm
- A — Auffüllung
- Kies
- Sand
- Schluff

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
Altbohrung RKB 15/98

Datum: 28.08.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 2.11
MH = 1 : 50

RKB 15/98

157.26 m



Leseexemplar

Legende

- weich - steif
- mitteldicht
- dicht
- sehr dicht
- Hangschutt
- Hanglehm
- A Auffüllung
- Kies
- Sand
- Schluff

Legende

steif
weich - steif
weich
mitteldicht
dicht
sehr dicht

Hangschutt
Hanglehm
Auffüllung
Kies

Sand
Schluff
Ton
Schluff

Sand
Kies
Auffüllung

Legende DPM

breiig/sehr locker
weich/locker
steif/mitteldicht
halbfest/dicht
fest/sehr dicht

BEB Jena Consult GmbH
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0 Fax -4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
Geländeschnitt 1

Datum: 18.08.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage Nr. 3.1
M H = 1 : 50



Die Verbindung der Schichtgrenzen ist als idealisierte Darstellung aufzufassen!

Lesexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0 Fax -4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
Geländeschnitt 2

Datum: 23.09.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage Nr. 3.2
M H = 1 : 50

Legende
- halbfest - fest
- mitteldicht
- dicht
- Ton
- Schluff
- Kies
- Mu Mutterboden
- A Auffüllung

Legende DPM
- breiig/sehr locker
- weich/locker
- steif/mitteldicht
- halbfest/dicht
- fest/sehr dicht



Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrunderkundung
Geländeschnitt 3

Datum: 28.08.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 3.3
MH = 1 : 50

Legende

- weich - steif
- weich
- mitteldicht
- dicht
- sehr dicht

- Hangschutt
- Hanglehm
- Auffüllung (A)
- Kies

- Sand
- Schluff
- Ton
- Schluff

- Kies
- Auffüllung (A)

RKS 3/24

157.64 m

RKB 9/98

156.79 m

m NHN

158.00
157.50
157.00
156.50
156.00
155.50
155.00
154.50
154.00
153.50
153.00
152.50
152.00
151.50
151.00
150.50
150.00
149.50

+- 0,0 = 157,80 m NHN

OK Gelände

UK Gründung Erweiterung = 156,60 m NHN

Auffüllung + Kies (ca 3cm Mutterboden)
trocken, grau, braun,
schluffig, sandig

0.90

Kies (Hangschutt)
trocken-erdfeucht, grau,
ocker, schluffig, sandig

3.00

Kies (Hangschutt)
erdfeucht, hellbraun,
schluffig, sandig

4.70

Ton
erdfeucht, dunkelbraun

5.00

1

Auffüllung + Kies
dunkelgraubraun, stark
schluffig, sandig, tonig

0.60

2

Kies + Hangschutt
graubraun, stark schluffig,
sandig, tonig

3.40

3

Schluff + Hanglehm
hellbraun, tonig, feinsandig

6.20

4

Kies, Terrasse
graubraun, Saalekies,
sandig, schluffig

7.10

kein Wasser 04/98

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bericht: 5135/07/97/B
Anlage: 4.1

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1

Jena
GalaxSea

Bearbeiter: Kausch Datum: 02.09.2024/Ka

Prüfungsnummer:
Entnahmestelle: RKS1-RKS2/24
Tiefe: 3,7-7,0m
Bodenart:
Art der Entnahme: gestört
Probe entnommen am: 27.-28.08.2024 Bk, Ka

Probenbezeichnung:	RKS1/24 4,7-6,2m	RKS1/24 6,2-6,5m	RKS1/24 6,5-7,0m	RKS2/24 3,7-4,0m		
Feuchte Probe + Behälter [g]:	916.84	612.08	639.66	326.29		
Trockene Probe + Behälter [g]:	788.83	589.50	621.18	294.62		
Behälter [g]:	190.23	286.21	204.08	76.68		
Porenwasser [g]:	128.01	22.58	18.48	31.67		
Trockene Probe [g]:	598.60	303.29	417.10	217.94		
Wassergehalt [%]	21.38	7.45	4.43	14.53		

Probenbezeichnung:						
Feuchte Probe + Behälter [g]:						
Trockene Probe + Behälter [g]:						
Behälter [g]:						
Porenwasser [g]:						
Trockene Probe [g]:						
Wassergehalt [%]						

Probenbezeichnung:						
Feuchte Probe + Behälter [g]:						
Trockene Probe + Behälter [g]:						
Behälter [g]:						
Porenwasser [g]:						
Trockene Probe [g]:						
Wassergehalt [%]						

Probenbezeichnung:						
Feuchte Probe + Behälter [g]:						
Trockene Probe + Behälter [g]:						
Behälter [g]:						
Porenwasser [g]:						
Trockene Probe [g]:						
Wassergehalt [%]						

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bericht: 5135/07/97/B
Anlage: 4.2

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

Jena

GalaxSea

Bearbeiter: Agsten/Kausch Datum: 09.09.2024/Ka

Prüfungsnummer:
Entnahmestelle: RKS1/24
Tiefe: 4,7-6,2m
Art der Entnahme: gestört
Bodenart: TL/ST/ZB
Probe entnommen am: 27.08.204/Bk,Ka



Wassergehalt w =	21.4 %
Fließgrenze w_L =	26.8 %
Ausrollgrenze w_P =	19.6 %
Plastizitätszahl I_P =	7.2 %
Konsistenzzahl I_C =	0.75
Schrumpfgrenze w_S =	17.8 %





Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bericht: 5135/07/97/B
Anlage: 4.3

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

Jena

GalaxSea

Bearbeiter: Agsten/Kausch Datum: 09.09.2024/Ka

Prüfungsnummer:
Entnahmestelle: RKS2/24
Tiefe: 3,7-4,0m
Art der Entnahme: gestört
Bodenart: Zwischenbereich
Probe entnommen am: 28.08.204/Bk,Ka



Wassergehalt w =	14.5 %
Fließgrenze w_L =	24.3 %
Ausrollgrenze w_P =	18.9 %
Plastizitätszahl I_P =	5.4 %
Konsistenzzahl I_C =	1.81
Schrumpfgrenze w_S =	17.6 %





Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bearbeiter: Agsten, Kausch

Datum: 05.09.2024/Ka

Körnungslinie

Prüfungsnummer:
Probe entnommen am: 27.08.2024/Bk,Ka
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Nasssiebung



Bodengruppe:	SU*
Bodenart:	S, u, fg, mg
Bodenart 2:	msimgrfgrSa
Entnahmestelle:	RKS1/24
Tiefe:	6,5-7,0m
k [m/s] (Hazen):	$1.7 \cdot 10^{-6}$
U/Cc:	87.9/3.4
T/U/S/G [%]:	2.5/15.1/49.3/33.1

Bemerkungen:

Bericht: 5135/07/97/B
Anlage: 4.4

Lesexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bericht: 5135/07/97/B
Anlage: 4.4.1

Körnungslinie

Jena
Galax Sea

Bearbeiter: Agsten,Kausch

Datum: 05.09.2024/Ka

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 27.08.2024/Bk,Ka

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Nasssiebung

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5
Bodengruppe: SU*
Bodenart: mS, u, fs, gs'
Bodenart 2: msicsicsafsaMSa
Entnahmestelle: RKS1/24
Tiefe: 6,2-6,5m
k [m/s] (Hazen): 2.073E-6
U/Cc: 22.3/4.5
T/U/S/G [%]: 2.6 / 15.5 / 78.2 / 3.8
d10/d30/d60 [mm]: 0.013 / 0.133 / 0.298
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 303.77
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 44.43
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung: Standard Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40
Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50
Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00
Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20
Meniskuskorrektur C_m / R'_0: 0.50 / 0.70
d1 = 20.0 d2 = 40.0 d3 = 60.0 d4 = 80.0
d5 = 100.0 d6 = 120.0 d7 = 140.0 mm

Siebanalyse

Korngröße [mm]	SUM Rückstd. [g]	Rückstand [%]	Siebdurchgänge [%]
11.2	0.00	0.00	100.00
8.0	1.45	0.48	99.52
4.0	8.06	2.20	97.32
2.0	11.35	1.09	96.23
1.0	14.53	1.06	95.17
0.5	34.74	6.72	88.45
0.25	154.00	39.65	48.79
0.125	222.60	22.81	25.99
0.063	245.38	7.57	18.41
Schale	300.75	18.41	-
Summe	300.75		
Siebverlust	3.02		

Schlämmanalyse

Zeit [h]	Zeit [min]	R'_h [-]	$R'_h + R_0$ $R_0=C_m+R'_0$ [-]	Korngröße [mm]	T [°C]	H_r [mm]	η [-]	Durchgang [%]
0	0.5	23.60	24.80	0.0584	25.1	103.29	0.89146	16.50
0	1	22.20	23.40	0.0424	25.1	108.89	0.89146	15.57
0	2	20.20	21.40	0.0311	25.1	116.89	0.89146	14.24
0	5	17.20	18.40	0.0206	25.1	128.89	0.89146	12.25
0	15	13.40	14.60	0.0126	25.0	144.09	0.89349	9.72
0	45	9.40	10.60	0.0077	24.7	160.09	0.89965	7.05
2	0	6.40	7.60	0.0049	24.5	172.09	0.90380	5.06
6	0	4.00	5.20	0.0029	24.8	181.69	0.89759	3.46
24	0	1.60	2.80	0.0015	23.2	191.29	0.93146	1.86

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bearbeiter: Agsten,Kausch

Datum: 05.09.2024/Ka

Körnungslinie

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 27.08.2024/Bk,Ka

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Nasssiebung



Bodengruppe:	SU*
Bodenart:	mS, u, fs, gs'
Bodenart 2:	msicsicsafsaMSa
Entnahmestelle:	RKS1/24
Tiefe:	6,2-6,5m
k [m/s] (Hazen):	$2.1 \cdot 10^{-6}$
U/Cc:	22.3/4.5
T/U/S/G [%]:	2.6/15.5/78.2/3.8

Bemerkungen:

Bericht: 5135/07/97/B
Anlage: 4.5

Lesexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bericht: 5135/07/97/B
Anlage: 4.5.1

Körnungslinie

Jena
GalaxSea

Bearbeiter: Agsten, Kausch

Datum: 05.09.2024/Ka

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 27.08.2024/Bk,Ka

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Nasssiebung

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5
Bodengruppe: SU*
Bodenart: S, u, fg, mg
Bodenart 2: msimgrfgrSa
Entnahmestelle: RKS1/24
Tiefe: 6,5-7,0m
k [m/s] (Hazen): 1.664E-6
U/Cc: 87.9/3.4
T/U/S/G [%]: 2.5 / 15.1 / 49.3 / 33.1
d10/d30/d60 [mm]: 0.012 / 0.207 / 1.053
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 417.48
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 42.47
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung: Standard Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40
Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50
Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00
Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20
Meniskuskorrektur C_m / R'_0: 0.50 / 0.70
d1 = 20.0 d2 = 40.0 d3 = 60.0 d4 = 80.0
d5 = 100.0 d6 = 120.0 d7 = 140.0 mm

Siebanalyse

Korngröße [mm]	SUM Rückstd. [g]	Rückstand [%]	Siebdurchgänge [%]
16.0	0.00	0.00	100.00
11.2	9.08	2.20	97.80
8.0	52.72	10.58	87.22
4.0	99.16	11.25	75.97
2.0	138.75	9.59	66.38
1.0	166.08	6.62	59.75
0.5	201.16	8.50	51.25
0.25	280.33	19.18	32.07
0.125	321.08	9.87	22.19
0.063	338.35	4.18	18.01
Schale	412.67	18.01	-
Summe	412.67		
Siebverlust	4.81		

Schlämmanalyse

Zeit [h]	Zeit [min]	R'_h [-]	$R'_h + R_0$ $R_0=C_m+R'_0$ [-]	Korngröße [mm]	T [°C]	H_r [mm]	η [-]	Durchgang [%]
0	0.5	23.00	24.20	0.0590	25.2	105.69	0.88942	16.48
0	1	22.00	23.20	0.0425	25.2	109.69	0.88942	15.80
0	2	20.60	21.80	0.0308	25.2	115.29	0.88942	14.85
0	5	18.40	19.60	0.0202	25.2	124.09	0.88942	13.35
0	15	14.00	15.20	0.0125	25.1	141.69	0.89146	10.35
0	45	9.00	10.20	0.0077	24.9	161.69	0.89554	6.95
2	0	6.00	7.20	0.0049	25.0	173.69	0.89349	4.90
6	0	3.60	4.80	0.0029	24.8	183.29	0.89759	3.27
24	0	1.60	2.80	0.0015	23.7	191.29	0.92067	1.91

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2 **07745 Jena**
Tel: 03641-4527-0 Fax.: 03641-45 27-30
e-mail: BEB-jena@beb-jena-consult.de

Prüfungs-Nr.:
Anlage : 46
zu : 5135/07/97/B

Bestimmung des Glühverlustes

nach DIN EN 17685-1

Bemerkung :
Bauvorhaben : Jena
GalaxSea
Ausgeführt durch : Kausch
am : 09.09/10.09.24
Dateiname :

Art der Entnahme: gestört
Entnahme am : 27.08/28.08.24 durch : Bk,Ka

Proben-Nr.		1	2	3	4	5
Entnahmestelle		RKS1/24	RKS2/24			
Entnahmetiefe	[m]	4,7-6,2	3,7-4,0			
Behälter Nr.		2	1			
Behälter m_B	[g]	58,43	56,38			
Probe + Behälter $m+m_B$	[g]	101,88	115,59			
Probe n.d. Glühen + Behälter m_O+m_B	[g]	100,92	114,41			
Massenverlust $(m+m_B)-(m_O+m_B) = m_{gl}$	[g]	0,96	1,18			
Probemenge $(m+m_B)-m_O = m$	[g]	43,45	59,21			
Glühverlust $m_{gl}*100/m = V_{gl}$	[%]	2,21	1,99			
Bodenart		bindig	bindig			
Bodengruppe		TL/ST/ZB	ZB			

Bemerkungen:

Einteilung der Böden nach DIN 1054, 4022 T1 und 18196

organogene Böden und Böden mit organischen Beimengungen		organische Böden
bindig	nicht bindig	
V_{gl} > 2% - 5% schwach organisch - Bodengruppe nach DIN 18196	V_{gl} > 1% - 3% schwach organisch - Bodengruppe nach DIN 18196	
V_{gl} > 5% - 10% organisch > 10% - < 20% stark organisch	V_{gl} > 3% - 5% organisch > 5% - < 20% stark organisch	V_{gl} >= 20%
OU - Schluffe mit organischen Beimengungen und organogene Schluffe	grob- bis gemischtkörnige Böden:	HN - Torfe, nicht zersetzt HZ - Torfe, zersetzt (Zersetzungsgrad nach DIN 4022 T1 und 19682)
OT - Tone mit organischen Beimengungen und organogene Tone	OH - mit humusartigen Beimengungen OK - mit kalkigen, kieseligen Bildungen	F - Mudde, Faulschlamm

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund – Erdbau – Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel: 03641-4527-0 Fax.: 03641-45 27-30
e-mail: BEB-jena@beb-jena-consult.de

Bewertungsbogen für natürliche Böden Betonkorrosion bei chemischem Angriff Expositionsklasse XA (nach DIN 1045-2)

Anlage:	4.7	Entnahmestelle:	RKS1/24
Auftrags-Nr.:	5135/07/97/B	Entnahmetiefe:	0,3-4,7m
Bauvorhaben:	Jena, GalaxSea	Entnahme am/durch:	27.08.2024/Bk,Ka
Bearbeiter:	Agsten/Kausch	Bodenproben-Nr.:	50B/24
Datum:	04.09.2024	Art der Probenahme:	gestört

1. Allgemeine Angaben

Art des Bodens:

Durchlässigkeit des Bodens: **> 10^{-5} [m/s]**

Beschreibung der Geländeverhältnisse am Entnahmeort (z.B. Wohnhäuser, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald):

2. Beurteilung der Bodenprobe (bei 5 – 25°C)

Chemisches Merkmal	Einheit	Messwert	kein Angriffs-risiko	Expositionsklasse bei chemischem Angriff		
				XA1 (schwach)	XA2 (mäßig)	XA3 (stark)
Sulfat (SO_4^{2-}), insgesamt [1]	mg/kg	82,3	≤ 2000	≥ 2000 und ≤ 3000 [2] ≥ (2250) [7]	> 3000 [2] und ≤ 12000 ≥ (9000) [7]	> 12000 und ≤ 24000 ≥ (18000) [7]
Säuregrad nach Baumann-Gully	ml/kg	9	≤ 200	> 200 ≥ (150) [7]	in der Praxis nicht anzutreffen	

<u>Auswertung</u>: kein chem. Angriffsrisiko

Erforderliche Betonzusammensetzung: Expositionsklasse XA – Betonkorrosion durch chemischen Angriff

Expositions-klasse	Umgebungsbedingungen	Mindest-zementgehalt [4] [kg/m³]	Mindestzementgehalt [4] bei Anrechnung von Zusatzstoffen	maximaler Wasser/ Zementwert	Mindestdruck-festigkeits-klasse [3]
XA1	chemisch schwach angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2	280	270	0,60	C 25/30
XA2	chemisch mäßig angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2 und Meeresbauwerke	320	270	0,50	C 35/45 [5]
XA3	chemisch stark angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2	320	270	0,45	C35/45 [5],[6]

<u>Bemerkungen:</u>
Der schärfste Wert für jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt die Klasse. Wenn beide angreifenden Merkmale zu derselben Klasse führen, muss die Umgebung der nächsthöheren Klasse zugeordnet werden, sofern nicht in einer speziellen Studie für diesen Fall nachgewiesen wird, dass die nicht erforderlich ist. Auf diese kann verzichtet werden, wenn keiner der Werte im oberen Viertel liegt.

[1] Tonböden mit einer Durchlässigkeit von weniger als 10^{-5} m/s dürfen in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.
[2] Falls die Gefahr der Anhäufung von Sulfationen im Beton – zurückzuführen auf wechselndes Trocknen und Durchfeuchten oder kapillares Saugen – besteht, ist der Grenzwert von 3000 mg/kg auf 2000 mg/kg zu vermindern.
[3] Gilt nicht für Leichtbeton.
[4] Bei einem Größtkorn der Gesteinskörnung von 63 mm darf der Zementgehalt um 30 kg/m³ reduziert werden.
[5] Bei der Verwendung von Luftporen, z.B. aufgrund gleichzeitiger Anforderungen aus der Expositionsklasse XF, eine Festigkeitsklasse niedriger.
[6] Schutzmaßnahmen für Beton sind erforderlich.
[7] oberes Viertel

Dateiname: .doc

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund – Erdbau – Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel: 03641-4527-0 Fax.: 03641-45 27-30
e-mail: BEB-jena@beb-jena-consult.de

Bewertungsbogen für natürliche Böden Betonkorrosion bei chemischem Angriff Expositionsklasse XA (nach DIN 1045-2)

Anlage:	4.8	Entnahmestelle:	RKS1/24
Auftrags-Nr.:	5135/07/97/B	Entnahmetiefe:	4,7-6,2m
Bauvorhaben:	Jena, GalaxSea	Entnahme am/durch:	27.08.2024/Bk,Ka
Bearbeiter:	Agsten/Kausch	Bodenproben-Nr.:	51B/24
Datum:	09.09.2024	Art der Probenahme:	gestört

1. Allgemeine Angaben

Art des Bodens:

Durchlässigkeit des Bodens: **> 10^{-5} [m/s]**

Beschreibung der Geländeverhältnisse am Entnahmeort (z.B. Wohnhäuser, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald):

2. Beurteilung der Bodenprobe (bei 5 – 25°C)

Chemisches Merkmal	Einheit	Messwert	kein Angriffs-risiko	Expositionsklasse bei chemischem Angriff		
				XA1 (schwach)	XA2 (mäßig)	XA3 (stark)
Sulfat (SO_4^{2-}), insgesamt [1]	mg/kg	82,3	≤ 2000	≥ 2000 und ≤ 3000 [2] ≥ (2250) [7]	> 3000 [2] und ≤ 12000 ≥ (9000) [7]	> 12000 und ≤ 24000 ≥ (18000) [7]
Säuregrad nach Baumann-Gully	ml/kg	6	≤ 200	> 200 ≥ (150) [7]	in der Praxis nicht anzutreffen	

<u>Auswertung</u>: kein chem. Angriffsrisiko

Erforderliche Betonzusammensetzung: Expositionsklasse XA – Betonkorrosion durch chemischen Angriff

Expositions-klasse	Umgebungsbedingungen	Mindest-zementgehalt [4] [kg/m³]	Mindestzementgehalt [4] bei Anrechnung von Zusatzstoffen	maximaler Wasser/ Zementwert	Mindestdruck-festigkeits-klasse [3]
XA1	chemisch schwach angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2	280	270	0,60	C 25/30
XA2	chemisch mäßig angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2 und Meeresbauwerke	320	270	0,50	C 35/45 [5]
XA3	chemisch stark angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2	320	270	0,45	C35/45 [5],[6]

<u>Bemerkungen:</u>
Der schärfste Wert für jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt die Klasse. Wenn beide angreifenden Merkmale zu derselben Klasse führen, muss die Umgebung der nächsthöheren Klasse zugeordnet werden, sofern nicht in einer speziellen Studie für diesen Fall nachgewiesen wird, dass die nicht erforderlich ist. Auf diese kann verzichtet werden, wenn keiner der Werte im oberen Viertel liegt.

[1] Tonböden mit einer Durchlässigkeit von weniger als 10^{-5} m/s dürfen in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.
[2] Falls die Gefahr der Anhäufung von Sulfationen im Beton – zurückzuführen auf wechselndes Trocknen und Durchfeuchten oder kapillares Saugen – besteht, ist der Grenzwert von 3000 mg/kg auf 2000 mg/kg zu vermindern.
[3] Gilt nicht für Leichtbeton.
[4] Bei einem Größtkorn der Gesteinskörnung von 63 mm darf der Zementgehalt um 30 kg/m³ reduziert werden.
[5] Bei der Verwendung von Luftporen, z.B. aufgrund gleichzeitiger Anforderungen aus der Expositionsklasse XF, eine Festigkeitsklasse niedriger.
[6] Schutzmaßnahmen für Beton sind erforderlich.
[7] oberes Viertel

Dateiname: .doc

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – 99438 Bad Berka

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen

Umweltberatung

Altlastengutachten

Sanierungsbetreuung

Stoffstrommanagement

Raumluftuntersuchung

Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

10.10.2024

PRÜFBERICHT

Untersuchung von Boden nach Ersatzbaustoffverordnung

Auftrag-Nr.: **24- 9929**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 50 %**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, GalaxSea, Anbau**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 1 aus RKS 1**
Probenehmer :	**Herr C. Beck (BEB)**
Datum Probenahme :	**27./28.09.2024**
Datum Probeneingang :	**27.09.2024**
Probenummer :	**9929 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, kiesig, braun**
Bodenart (nach BBodSchV):	**Schluff**
Bearbeitungszeitraum:	27.09.2024 **bis** 10.10.2024

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll im Anhang zu entnehmen, sofern die Probenahme durch das Prüflabor erfolgte. Auch das Probenvorbereitungsprotokoll und die Zuordnungstabelle befinden sich im Anhang.
Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 24- 9929

Probenummer: **9929 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1
Jena, GalaxSea, Anbau

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenvorbehandlung: DIN 19747:2009-07 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Fremdstoffe	**< 1** Vol.-%	Hausmethode
Trockenrückstand	**95,5** %	DIN ISO 11465:1996-12 - DAkkS
TOC	**1,0** Masse-%	DIN EN 15936:2022-09 - DAkkS
EOX	**< 0,5** mg/kg TS	DIN 38414-S17:2017-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{22})	**< 50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{40})	**< 50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**< 0,75** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Pyren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	**< 0,05** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**< 0,014** mg/kg TS	DIN EN 16167:2019-06 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 24- 9929

Probenummer: **9929 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1
Jena, GalaxSea, Anbau

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657:2003-01 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Arsen (As)	**6,1** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Blei (Pb)	**24,4** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cadmium (Cd)	**< 0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Chrom-gesamt (Cr)	**23,0** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Kupfer (Cu)	**15,1** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Nickel (Ni)	**22,0** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Quecksilber (Hg)	**< 0,06** mg/kg TS	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**< 0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Zink (Zn)	**48,3** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Schüttelverfahren: Wasser / Feststoff 2 l/kg DIN 19529:2015-12 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
pH-Wert	**8,01**	DIN EN ISO 10523:2012-04 - DAkkS
Elektrische Leitfähigkeit	**560** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
Sulfat	**33,4** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Arsen (As)	**4** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei (Pb)	**< 5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium (Cd)	**< 0,5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt (Cr)	**< 5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer (Cu)	**9** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel (Ni)	**< 5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg)	**< 0,1** µg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**< 0,5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink (Zn)	**15** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-37:2013-11
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	µg/l	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	µg/l	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	µg/l	

Lesexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 24- 9929

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Probenummer: **9929 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1
Jena, GalaxSea, Anbau

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (15), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Acenaphthylen	µg/l	
Acenaphthen	µg/l	
Fluoren	µg/l	
Phenanthren	µg/l	
Anthracen	µg/l	
Fluoranthen	µg/l	
Pyren	µg/l	
Benzo (a) anthracen	µg/l	
Chrysen	µg/l	
Benzo (b) fluoranthen	µg/l	
Benzo (k) fluoranthen	µg/l	
Benzo (a) pyren	µg/l	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	µg/l	
Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	
Benzo(ghi)perylen	µg/l	
Naphthalin und Methyl-naphthaline, Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	µg/l	
2-Methylnaphthalin	µg/l	
1-Methylnaphthalin	µg/l	
2,6+2,7-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,3-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,4-Dimethylnaphthalin	µg/l	
Angaben Eluatgewinnung:		
Originalmasse Untersuchungsprobe	800 g	
Trockenmasse Untersuchungprobe	764 g	
Volumen Elutionsmittel	1528 ml	
filtriertes Eluatvolumen	1345 ml	
Umdrehungszahl Überkopfschüttler	8 min^{-1}	
Zentrifugationsdauer / g-Zahl	30 min / 11700 g	
Trübung	0,0 FNU	Eluat Organik vor Filtration
Trübung	n.b FNU	Eluat Organik nach Filtration
Trübung	0,0 FNU	Eluat Anorganik nach Filtration

Legende: *- Kundendaten " "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund
n.b. - nicht bestimmt, da lt. Zuordnung nicht maßgeblich

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

GmbH Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer AUb Fischer

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH
AUb Fischer

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 24- 9929

Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung - Materialwerte für Bodenmaterial
Zuordnung für BM-0 / BM-0*

Probenummer: **9929 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1
Jena, GalaxSea, Anbau

Datum Probenahme: 27./28.09.2024
Bodenart: Schluff

Parameter	Einheit	BM-0 Sand	BM-0 Lehm/ Schluff	BM-0 Ton	BM-0* TOC < 0,5%	BM-0* TOC > 0,5%	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe
im Feststoff:								
Fremdstoffe	Vol.-%	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	< 1	**BM-0**
TOC	Masse-%						1	**§6 Absatz 11 BBodSchV**
EOX	mg/kg	1	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{22})	mg/kg				300	300	< 50	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{40})	mg/kg				600	600	< 50	**BM-0**
PAK (16)	mg/kg	3	3	3	6	6	< 0,75	**BM-0**
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,3	0,3	0,3			< 0,05	**BM-0**
PCB	mg/kg	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	< 0,014	**BM-0**
Arsen	mg/kg	10	20	20	20	20	6,1	**BM-0**
Blei	mg/kg	40	70	100	140	140	24,4	**BM-0**
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	1(1,5)	1(1,5)	< 0,5	**BM-0**
Chrom	mg/kg	30	60	100	120	120	23,0	**BM-0**
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80	80	15,1	**BM-0**
Nickel	mg/kg	15	50	70	100	100	22,0	**BM-0**
Quecksilber	mg/kg	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	< 0,06	**BM-0**
Thallium	mg/kg	0,5	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
Zink	mg/kg	60	150	200	300	300	48,3	**BM-0**
im Eluat:								
Leitfähigkeit[1]	µS/cm				350	350	560	Ursache prüfen
Sulfat	mg/l				250	250	33,4	**BM-0**
Arsen	µg/l				8	13	4	**nicht maßgeblich**
Blei	µg/l				23	43	< 5	**nicht maßgeblich**
Cadmium	µg/l				2	4	< 0,5	**nicht maßgeblich**
Chrom	µg/l				10	19	< 5	**nicht maßgeblich**
Kupfer	µg/l				20	41	9	**nicht maßgeblich**
Nickel	µg/l				20	31	< 5	**nicht maßgeblich**
Quecksilber	µg/l				0,1	0,1	< 0,1	**nicht maßgeblich**
Thallium	µg/l				0,2	0,3	< 0,5	**nicht maßgeblich**
Zink	µg/l				100	210	15	**nicht maßgeblich**
PAK (15)	µg/l				0,2	0,2	n.b.	**nicht maßgeblich**
Naphthalin + MN	µg/l				2	2	n.b.	**nicht maßgeblich**
PCB(6)+PCB 118	µg/l				0,01	0,01	n.b.	**nicht maßgeblich**

- für alle Parameter: automatische Zuordnung, Fußnoten werden nicht berücksichtigt
Eluatwerte, außer Sulfat, sind nur maßgeblich, wenn BM-0 - Werte im Feststoff überschritten sind

Leseexemplar

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Bei Verwertung von Material im uneingeschränkten Einbau / bodenähnlichen Anwendungen können abweichende bodendifferenzierte Zuordnungswerte Z 0 bzw. Z 0* zur Anwendung kommen.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – 99438 Bad Berka

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen

Umweltberatung

Altlastengutachten

Sanierungsbetreuung

Stoffstrommanagement

Raumluftuntersuchung

Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

10.10.2024

PRÜFBERICHT

Untersuchung von Boden nach Ersatzbaustoffverordnung

Auftrag-Nr.: **24- 9930**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10 %**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, GalaxSea, Anbau**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 2 aus RKS 1 - RKS 3**
Probenehmer :	**Herr C. Beck (BEB)**
Datum Probenahme :	**27./28.09.2024**
Datum Probeneingang :	**27.09.2024**
Probenummer :	**9930 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, kieisg, sandig, braun, hellbraun**
Bodenart (nach BBodSchV):	**Schluff**
Bearbeitungszeitraum:	27.09.2024 **bis** 10.10.2024

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll im Anhang zu entnehmen, sofern die Probenahme durch das Prüflabor erfolgte. Auch das Probenvorbereitungsprotokoll und die Zuordnungstabelle befinden sich im Anhang.
Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 24- 9930

Probenummer: **9930 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 1 - RKS 3
Jena, GalaxSea, Anbau

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenvorbehandlung: DIN 19747:2009-07 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Fremdstoffe	**< 1** Vol.-%	Hausmethode
Trockenrückstand	**94,3** %	DIN ISO 11465:1996-12 - DAkkS
TOC	**0,47** Masse-%	DIN EN 15936:2022-09 - DAkkS
EOX	**< 0,5** mg/kg TS	DIN 38414-S17:2017-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{22})	**< 50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{40})	**< 50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**< 0,75** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Pyren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	**< 0,05** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**< 0,014** mg/kg TS	DIN EN 16167:2019-06 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 24- 9930

Probenummer: **9930 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 1 - RKS 3
Jena, GalaxSea, Anbau

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657:2003-01 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Arsen (As)	**3,9** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Blei (Pb)	**< 10** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cadmium (Cd)	**< 0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Chrom-gesamt (Cr)	**10,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Kupfer (Cu)	**7,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Nickel (Ni)	**< 10** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Quecksilber (Hg)	**< 0,06** mg/kg TS	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**< 0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Zink (Zn)	**34,0** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Schüttelverfahren: Wasser / Feststoff 2 l/kg DIN 19529:2015-12 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
pH-Wert	**8,06**	DIN EN ISO 10523:2012-04 - DAkkS
Elektrische Leitfähigkeit	**445** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
Sulfat	**5,5** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Arsen (As)	**1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei (Pb)	**< 5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium (Cd)	**< 0,5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt (Cr)	**< 5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer (Cu)	**16** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel (Ni)	**< 5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg)	**< 0,1** µg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**< 0,5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink (Zn)	**12** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-37:2013-11
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	µg/l	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	µg/l	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	µg/l	

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 24- 9930

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Probenummer: **9930 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 1 - RKS 3
Jena, GalaxSea, Anbau

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (15), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Acenaphthylen	µg/l	
Acenaphthen	µg/l	
Fluoren	µg/l	
Phenanthren	µg/l	
Anthracen	µg/l	
Fluoranthen	µg/l	
Pyren	µg/l	
Benzo (a) anthracen	µg/l	
Chrysen	µg/l	
Benzo (b) fluoranthen	µg/l	
Benzo (k) fluoranthen	µg/l	
Benzo (a) pyren	µg/l	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	µg/l	
Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	
Benzo(ghi)perylen	µg/l	
Naphthalin und Methyl-naphthaline, Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	µg/l	
2-Methylnaphthalin	µg/l	
1-Methylnaphthalin	µg/l	
2,6+2,7-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,3-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,4-Dimethylnaphthalin	µg/l	
Angaben Eluatgewinnung:		
Originalmasse Untersuchungsprobe	800 g	
Trockenmasse Untersuchungprobe	754 g	
Volumen Elutionsmittel	1509 ml	
filtriertes Eluatvolumen	1328 ml	
Umdrehungszahl Überkopfschüttler	8 min^{-1}	
Zentrifugationsdauer / g-Zahl	30 min / 11700 g	
Trübung	0,0 FNU	Eluat Organik vor Filtration
Trübung	n.b. FNU	Eluat Organik nach Filtration
Trübung	0,0 FNU	Eluat Anorganik nach Filtration

Legende: *- Kundendaten " "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund
n.b. - nicht bestimmt, da lt. Zuordnung nicht maßgeblich

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

Analytik und Umweltberatung GmbH Dr. Fischer

Lesexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 24- 9930

Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung - Materialwerte für Bodenmaterial
Zuordnung für BM-0 / BM-0*

Probenummer: **9930 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 1 - RKS 3
Jena, GalaxSea, Anbau

Datum Probenahme: 27./28.09.2024
Bodenart: Schluff

Parameter	Einheit	BM-0 Sand	BM-0 Lehm/ Schluff	BM-0 Ton	BM-0* TOC < 0,5%	BM-0* TOC > 0,5%	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe
im Feststoff:								
Fremdstoffe	Vol.-%	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	< 1	**BM-0**
TOC	Masse-%						0,47	**§6 Absatz 11 BBodSchV**
EOX	mg/kg	1	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{22})	mg/kg				300	300	< 50	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{40})	mg/kg				600	600	< 50	**BM-0**
PAK (16)	mg/kg	3	3	3	6	6	< 0,75	**BM-0**
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,3	0,3	0,3			< 0,05	**BM-0**
PCB	mg/kg	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	< 0,014	**BM-0**
Arsen	mg/kg	10	20	20	20	20	3,9	**BM-0**
Blei	mg/kg	40	70	100	140	140	< 10	**BM-0**
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	1(1,5)	1(1,5)	< 0,5	**BM-0**
Chrom	mg/kg	30	60	100	120	120	10,5	**BM-0**
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80	80	7,5	**BM-0**
Nickel	mg/kg	15	50	70	100	100	< 10	**BM-0**
Quecksilber	mg/kg	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	< 0,06	**BM-0**
Thallium	mg/kg	0,5	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
Zink	mg/kg	60	150	200	300	300	34,0	**BM-0**
im Eluat:								
Leitfähigkeit[1]	µS/cm				350	350	445	Ursache prüfen
Sulfat	mg/l				250	250	5,5	**BM-0**
Arsen	µg/l				8	13	1	**nicht maßgeblich**
Blei	µg/l				23	43	< 5	**nicht maßgeblich**
Cadmium	µg/l				2	4	< 0,5	**nicht maßgeblich**
Chrom	µg/l				10	19	< 5	**nicht maßgeblich**
Kupfer	µg/l				20	41	16	**nicht maßgeblich**
Nickel	µg/l				20	31	< 5	**nicht maßgeblich**
Quecksilber	µg/l				0,1	0,1	< 0,1	**nicht maßgeblich**
Thallium	µg/l				0,2	0,3	< 0,5	**nicht maßgeblich**
Zink	µg/l				100	210	12	**nicht maßgeblich**
PAK (15)	µg/l				0,2	0,2	n.b.	**nicht maßgeblich**
Naphthalin + MN	µg/l				2	2	n.b.	**nicht maßgeblich**
PCB(6)+PCB 118	µg/l				0,01	0,01	n.b.	**nicht maßgeblich**

- für alle Parameter: automatische Zuordnung, Fußnoten werden nicht berücksichtigt
Eluatwerte, außer Sulfat, sind nur maßgeblich, wenn BM-0 - Werte im Feststoff überschritten sind

Leseexemplar

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Bei Verwertung von Material im uneingeschränkten Einbau / bodenähnlichen Anwendungen können abweichende bodendifferenzierte Zuordnungswerte Z 0 bzw. Z 0* zur Anwendung kommen.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Boden	Tiefe [m]	γ [kN/m³]	γ ' [kN/m³]	φ [°]	c [kN/m²]	E_s [MN/m²]	ν [-]	Bezeichnung
	156.50	18.0	10.0	30.0	3.0	25.0	0.00	Auffüllungen, Kies, 1
	153.30	19.0	10.0	31.0	2.0	20.0	0.00	Kies, Hangschutt, 2
	151.00	21.0	11.0	27.0	7.0	5.0	0.00	Schluff, Ton, GhL 3
	<151.00	18.0	10.0	33.0	0.0	80.0	0.00	Kies, Saale, 4

Oberkante Gelände = 157.80 m

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrund- und Gründungsberatung
Nachweis Einzelfundament

Datum: 01.10.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 6.1

GGU-FOOTING / Version 9.15 / 10.03.2022
Berechnungsgrundlagen:
Norm: EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)
$\gamma_{R,v}$ = 1.40
γ_G = 1.35
γ_Q = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
$\gamma_{(G,Q)} = 0.500 \cdot \gamma_Q + (1 - 0.500) \cdot \gamma_G$

$\gamma_{(G,Q)}$ = 1.425
$\sigma_{R,d}$ auf 330.00 kN/m² begrenzt
Oberkante Gelände = 157.80 m
Gründungssohle = 156.60 m
Grundwasser = 147.80 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen







a [m]	b [m]	$\sigma_{R,d}$ [kN/m²]	$R_{n,d}$ [kN]	$\sigma_{E,k}$ [kN/m²]	s [cm]	cal φ [°]	cal c [kN/m²]	γ_2 [kN/m³]	$\sigma_Ü$ [kN/m²]	t_g [m]	UK LS [m]
1.50	1.50	330.0	742.5	231.6	1.17	31.0	2.03	18.94	21.60	4.64	3.66
2.00	2.00	330.0	1320.0	231.6	1.79	31.0	2.02	18.95	21.60	5.36	4.48
2.50	2.50	330.0	2062.5	231.6	2.49	29.7	3.63	19.09	21.60	6.00	5.12
3.00	3.00	330.0	2970.0	231.6	3.25	29.3	4.23	19.27	21.60	6.60	5.83
3.50	3.50	330.0	4042.5	231.6	3.85	28.9	4.61	19.44	21.60	7.16	6.55

$\sigma_{E,k} = \sigma_{R,k} / (\gamma_{R,v} \cdot \gamma_{(G,Q)}) = \sigma_{R,k} / (1.40 \cdot 1.43) = \sigma_{R,k} / 1.99$ (für Setzungen)
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

Lesefassung

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrund- und Gründungsberatung
Nachweis Streifenfundament

Datum: 01.10.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 6.2

Boden	Tiefe [m]	γ [kN/m³]	γ ' [kN/m³]	φ [°]	c [kN/m²]	E_s [MN/m²]	ν [-]	Bezeichnung
	156.50	18.0	10.0	30.0	3.0	25.0	0.00	Auffüllungen, Kies, 1
	153.30	19.0	10.0	31.0	2.0	20.0	0.00	Kies, Hangschutt, 2
	151.00	21.0	11.0	27.0	7.0	5.0	0.00	Schluff, Ton, GhL 3
	<151.00	18.0	10.0	33.0	0.0	80.0	0.00	Kies, Saale, 4

Oberkante Gelände = 157.80 m

GGU-FOOTING / Version 9.15 / 10.03.2022
Berechnungsgrundlagen:
Norm: EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 5.00 m)
$\gamma_{R,v}$ = 1.40
γ_G = 1.35
γ_Q = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
$\gamma_{(G,Q)} = 0.500 \cdot \gamma_Q + (1 - 0.500) \cdot \gamma_G$

$\gamma_{(G,Q)}$ = 1.425
$\sigma_{R,d}$ auf 330.00 kN/m² begrenzt
Oberkante Gelände = 157.80 m
Gründungssohle = 156.60 m
Grundwasser = 147.80 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen







a [m]	b [m]	$\sigma_{R,d}$ [kN/m²]	$R_{n,d}$ [kN/m]	$\sigma_{E,k}$ [kN/m²]	s [cm]	cal φ [°]	cal c [kN/m²]	γ_2 [kN/m³]	$\sigma_Ü$ [kN/m²]	t_g [m]	UK LS [m]
5.00	0.50	330.0	165.0	231.6	0.85	30.9	2.09	18.82	21.60	4.17	2.02
5.00	0.60	330.0	198.0	231.6	0.97	30.9	2.08	18.84	21.60	4.44	2.18
5.00	0.70	330.0	231.0	231.6	1.12	30.9	2.07	18.87	21.60	4.67	2.35
5.00	0.80	330.0	264.0	231.6	1.30	30.9	2.06	18.88	21.60	4.89	2.51
5.00	0.90	330.0	297.0	231.6	1.46	30.9	2.05	18.90	21.60	5.08	2.68
5.00	1.00	330.0	330.0	231.6	1.63	31.0	2.05	18.91	21.60	5.26	2.84
5.00	1.10	330.0	363.0	231.6	1.80	31.0	2.04	18.91	21.60	5.43	3.00
5.00	1.20	330.0	396.0	231.6	1.96	31.0	2.04	18.92	21.60	5.59	3.17
5.00	1.30	330.0	429.0	231.6	2.12	31.0	2.04	18.93	21.60	5.74	3.33
5.00	1.40	330.0	462.0	231.6	2.28	31.0	2.03	18.93	21.60	5.88	3.50
5.00	1.50	330.0	495.0	231.6	2.44	31.0	2.03	18.94	21.60	6.01	3.66

$\sigma_{E,k} = \sigma_{R,k} / (\gamma_{R,v} \cdot \gamma_{(G,Q)}) = \sigma_{R,k} / (1.40 \cdot 1.43) = \sigma_{R,k} / 1.99$ (für Setzungen)
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

Kopie
Lesen

Boden	Tiefe [m]	γ [kN/m³]	γ ' [kN/m³]	φ [°]	c [kN/m²]	E_s [MN/m²]	ν [-]	Bezeichnung
	151.00	21.0	11.0	27.0	7.0	5.0	0.00	Schluff, Ton, GhL 3
	<151.00	18.0	10.0	33.0	0.0	80.0	0.00	Kies, Saale, 4

Oberkante Gelände = 152.80 m

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrund- und Gründungsberatung
Nachweis Bodenplatte

Datum: 01.10.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 7.1

GGU-FOOTING / Version 9.15 / 10.03.2022
Berechnungsgrundlagen:
Norm: EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)
$\gamma_{R,v}$ = 1.40
γ_G = 1.35
γ_Q = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
$\gamma_{(G,Q)} = 0.500 \cdot \gamma_Q + (1 - 0.500) \cdot \gamma_G$

$\gamma_{(G,Q)}$ = 1.425
$\sigma_{R,d}$ auf 250.00 kN/m² begrenzt
Oberkante Gelände = 152.80 m
Gründungssohle = 152.35 m
Grundwasser = 147.80 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen







a [m]	b [m]	$\sigma_{R,d}$ [kN/m²]	$R_{n,d}$ [kN]	$\sigma_{E,k}$ [kN/m²]	s [cm]	cal φ [°]	cal c [kN/m²]	γ_2 [kN/m³]	$\sigma_{\ddot{u}}$ [kN/m²]	t_g [m]	UK LS [m]	k_s [MN/m³]
3.60	3.60	250.0	3240.0	175.4	3.76	31.9 *	1.20	17.94	9.45	6.42	6.57	4.7
Bodenplatte d = 0,30 m												
4.20	4.20	250.0	4410.0	175.4	4.00	32.0 *	1.02	17.11	9.45	7.12	7.60	4.4
Bodenplatte d = 0,35 m												
4.80	4.80	250.0	5760.0	175.4	4.21	31.9 *	0.90	16.44	9.45	7.78	8.60	4.2
Bodenplatte d = 0,40 m												
5.40	5.40	250.0	7290.0	175.4	4.39	32.0 *	0.80	15.85	9.45	8.40	9.64	4.0
Bodenplatte d = 0,45 m												
6.00	6.00	250.0	9000.0	175.4	4.56	32.0 *	0.72	15.37	9.45	8.99	10.65	3.8
Bodenplatte d = 0,50 m												

* phi wegen 5° Bedingung abgemindert
$\sigma_{E,k} = \sigma_{R,k} / (\gamma_{R,v} \cdot \gamma_{(G,Q)}) = \sigma_{R,k} / (1.40 \cdot 1.43) = \sigma_{R,k} / 1.99$ (für Setzungen)
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

Bodenplatte d = 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Lesekopie

Boden	Tiefe [m]	γ [kN/m³]	γ ' [kN/m³]	φ [°]	c [kN/m²]	E_s [MN/m²]	ν [-]	Bezeichnung
	151.00	18.0	10.0	30.0	0.0	35.0	0.00	Bodenaustausch, Polster
	<151.00	18.0	10.0	33.0	0.0	80.0	0.00	Kies, Saale, 4

Oberkante Gelände = 152.80 m

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad GalaxSea
Baugrund- und Gründungsberatung
Nachweis Bodenplatte

Datum: 01.10.24
Bericht Nr.: 5135/04/97/B
Anlage: 7.2

GGU-FOOTING / Version 9.15 / 10.03.2022
Berechnungsgrundlagen:
Norm: EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)
$\gamma_{R,v}$ = 1.40
γ_G = 1.35
γ_Q = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
$\gamma_{(G,Q)} = 0.500 \cdot \gamma_Q + (1 - 0.500) \cdot \gamma_G$

$\gamma_{(G,Q)}$ = 1.425
$\sigma_{R,d}$ auf 250.00 kN/m² begrenzt
Oberkante Gelände = 152.80 m
Gründungssohle = 152.35 m
Grundwasser = 147.80 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen







a [m]	b [m]	$\sigma_{R,d}$ [kN/m²]	$R_{n,d}$ [kN]	$\sigma_{E,k}$ [kN/m²]	s [cm]	cal φ [°]	cal c [kN/m²]	γ_2 [kN/m³]	$\sigma_Ü$ [kN/m²]	t_g [m]	UK LS [m]	k_s [MN/m³]
3.60	3.60	250.0	3240.0	175.4	0.76	32.5	0.00	16.89	8.10	6.57	6.69	23.1
Bodenplatte d = 0,30 m												
4.20	4.20	250.0	4410.0	175.4	0.85	32.6	0.00	16.19	8.10	7.27	7.75	20.7
Bodenplatte d = 0,35 m												
4.80	4.80	250.0	5760.0	175.4	0.93	32.6	0.00	15.59	8.10	7.94	8.81	18.9
Bodenplatte d = 0,40 m												
5.40	5.40	250.0	7290.0	175.4	1.01	32.7	0.00	15.09	8.10	8.57	9.87	17.4
Bodenplatte d = 0,45 m												
6.00	6.00	250.0	9000.0	175.4	1.08	32.7	0.00	14.67	8.10	9.17	10.93	16.2
Bodenplatte d = 0,50 m												

$\sigma_{E,k} = \sigma_{R,k} / (\gamma_{R,v} \cdot \gamma_{(G,Q)}) = \sigma_{R,k} / (1.40 \cdot 1.43) = \sigma_{R,k} / 1.99$ (für Setzungen)
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

Bodenplatte d = 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Lesekopie

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
☎ 03641 - 45 27-0
45 27 30
www. beb-jena-consult.de
mail: beb-jena@beb-jena-consult.

Geotechnischer Untersuchungsbericht nach EC 7.2

Ergänzende Baugrund- und Altlastenuntersuchung

Auftrags-Nr.: 5135/07/97/B-1

Bauvorhaben: Jena, Rudolstädter Straße 37
Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea
Planung Außenanlagen

Geotechnische Kategorie: 2

Auftraggeber: Jenaer Bäder und Freizeit GmbH
Postfach 10 06 64
07745 Jena

Der Bericht umfasst 24 Seiten, 17 Tabellen und 7 Anlagen.

Jena, den 11.06.2025

BEB Jena Consult GmbH

Dipl.-Ing. H. Agsten
IngKTh: 1953-98-BI

Der Bearbeiter

Haas

textfile: SHK/Serba/Kirschallee 14/GA.doc

Die Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen Genehmigung des Verfassers. Bis zur endgültigen Bezahlung behält sich der Auftragnehmer alle Rechte, insbesondere die Verwendung und / oder Bekanntgabe des Inhalts (auch auszugsweise) gegenüber Dritten vor.

Leseexemplar

Inhaltsverzeichnis

		Seite
UNTERLAGEN		3
ANLAGEN		3
0.	VORGANG UND AUFTRAG	4
1.	UNTERSUCHUNGSGEBIET	4
2.	BAUAUFGABE	4
3.	BAUGRUNDMODELL, ERGEBNISSE DER GEOTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG	4
3.1	Morphologie des Geländes	4
3.2	Einwirkungen	5
3.2.1	Nutzung geländenaher Tiefenbereiche	5
3.2.2	Nutzung geländeferner Tiefenbereiche	5
3.2.3	Umweltrelevante Untersuchungen	5
3.2.4	Dynamische Einflüsse/Seismik	9
3.2.5	Rezente potentielle Prozesse	9
3.3	Regionale Einheiten/Geologischer Überblick	10
3.4	Baugrunderkundung, Felduntersuchungen	10
3.5	Baugrundschichtung und Homogenbereiche	11
3.6	Laboruntersuchungen	11
3.7	Hydrologische Verhältnisse	12
3.8	Eigenschaften der Baugrundschichten / Homogenbereiche im Zustand vor dem Lösen	12
4.	BAUGRUNDEIGNUNG	14
4.1	Bebaubarkeit der Bauflächen	14
4.2	Belastbarkeit	14
4.3	Lösbarkeit	15
4.4	Verwendbarkeit der Schüttstoffe aus Abtrag und Aushub / Wiedereinbaufähigkeit	15
4.5	Stabilisierbarkeit / Einsatz von Bindemittel	16
5.	LÖSUNGSVORSCHLÄGE	16
5.1	Bauwerksschutz / Abdichtung	16
5.2	Schutz des Baugrundes / Frostschutz	17
5.3	Wasserhaltung	17
5.4	Schutz der Baugrube / Böschungsgestaltung	17
5.5	Planumsschutz, Planumsstabilisierung	18
5.6	Verkehrsflächen	19
5.6.1	Untergrund	19
5.6.2	Oberbau	19
5.6.3	Tragfähigkeits- und Verdichtungsprüfungen	20
5.7	Versorgungs- und Entsorgungsleitungen	21
6.	HINWEISE	23

Lesexemplar

Unterlagen

U 1 - Auftrag Jenaer Bäder und Freizeit GmbH vom 10.04.2025

U 2 - Angebot Je-100/25 BEB Jena Consult GmbH an den AG vom 10.04.2025

U 3 - Verwendete Planungsunterlagen

U 3.1 - Entwurfsplanung M 1:250 Wiebold LandschaftsArchitektur GmbH vom 11.03.2025

U 3.2 - Planungsunterlagen M 250 Ingenieurbüro Für Vermessung GmbH vom 20.02.2025

U 3.3 - Unterlagen Architekturbüro Geising + Böker Hamburg

U 3.3.1 - Lagepläne EG, UG, M 1:200 vom 08.04.2024

U 3.3.2 - Lageplan V 1 M 1:10000 vom 22.01.2024

U 3.3.3 - Gebäudeschnitte A-A bis E-E M 1:200 vom 23.03.2014

U 4 - Topographische Karte M 1:10 000, Nr. 5135-NO (Jena S)

U 5 - Geologische Karte M 1:25 000, GK25 5135 (Jena S)

U 6 - Karte der Auslaugungserscheinungen M 1:100 000, M 32 – 48 (Jena)

U 7 - Ortsbesichtigung am 30.04.2025 mit Durchführung der Rammkernsondierungen RKS 1 bis 4/25 und des Schurfes Sch 1/25

U 8 - Laborprüfberichte 25- 5917 bis 25- 5925 Analyselabor Dr. Ronald Fischer AUb vom 27.05.2025 und 28.05.2025

U 9 - Altgutachten BEB Jena Consult GmbH

U 9.1 - Geotechnischer Untersuchungsbericht 5135/07/97/B-1 vom 16.10.2024

U 9.2 - Geotechnischer Bericht 5135/07/97/1 vom 16.11.1998 Neubau Stadtwerke

Anlagen

A 1 - Übersichtsplan

A 2 - Aufschlussplan

A 3 - Aufschlussprofile der Rammkernsondierungen RKS 1 bis 4/25 sowie Schurf Sch 1/25

A 4 - Geländeschnitt

A 5 - Dr. Fischer

A 6 - Probenahmeprotokolle MP1 bis MP 3

A 7 - Laboruntersuchung Bodenmechanik

Leseexemplar

0. Vorgang und Auftrag

Die Außenanlagen des bestehenden Freizeitbads Galaxsea in der Rudolstädter Straße 34, 07745 Jena sollen umgebaut und saniert werden.
Im Vorfeld der weiteren Planungen werden die Untergrundverhältnisse und die Altlastensituation am Standort in einem Geotechnischen Untersuchungsbericht nach EC 7.2 beurteilt.
Mit der Durchführung einer Baugrunduntersuchung wurde die BEB Jena Consult GmbH nach Angebot (U 2) durch die Jenaer Bäder und Freizeit GmbH (U 1) beauftragt.

1. Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im südwestlichen Bereich des Betriebsgeländes der Jenaer Bäder und Freizeit GmbH am Standort des Freizeitbads Galaxsea. Seine Lage ist aus dem Übersichtsplan A 1 und dem Aufschlussplan der Anlage A 2 zu ersehen.
Nach Einmessung mittels GNSS besitzt die Rammkernsondierung RKS 1/25 beispielhaft folgende Koordinaten:

Tabelle 1 Gauss-Krüger-Koordinaten

Hochwert:	***Rechtswert:***
56 40 377,880	44 70 674,509

2. Bauaufgabe

Auf dem Untersuchungsgelände ist eine Erweiterung im Badbereich durch eine neue Rutschenturmanlage an der Südseite des Bestandes und eine Gebäudeerweiterung nach Westen im Bereich des kleinen Außenbeckens vorgesehen. Außerdem soll eine Öffnung des Walles im Bereich des Bohrpunktes RKS 2/25 für eine Straße und Rettungszufahrt stattfinden. Dafür soll nun Stellungnahme zum Baugrund im Randbereich der Liegewiese und den dort bestehenden aufgeschütteten Wällen gegeben werden.

3. Baugrundmodell, Ergebnisse der Geotechnischen Untersuchung

3.1 Morphologie des Geländes

Das Gelände ist relativ eben und befindet sich westlich der Saale. Die mittleren Geländehöhen liegen ungefähr bei 157,6 m bis 158,24 m NHN. Die Höhendifferenzen am Standort betragen aufgrund der Wälle über 2 m.

Leseexemplar

3.2 Einwirkungen

3.2.1 Nutzung geländenaher Tiefenbereiche,

Bisherige Nutzung: Im Bereich der Untersuchungsfläche befindet sich im Südwesten des Freizeitbades eine Liegewiese. Diese ist im Aufschlussplan (A 1.2) erkennbar.
Im Süden des Freizeitbades verläuft die Gasleitung in das Gebäude.
Außerdem liegt hier im Bereich des Schurfes Sch 1/25 eine Brunnenleitung, welche von den Wällen her knapp hinter der dortigen Garage im Untergrund in das Gebäude verläuft. Aufgrund der ungewissen Lage durfte an diesem Punkt keine Bohrung stattfinden.
Auf der West- und Südseite des Grundstücks verläuft Informationstechnik. Im Norden und Westen des Grundstücks verlaufen Kabel der Telekom. Des Weiteren sind intern verlegte Kabel zu beachten. Diese sind für die Neubauten zu beachten.

3.2.2 Nutzung geländeferner Tiefenbereiche

Im Untersuchungsgelände befinden sich keine unterirdischen Hohlräume oder Reste von Altbergbau.

3.2.3 Umweltrelevante Untersuchungen

Felduntersuchungen
Aus den angetroffenen Bodenschichten wurden in Anlehnung an die PN98 Einzelproben entnommen und zu drei Mischproben zusammengefasst.
Bei der organoleptischen Ansprache der Baugrundschichten während der Erkundung waren in den angetroffenen Baugrundschichten keine Besonderheiten erkennbar, welche auf eine erhöhte Belastung des Aushubmaterials schließen lassen.
Die Mischproben wurden dem akkreditierten Prüflabor der AUb Dr. Fischer GmbH zur chemischen Analytik nach neuer EBV für die Materialklasse BM, nach LAGA M20 TR Boden und nach Deponieverordnung übergeben.
Die abfalltechnischen Untersuchungen haben aufgrund der punktuellen Probenahme einen orientierenden Charakter für die Planung. Zur Entsorgung evtl. anfallenden Aushubmaterials sind ergänzende Altlastenuntersuchungen mit Beprobung nach PN98 vom Haufwerk oder Schürfen und Analytik nach EBV (, LAGA) und DepV vorzusehen und auszuschreiben.

Leseexemplar

Tabelle 2 Laboruntersuchung Altlasten

Probe	*Einzelproben*	*Datum*	*Baugrundschichten*	*Analyseumfang*
MP 1	RKS 1; 0,3 - 0,8 m	30.04.2025	gemischtkörnige Auffüllungen, Kies, Schluff / Schicht 1	EBV für Bodenmaterial; LAGA M20 TR Boden im Komplettprogramm; Deponieverordnung
MP 2	RKS 2; 0,1 - 2,0 m			
MP 3	RKS 3; 0,35 - 1,7 m RKS 4; 0,25 - 1,5 m			

Die **Mischproben MP 1, MP 2** und **MP3** bestehen aus Gemischen von schluffigen und sandigen Kiesauffüllungen mit deutlich weniger als 10 % an Fremdbestandteilen. Damit können die Proben in der Laboranalyse in die Tabellen der EBV (Tab. 3-4) aus dem Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 16.07.2021, eingeordnet werden.

Hinweise zur Verwendung des Bodenaushubes

Zum 01.08.2023 trat in Thüringen die bundesweit gültige Mantelverordnung in Kraft. Die Mantelverordnung beinhaltet die Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung des Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und Gewerbeabfallverordnung.

Die Ersatzbaustoffverordnung stellt damit bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Anforderungen an die Herstellung und den Einbau mineralischer Ersatzbau-stoffe (MEB). Länderregelungen (LAGA, Übergangsempfehlungen und Vollzugs-hinweise) traten außer Kraft.

Die Ersatzbaustoffverordnung richtet sich an Erzeuger, Besitzer, Behandler und Verwender von mineralischen Ersatzbaustoffen. Sie regelt die Anforderungen für die Verwertung von 16 mineralischen Ersatzbaustoffen für 17 verschiedene Einbauweisen hauptsächlich für den Verkehrswegebau sowie 26 verschiedene Einbauweisen für spezifische Bahnbauweisen.

Im Rahmen dieser Baugrunduntersuchung ist davon auszugehen, dass Bodenmaterial der Materialklasse BM-0 bzw. BM-0* anfallen wird. Dabei handelt es sich um natürliche Böden mit mineralischen Fremdbestandteilen <10 % (BM).

Da noch nicht alle Deponien in Thüringen nach der EBV zertifiziert sind, wurde eine Doppeluntersuchung nach LAGA M 20 im Komplettprogramm beauftragt, um dem Entsorger den Verwertungsweg offen zu halten.

Leseexemplar

Hinweise zu den genannten Vorschriften zur Verwertung bzw. Entsorgung

Die *Entsorgung der Aushuberdstoffe auf Deponien ist in der Deponierverordnung DepV* geregelt.

Eine Entsorgung überschüssigen Aushubes auf eine Deponie ist auch dann notwendig, wenn kein technisches Bauwerk in der Region zur Verfügung steht, in das der Aushub verwertet werden könnte.

Deponien können sehr unterschiedliche technische Entstehungen aufweisen (z.B. Steinbruch, Kiesgrube, Ton- und Lehmgrube, Baggersee, Geländemulden, Bergbauhalden, Altbergbauhohlräume usw.). Alle Deponien haben vom Landesbergamt Thüringen genehmigte Betriebspläne in denen die Annahmekriterien und Grenzwerte nach DepV zur Einlagerung von Fremd- bzw. Schadstoffen geregelt sind. Deshalb ist für die Annahme des Aushubes neben den Parametern der Analyse nach Ersatzbaustoffverordnung bzw. der Komplettanalyse nach LAGA noch die Untersuchung der Parameter nach Anhang 3 Tabelle 2 der Deponieverordnung notwendig. Mit diesen Laboranalysen kann die Deponie anhand ihres Betriebsplanes entscheiden, ob sie annahmeberechtigt ist.

Damit verlangt ein Abfallschlüssel nach z.B. 17 05 04 in manchen Deponien ein fremdstofffreies Aushubmaterial. Sobald Fremdstoffe enthalten sind, sind dieses Gemische von Boden und Bauschutt die entweder z.B. in die AVV-Nr. 17 01, 17 03 oder 17 09 einzustufen sind. Der Entsorger (Tiefbau- oder Transportunternehmen) ist auf Grundlage der vorliegenden Laboranalysen gezwungen, sich eine annahmeberechtigte Deponie zu suchen.

Auswertung der Laboruntersuchungen nach EBV

Den Prüfberichten 25- 5917, 25- 5920 und 25- 5923 des Analyselabors AUb Dr. Fischer Bad Berka aus den *Anlagen 6* des Gutachtens kann entnommen werden, dass keine der untersuchten Parameter im Feststoff und Eluat den Zuordnungswert BM-0 der EBV überschreiten.

Die **Mischproben MP 1, MP 2 und MP 3** sind demnach nach EBV der **Materialklasse BM-0** zuzuordnen.

Eine Verwertung in technischen Bauwerken ist entsprechend der Tabellen 5 der Anlage 2 der EBV möglich.

Auswertung der Laboruntersuchungen nach LAGA

Zur Freihaltung des Entsorgungsweges wurde das Probenmaterial auch nach LAGA-M 20 TR Boden untersucht.

Leseexemplar

Den Prüfberichten 25- 5918, 25- 5921 und 25- 5924 des Analyselabor Dr. Ronald Fischer AUb (Anlage 6) kann entnommen werden, dass folgende Parameter im Feststoff den Zuordnungswert Z 0 der LAGA 1997 / 2004 überschreiten.

Tabelle 3 Überschreitungen im Feststoff LAGA

Probe	Parameter	Laborwert	Zuordnung LAGA 1997 / 2004	Zuordnungsintervall
MP 1	TOC[1)]	0,93 Ma-%	**> Z 0**	> 0,5 Ma-%
MP 2	PCB	0,042 mg/kg	**Z 1.1** / Z 0	0,1 mg/kg - 0,5 mg/kg
MP 2	Arsen	16,2 mg/kg	Z 0 / **> Z 0***	15 mg/kg - 20 mg/kg
MP 2	Blei	78 mg/kg	Z 0 / **Z 0***	70 g/kg -100 mg/kg

[1)] Die LAGA 1997 beinhaltet den Parameter TOC nicht, daher wurde eine Einstufung nach LAGA 2004 in Tabelle 4 vorgenommen.

Tabelle 4 Überschreitungen im Eluat LAGA

Probe	Parameter	Laborwert	Zuordnung LAGA 1997	Zuordnungsintervall
MP 1	Sulfat	57,1 mg/l	**Z 1.2**	50 mg/l - 100 mg/l
MP 2	Arsen	14 µg/l	**Z 1.2**	10 µg/l - 40 µg/l

Die **Mischprobe MP 1** wird aufgrund der Überschreitung im Eluat im Parameter Sulfat der **Zuordnungsklasse Z 1.2** nach LAGA 1997 TR Boden eingeordnet. Die **Mischprobe MP 2** wird aufgrund der Überschreitung im Eluat im Parameter Arsen ebenfalls der **Zuordnungsklasse Z 1.2** eingeordnet. Damit ist das Material für den eingeschränkt offenen Einbau bei günstigen hydrogeologischen Standortbedingungen geeignet.

Die Mischprobe MP 3 ist aufgrund keiner Überschreitungen der **Zuordnungsklasse Z 0** zuzuordnen. Eine Verwertung in technischen Bauwerken ist somit uneingeschränkt möglich.

Auswertung der Laboruntersuchungen nach DepV

Den Prüfberichten 25- 5919, 25- 5922 und 25- 5925 des Analyselabor Dr. Ronald Fischer AUb (Anlage 6) kann entnommen werden, dass folgende Parameter den in der Deponieverordnung 2009 festgelegten Zuordnungswert DK 0/ DK I überschreiten.

Tabelle 5 Überschreitungen im Feststoff DepV

Probe	Parameter	Laborwert	Zuordnung DepV	Zuordnungsintervall
MP 1	Glühverlust	3,1 Ma-%	**DK II**	3 Ma-% - 5 Ma-%

Leseexemplar

Den Prüfberichten 25- 5918, 25- 5921 und 25- 5924 des Analyselabor Dr. Ronald Fischer AUb (Anlage 6) kann entnommen werden, dass folgende Parameter im Feststoff den Zuordnungswert Z 0 der LAGA 1997 / 2004 überschreiten.

Tabelle 3 Überschreitungen im Feststoff LAGA

Probe	Parameter	Laborwert	Zuordnung LAGA 1997 / 2004	Zuordnungsintervall
MP 1	TOC[1)]	0,93 Ma-%	**> Z 0**	> 0,5 Ma-%
MP 2	PCB	0,042 mg/kg	**Z 1.1** / Z 0	0,02 mg/kg - 0,1 mg/kg
MP 2	Arsen	16,2 mg/kg	Z 0 / **> Z 0***	15 mg/kg - 20 mg/kg
MP 2	Blei	78 mg/kg	Z 0 / **Z 0***	70 g/kg -100 mg/kg

[1)] Die LAGA 1997 beinhaltet den Parameter TOC nicht, daher wurde eine Einstufung nach LAGA 2004 in Tabelle 4 vorgenommen.

Tabelle 4 Überschreitungen im Eluat LAGA

Probe	Parameter	Laborwert	Zuordnung LAGA 1997	Zuordnungsintervall
MP 1	Sulfat	57,1 mg/l	**Z 1.2**	50 mg/l - 100 mg/l
MP 2	Arsen	14 µg/l	**Z 1.2**	10 µg/l - 40 µg/l

Die **Mischprobe MP 1** wird aufgrund der Überschreitung im Eluat im Parameter Sulfat der **Zuordnungsklasse Z 1.2** nach LAGA 1997 TR Boden eingeordnet. Die **Mischprobe MP 2** wird aufgrund der Überschreitung im Eluat im Parameter Arsen ebenfalls der **Zuordnungsklasse Z 1.2** eingeordnet. Damit ist das Material für den eingeschränkt offenen Einbau bei günstigen hydrogeologischen Standortbedingungen geeignet.

Die Mischprobe MP 3 ist aufgrund keiner Überschreitungen der **Zuordnungsklasse Z 0** zuzuordnen. Eine Verwertung in technischen Bauwerken ist somit uneingeschränkt möglich.

Auswertung der Laboruntersuchungen nach DepV

Den Prüfberichten 25- 5919, 25- 5922 und 25- 5925 des Analyselabor Dr. Ronald Fischer AUb (Anlage 6) kann entnommen werden, dass folgende Parameter den in der Deponieverordnung 2009 festgelegten Zuordnungswert DK 0/ DK I überschreiten.

Tabelle 5 Überschreitungen im Feststoff DepV

Probe	Parameter	Laborwert	Zuordnung DepV	Zuordnungsintervall
MP 1	Glühverlust	3,1 Ma-%	**DK II**	3 Ma-% - 5 Ma-%

Leseexemplar

Das Material der **MP 1** kann aufgrund von Überschreiten des Parameters TOC nach der Deponieverordnung 2009 in einer **Deponie der Klasse 2** entsorgt werden.

Nach den Fußnoten 2, 3, 7, 8 und 9 der Tabelle 2 (Zuordnungswerte) der Deponieverordnung 2009 kann, solange der DOC-Wert nicht den zugehörigen Grenzwert überschreitet, die Überschreitung bei TOC (und Glühverlust) von der zuständigen Behörde als zulässig geltend gemacht werden, wenn die anderen Parameter eine niedrigere Einstufung zulassen.

Das Material der **MP 2 und MP 3** kann aufgrund von keinem Überschreiten der untersuchten Parameter nach der Deponieverordnung 2009 in einer **Deponie der Klasse 0** entsorgt werden.

Bei der Entsorgung ist gemäß Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) dem Material der Proben **MP 1, MP 2 und MP 3** der Abfallschlüssel 17 05 04 zuzuordnen. Es handelt sich nach Merkblatt des TLVwA um **nicht gefährlichen Abfall**.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Auswertung der Prüfprotokolle zusammengefasst.

Tabelle 6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Probe	Entnahmeort	EBV	LAGA	DepV
MP 1	RKS 1; 0,3 - 0,8 m	BM-0	Z 1.2	DK II
MP 2	RKS 2; 0,1 - 2,0 m	BM-0	Z 1.2	DK 0
MP 3	RKS 3; 0,35 - 1,7 m RKS 4; 0,25 - 1,5 m	BM-0	Z 0	DK 0

3.2.4 Dynamische Einflüsse/Seismik

Das Baugelände befindet sich nach der DIN 4149:2006-11 Zuordnung der Gebiete in Erdbebenzonen Bild 2 in der Erdbebenzone 0 (Baugrund-Geologie - B-R) mit vernachlässigbar geringer seismischer Gefährdung.

3.2.5 Rezente potentielle Prozesse

Am Baustandort sind Auslaugungserscheinungen aufgrund der geologischen Situation nicht zu erwarten.

Leseexemplar

3.3 Regionale Einheiten/Geologischer Überblick

regionalgeologisch: Anthropogene Auffüllungen über pleistozänen Gehängesedimenten des Mittelgebirgsvorlandes als Abschwemmmassen, darunter Talsande und Terrassenkiese der Saale über den Sandsteinen der Solling-Formation des Mittleren Buntsandsteins der Mühlhausen-Orlamünder-Scholle innerhalb der Thüringer Mulde.
bodenmechanisch: Unter vor allem grobkörnigen Auffüllungen (Schicht 1, Homogenbereich A) als stark schluffige, sandige Kiese mit geringen Fremdstoffanteilen folgen körnige Gehängesedimente (Schicht 2, Homogenbereich A) als schluffige, sandige und tonige Kiese.
Die folgende Schicht bilden bindige Löß- und Gehängelehme (Schicht 3, Homogenbereich B), welche sich durch kiesige Tone und tonige Schluffe auszeichnen.
Unterlagert werden die Gehängesedimente der Schichten 2 und 3 von Terrassensedimenten der Saale als Auesande und Kiese.
Als Basisschicht wird von zersetztem und mürbem bis festen Sandstein ab 10,5 bis 11,5 m ausgegangen.

Die letzten beiden Schichten wurden in den aktuellen Aufschlüssen bis 4 m unter Gelände nicht erreicht, wurden aber im Geotechnischen Bericht nach U 9.1 erläutert.

3.4 Baugrunderkundung, Felduntersuchungen

Zur Feststellung der Baugrundschichtung und zur Gewinnung von Anhaltswerten über die Beschaffenheit des Bodens als Baugrund und Baustoff wurden im Untersuchungsbereich vier Rammkernsondierungen DN 80/50/32 als RKS 1 bis 4/25 mit 4 m Tiefe sowie ein Handschurf Sch 1/25 mit 0,3 m Tiefe ausgeführt. Durch den starken Bewuchs auf den Wällen konnten die Aufschlüsse nur am Rand dieser durchgeführt werden.
Die Lage der Erkundungsstellen kann dem Aufschlussplan der Anlage 2 entnommen werden. Die Einmessung der Höhen der Aufschlüsse wurde mittels GNSS vorgenommen. Die Genauigkeit der Messung in Lage- und Höhe liegt bei $\Delta s \pm 2$ cm.
Der geförderte Baugrund wurde vor Ort angesprochen und mit den Erkundungsergebnissen älterer Baugrunduntersuchungen aus den Unterlagen U 9 verglichen.
Bei der Festlegung des Stichprobenumfanges (Lage, Anzahl, Art und Tiefe der Aufschlüsse) wurden auf der Grundlage der DIN EN 1997-2:2010-10 Vorkenntnisse, örtliche Erfahrungen und örtliche Randbedingungen berücksichtigt.
Die erkundete und ausgewertete Baugrundschichtung ist aus den Anlagen 2 in Einzelprofilen und den Anlagen 3 als Geländeschnitte zu entnehmen.

Leseexemplar

3.5 Baugrundschichtung und Homogenbereiche

Entsprechend den in den Anlagen 2 dokumentierten Erkundungsergebnissen der Einzelprofile wurden folgende Baugrundschichten angetroffen und entsprechenden Homogenbereichen (HB) zugeordnet. Die Einstufung in Homogenbereiche (HB) nach dem aktuellen Normenstand der VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), z.B. DIN 18300 Erdarbeiten 2015, wird für Boden und Fels entsprechend ihrem Zustand vor dem Lösen vorgenommen. Dabei ist der Homogenbereich ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder ggf. mehreren Boden- und Felsschichten, der für einsetzbare Erdbaugeräte, Bohrarbeiten usw. vergleichbare Eigenschaften aufweist. Eine weiterführende Differenzierung, z.B. hinsichtlich Lösen, Laden, Fördern, Wiedereinbauen usw., erfolgt nicht.

Tabelle 7 Baugrundschichten und Homogenbereiche für Erdarbeiten

Baugrundschicht		*Homogenbereich*
Nr.	*Benennung*	*HB-Bezeichnung*
1	gemischtkörnige Auffüllungen, Kies, Schluff	A
2	Kies, Hangschutt	
3	Ton, Gehängelehme Lößlehme	B

Zur Verdeutlichung der Homogenbereiche wurden auf den Anlagen 4 Geländeschnitte mit Abgrenzung der Homogenbereiche dargestellt. Die Baugrundschichten sind nummeriert, die Homogenbereiche mit Buchstaben versehen.

3.6 Laboruntersuchungen

Aus den durchgeführten Bohrungen wurden 4 Bodenproben der Güteklasse 2 entnommen und im Labor der BEB Jena Consult untersucht:

Tabelle 8 Laborversuche

Laborversuch	*Vorschrift*	*Beprobung*
Natürlicher Wassergehalt	DIN EN ISO 17892-1	4 Stück
Zustandsgrenzen	DIN EN ISO 17892-12	1 Stück
Körnungslinie	DIN EN ISO 17892-3	1 Stück

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen sind in den Anlagen 7 als Laborprotokolle aufgeführt. Die Korngrößenverteilungen sind auf Grund des Bohrdurchmessers und des punktuellen Aufschlusscharakters nur näherungsweise repräsentativ.

Leseexemplar

Steine und Blöcke werden verfahrensgemäß mit den Kleinrammbohrungen DN 50 und Steine und Blöcke > 150 mm auch mit den Kernbohrungen nicht erfasst, sind aber nicht ausgeschlossen und werden benannt. Die Wassergehalte und plastischen Eigenschaften der bindigen Böden unterliegen natürlichen Schwankungen. Die bindigen, feinkörnigen Böden bzw. die feinkörnigen Anteile der gemischtkörnigen Böden neigen unter Wassereinfluss zu teils starken Aufweichungserscheinungen.

3.7 Hydrologische Verhältnisse

Eine freie Grundwasserführung existiert erst in größeren Tiefen unter dem Gelände im Saalekies und in Klüften des Sandsteins und hat keinen Einfluss auf den Neubau.
In den gemischtkörnigen Schichten 1 und 2 muss temporär und jahreszeitlich schwankend mit Schichten– und Sickerwasser gerechnet werden.
Unter natürlichen Gegebenheiten könnte sich in regenreichen Wetterperioden ein schwebender Grundwasserspiegel ausbilden. Über die mögliche Anstiegshöhe lassen sich aber nur Vermutungen anstellen.
Zum Zeitpunkt der aktuellen Erkundung wurde bei den Bohrarbeiten kein Schichten- oder Sickerwasser angetroffen.

3.8 Eigenschaften der Baugrundschichten / Homogenbereiche im Zustand vor dem Lösen

Tabelle 9 und 10 Kurzbeschreibungen

Homogenbereiche	***Baugrundschichten***
Homogenbereich A	*gemischtkörnige Auffüllungen, Schicht 1* *Kies, Hangschutt, Schicht 2*
Bodenart (DIN EN ISO 14688-1):	Kies, sandig, schluffig, schwach tonig, schwach steinig - steinig Kies, schluffig, sandig, schwach tonig
Beimengungen:	Kalksteinschotter, Ziegel, Beton, Kieselstein, Wurzeln
Bodengruppen (DIN 18196):	GW, GU, GI, GT, GU*, [GU, GT, GU*]
Bodenklasse (DIN 18300): informativ	3, 5 bei Steinanteil > 30 %
Massenanteil Steine, Blöcke und große Blöcke nach DIN EN ISO 14688-2	< 5 – 10 %, geschätzt
Organischer Anteil v_{gl}:	0 – 5 %
Dichte ρ_n	1,8 bis 2,0 kN/m³
Lagerungsdichte	mitteldicht bis sehr dicht, D = 0,45 - > 0,85
Frostempfindlichkeit (ZTVE-StB 17):	F 1- F 3, nicht bis sehr frostempfindlich

Leseexemplar

Abrasivität als CAI-Index:	abrasiv bis stark abrasiv 2,0 – 4,0 [0,1 mm] geschätzt
Farbe:	(hell-) braun, (hell-) grau, rotbraun, schwarz, rot
Bodengruppe (ATV- Bl. 127):	G 2 – G3
Eignung als Gründungshorizont	bedingt geeignet bis gut geeignet

Die grob- und gemischtkörnigen Auffüllungen (Schicht 1) des Homogenbereiches A wurden im südwestlichen Bereich der Wälle aufgeschlossen. Die kieseigen Hangschutte (Schicht 2) wurden auch dem Homogenbereich A zugeordnet, weil diese vergleichbare bautechnische Eigenschaften wie die kiesigen Auffüllungen besitzen.
Eine exakte Trennung zwischen Auffüllung und Kiesen des Hangschutts ist in den punktuellen Aufschlüssen ohne erkennbare Fremdstoffe teilweise schwierig und muss der Bauausführung vorbehalten werden.

Homogenbereich B:	*Ton, Gehähngelehm, Lößlehm, Schicht 3*
Bodenart (DIN EN ISO 14688-1):	Ton, gering kiesig
Bodengruppe (DIN 18196):	TL, TM, UL, UM, SU*, ST
Bodenklasse (DIN 18300): informativ	4 - 5, bei Wassereinfluss 2
Massenanteil Steine, Blöcke und große Blöcke nach DIN EN ISO 14688-2	< 5 %, geschätzt
Farbe:	braun, hellbraun
Dichte ρ_n:	1,9 bis 2,2 kN/m3
Konsistenz / Plastizität:	weich bis halbfest, I_C = 0,5 – > 1 / I_P = 0,1 – 0,3
Frostempfindlichkeit (ZTVE-StB 17):	F 3, sehr frostempfindlich
Wasserempfindlichkeit:	hoch
Organischer Anteil v_{gl}:	0 - 5 %
Abrasivität als CAI-Index:	kaum abrasiv, 0,3 – 0,5 [0,1 mm] geschätzt
Bodengruppe (ATV- Bl. 127):	G 3 - G 4
Eignung als Gründungshorizont	nicht geeignet bis bedingt geeignet

Der Homogenbereich B mit dem feinkörnigen Gehänge- und Lößlehm (Schicht 3) wurde als Wechsellagerung mit den Hangschutten der Schicht 2 aufgeschlossen.
Die untersuchten und bewerteten Böden werden klassifiziert und die entsprechenden Eigenschaften und Kennwerte den Homogenbereichen
(HB) zugeordnet. Wenn keine Versuchsergebnisse nach den im Gutachten aufgeführten Anlagen vorliegen, wurden die entsprechenden Parameter anhand vergleichbarer Eigenschaften und benachbarter Untersuchungen korreliert bzw. abgeschätzt und als Erfahrungswerte dargestellt.

Leseexemplar

4. Baugrundeignung

Die Aussagen dieses Abschnittes sind aus dem Baugrundmodell abgeleitet und gelten in Verbindung mit der Geometrie nach Abschnitt 3 als unmittelbare Planungsgrundlage.
Das Untersuchungsgebiet ist durch einen mehrschichtigen Bodenaufbau mit unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Schichtglieder gekennzeichnet.

4.1 Bebaubarkeit der Bauflächen

Für die vorgesehenen flach zu gründenden Erweiterungsbebauungen im Bereich der Liegewiese ist der Standort geeignet.
Im Bereich der neuen unterkellerten Rutschenturmanlage ist der Standort bedingt geeignet. Es sind hier im Gründungsbereich erhöhte Aufwendungen für eine einheitliche Gründung des Neubaus auf einer Bodenverbesserung zu erwarten.
Aus derzeitiger Sicht des Baugrundes ist eine Gründung der Rutschenturmanlage mit einer Bodenplatte auf einem Gründungspolster notwendig.
Für die Rettungszufahrt durch den Wall im Bereich der RKS 2/25 ist der Standort bedingt geeignet.

4.2 Belastbarkeit

Tabelle 11 Belastbarkeit

Homogenbereich/ Baugrundschicht	*Eignung als Gründungsschicht*	*Tragfähigkeit*	*Setzungsverhalten*
A / 1, gemischtkörnige Auffüllungen, Kies, 2, Kies, Hangschutt	geeignet	tragfähig	schnell abklingend
B / 3, Ton, Gehängelehm, Lößlehm	bedingt geeignet	begrenzt	länger anhaltend

Nach einschlägigen Unterlagen, z.B. Rybicki, Bauschäden an Tragwerken, (Analyse und Sanierung) Teil 1, Mauerwerksbauten und Gründungen, (Werner-Verlag, 2. Auflage 1994) sollte zur Rissbegrenzung $\Delta s / l = \tan\alpha$ einen Wert von 0,002 nicht überschreiten.
Für den Setzungsunterschied zweier benachbarter Stützen gelten bei $\tan \alpha = 0{,}002$ in Abhängigkeit von den vorhandenen Stützweiten beispielhaft folgende Werte:

Leseexemplar

Tabelle 12 zulässige Setzungsunterschiede

Stützweite	*Setzungsunterschied Δ s*
6,00 m	12,00 mm
8,00 m	16,00 mm
10,00 m	20,00 mm

4.3 Lösbarkeit (informativ als Kalkulationshilfe)

Die in den Aufschlüssen festgestellten Locker- und Festgesteine wurden hinsichtlich der Lösbarkeit der Bodenschichten informativ nach alter DIN 18300 wie folgt eingestuft:

Tabelle 13 Lösbarkeit

Homogenbereich	*Bezeichnung / Schicht*	*Boden- bzw. Felsklasse*
A	gemischtkörnige Auffüllungen, Kies / 1 Kies, Hangschutt / 2	3 – 5 bei Steinanteil > 30%
B	Ton, Gehängelehm, Lößlehm / 3	4, bei Wassereinfluss 2

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Bohrungen und Sondierungen nur punktförmig über den Baugrund, somit auch über die Boden- und Felsklassen, Aufschluss geben. Die genauen Anteile der einzelnen Boden- bzw. Felsklassen ergeben sich erst mit den Erdarbeiten.

4.4 Verwendbarkeit der Schüttstoffe aus Abtrag und Aushub / Wiedereinbaufähigkeit

Beim Wiedereinbau gelösten Bodens sind die Bestimmungen der ZTVE - StB 17 und der DIN 18300 zu beachten. Unter Berücksichtigung dieser Richtlinien ist die Verwendbarkeit der Homogenbereiche wie folgt zu bewerten:

Homogenbereich A:

Gemischtkörnige Auffüllungen der Schicht 1 und Hangschutte der Schicht 2 als Kiese sind als Verfüllmaterial in belasteten Abschnitten geeignet.

Durchfeuchtete Materialien sind generell auszuhalten bzw. vor dem Einbau entsprechend aufzubereiten (Trocknung, Stabilisierung durch hydraulische Bindemittel usw.).

Zur Auffüllung zu verwendende Schuttstoffe als Liefermaterial sind noch nicht bekannt, können jedoch im Rahmen baubegleitender Untersuchungen von der BEB Jena Consult GmbH auf ihre Eignung untersucht werden.

Leseexemplar

Homogenbereich B:

Feinkörnige Gehängelehme der Schicht 3 sind als Verfüllmaterial in belasteten Abschnitten nicht geeignet.

4.5 Stabilisierbarkeit / Einsatz von Bindemittel

Die feinkörnigen Schichten des Homogenbereiches B (Gehängelehme, Schicht 3) sind prinzipiell zur Stabilisierung mit Bindemitteln geeignet. Vor einem konkreten Einsatz wären jedoch Eignungsuntersuchungen erforderlich, die den Rahmen der beauftragten Baugrunduntersuchung übersteigen. Über diesbezügliche Möglichkeiten sollte im weiteren Planungsablauf entschieden werden. Denkbar sind Überlegungen zum Ersatz eines notwendigen mineralischen Gründungspolsters als Bodenaustausch unter Bauwerken oder im Erdplanum durch eine qualifizierte Bodenverbesserung mit Mischbindemitteln.

5. Lösungsvorschläge

Die nachfolgenden Vorschläge sind Empfehlungen, über deren Realisierung der Anwender endgültig entscheidet.

5.1 Bauwerksschutz / Abdichtung

Abdichtung

Sperr- und Dichtungsmaßnahmen sind entsprechend den Trockenheitsforderungen aus der Nutzung vorzunehmen. Bei der Optimierung von Abdichtungsmaßnahmen sind die Anforderungen der angrenzenden Nutzungen zu berücksichtigen.

Deshalb sind je nach Einbindung der Bauwerke unterschiedliche Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533-1:2017-07 anzusetzen.

Für *unterkellerte Gebäudeteile* ist von einer Beanspruchung durch versickerndes Oberflächen-, Sicker- und mögliches Schichtenwasser auszugehen.

Aktuell wäre für unterkellerte Gebäudeteile ohne Grundwasserberührung des Bemessungswasserstandes ohne Dränage von Stauwasser bis zur Geländeoberkante auszugehen und somit die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E mäßige Einwirkung von drückendem Wasser anzusetzen. Eine Abdichtung ist mit bahnenförmigen Stoffen nach DIN 18533-2 und mit flüssig zu verarbeitenden Stoffen nach DIN 18533-3 vorzusehen.

Für *nicht unterkellerte Gebäudeteile* ist lediglich von Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser auszugehen. Somit wäre hier die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E anzusetzen.

Leseexemplar

Eine einfache Abdichtung ist mit bahnenförmigen Stoffen nach DIN 18533-2 und mit flüssig zu verarbeitenden Stoffen nach DIN 18533-3 vorzusehen.

Standsicherheit benachbarter Fundamente

Zum Schutz unmittelbar benachbarter Bauwerke ist die Standsicherheit der Fundamente in jeder Bauphase zu gewährleisten (Unterfangungen, Aussteifungen unter strikter Einhaltung der DIN 4123).

Werden innerhalb eines Bauwerkes oder zu unmittelbar benachbarten Bauwerken unterschiedliche Gründungstiefen gewählt, können Zusatzbelastungen von höher gelegenen Fundamenten nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn zwischen benachbarten Fundamenten ein Abtreppungswinkel von 30° im Homogenbereich A und 25° im Homogenbereich B nicht überschritten wird.

5.2 Schutz des Baugrundes / Frostschutz

Für die Bauausführung wird an dieser Stelle nachdrücklich auf die hohe Wasserempfindlichkeit aller bindigen Schichten (Homogenbereiche B und C) hingewiesen. Zum Planumsschutz werden unter Absatz 5.8 Vorschläge gemacht.

Allgemeiner Frostschutz in Frostperioden (DIN 1054) durch Einhaltung der Mindestgründungstiefe bzw. frostsicheren Überdeckung der Fundamentsohlen von 0,8 m.

Niederschlags- und Brauchwasser ist in dichten Leitungen sicher abzuleiten.

5.3 Wasserhaltung

Für die Gründungsarbeiten im Baufeld ist eine offene Wasserhaltung erforderlich.

Der Wasserandrang aus dem Einzugsgebiet wird allgemein von Jahreszeit und Niederschlagssituation abhängen. Grundsätzlich empfiehlt sich deshalb, die Ausführung der Erdarbeiten möglichst in trockener Jahreszeit zu planen, um Bauaufwand für Wasser-haltung und Planumsschutz gering zu halten.

5.4 Schutz der Baugrube / Böschungsgestaltung

Baugruben und Gräben mit Tiefen über 1,25 m sind nach DIN 4124:2002-10 abzusteifen, zu verbauen oder abzuböschen.

Der zulässige Böschungswinkel richtet sich unabhängig von der Lösbarkeit des Bodens nach dessen bodenmechanischen Eigenschaften unter Berücksichtigung der Zeit, während der die Baugrube offen zu halten ist, und nach den äußeren Einflüssen, die auf die Böschung wirken.

Leseexemplar

Bei unbelasteten Böschungsschultern (lastfreier Streifen je nach Verkehrslasten und Erdaufschüttungen zwischen 1,0 m und 2,0 m) und Baugruben bis 5 m Tiefe gelten ohne rechnerischen Nachweis nachstehende max. zulässige Böschungswinkel:

Tabelle 14 zulässige Böschungswinkel

Homogenbereich / Baugrundschicht	*Zul. Böschungswinkel*
A / gemischtkörnige Auffüllungen, 1 Kies, Hangschutt, 2	45 ° < 25 ° bei Wassereinfluss
B / Ton, Gehängelehm, Lößlehm	45° weiche Konsistenz, 60 ° mind. steife Konsistenz

Die obigen Angaben gelten nicht, wenn Sachverhalte der DIN 4124 Absatz 4.2.7 erfüllt sind. Tiefere Baugruben über 5 m und Gräben oder Baugruben mit belasteten Schultern sind rechnerisch nachzuweisen und zu verbauen.

Da die Baugrubenböschungen durch Witterungseinflüsse schnell ihre Festigkeit verlieren können, sind Sicherungsmaßnahmen wie Abhängung mit reißfesten Folien oder Geotextil der GRK 3 als Erosionsschutz einzuplanen.

Für im Einflussbereich der Baugrube liegende Nachbarfundamente der Bestandsgebäude sind Unterfangungsmaßnahmen unter strikter Einhaltung der DIN 4123 einzuplanen. Die Lastausbreitungswinkel wurden schichtbezogen unter Absatz 5.4 angegeben.

5.5 Planumsschutz, Planumsstabilisierung

Es wird geraten bis zum unmittelbaren Beginn der Erdarbeiten am Feinplanum eine Bodenschicht von 40 cm als Aufweichungsschutz über dem Feinplanum stehen zu lassen.

Das Feinplanum besteht aus gemischtkörnigen Auffüllungen des Homogenbereiches A. Bei den Auffüllungen der Schicht 1 ist durch Nachverdichtung (witterungsunabhängig) unter Umständen keine ausreichende Tagfähigkeit erreichbar.

Es sind mechanische Stabilisierungsmaßnahmen für die Planien unter Verkehrsflächen durch Einbau grobkörniger Liefererdstoffe vorzusehen.

Bei einer mechanischen Planumsstabilisierung durch Einbau grobkörniger Liefererdstoffe ist zuerst ein Erdaushub bis ca. 0,3 m unter das spätere Planum vorzunehmen. Das Aushubplanum ist abzuwalzen und nachfolgend vor Kopf eine im eingebauten Zustand 0,3 m starke Tragschicht aus Schotter oder Betonrecycyling (gemäß den Anforderungen des Absatz 6.2.4) aufzubringen und zu verdichten. Auf der Oberkante dieser Tragschicht ist eine Tragfähigkeit von $E_{v2} \geq 45$ MN/m² nachzuweisen.

Leseexemplar

Das witterungsempfindliche Feinplanum unter den Bauwerken sollte zum Schutz vor Feuchtigkeit und als Arbeitsebene für die Schalarbeiten der Fundamente mit einer Sauberkeitsbetonschicht (mind. C8/12) von etwa 8 bis 10 cm versiegelt werden.

5.6 Verkehrsflächen

Für die Neuanlage von Verkehrsflächenbefestigungen wird empfohlen, zur Bemessung die Vorgaben, Richtlinien und Merkblätter der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), z.B. RStO 12, ZTV E-StB 09 sowie die Vorgaben des Landesamtes für Bau und Verkehr des Freistaates Thüringen, z.B. ABemBo, heranzuziehen.

5.6.1 Untergrund

Die gemischtkörnigen Auffüllungen und Hangschutte des Homogenbereiches A (Schicht 1 und 2) werden den Tragfähigkeitswert $E_{v2} \geq 45$ MN/m² in den Geländebereichen ausweisen.

Die anstehenden bindigen Böden des Homogenbereiches B (Schicht 3) werden den Tragfähigkeitswert $E_{v2} \geq 45$ MN/m² nicht ausweisen. In diesen Schichten werden im Anschnitt lediglich 15 bis 20 MN/m² erreichbar sein, bei Befeuchtung sogar noch weniger.

Bei den bindigen Böden sind nach AbemBO eine mechanische Grobstabilisierung des Untergrundes mit Stützkorn und/oder ein Bodenaustausch von 30 bis 40 cm vorzusehen. Alternativ zum mineralischen Bodenaustausch sind qualifizierte Bodenverbesserungen bzw. der Einbau von hydraulisch gebundenen Tragschichten (HGT B) möglich.

5.6.2 Oberbau

Eine Belastungsklasse wurde noch nicht festgelegt. Deshalb wird für die aktuelle Beurteilung die Belastungsklassen Bk 1,0 angenommen.

Für die Verkehrsflächen werden für die Bemessung folgende Kriterien genannt:

Frosteinwirkungszone II nach RStO 12

Frostempfindlichkeitsklasse F 3 = sehr frostempfindlich (für die Homogenbereiche B und teilweise auch A)

Wasserverhältnisse gemäß ZTVE-StB 17 ungünstig

Leseexemplar

Tabelle 15 Ermittlung frostsicherer Oberbau der Verkehrsflächen

örtliche Verhältnisse	*Dicke in [cm] bei Belastungsklasse*
	Bk 1,0
Ausgangswert für F3 (nach RStO 12 Tabelle 6)	60
Frosteinwirkungszone II (Tabelle 7, Wert A)	+5
Klimaunterschiede (Tabelle 7, Wert B)	0
Wasserverhältnisse (Tabelle 7, Wert C)	+5
Lage der Gradiente (Tabelle 7, Wert D)	0
Entwässerung/Randbereiche (Tabelle 7, Wert E)	Planung
Summe empfohlener frostsicherer Oberbau	***70 cm***

Die Bewertung der örtlichen Verhältnisse nach Tabelle 7 in RStO 12 ist als Empfehlung zu betrachten und vom Planer zu prüfen.
Die Schichtdicken der einzelnen Konstruktionsschichten sind aus der RStO 12 entsprechend den dort angegebenen Varianten (Tafel 1 bis 4) bauweise- und bauklassenbezogen auszuwählen. Die in diesem Abschnitt angegebenen Parameter sind als eingehende Hinweise für die Vorbemessung der Straßenkonstruktion aufzufassen.

Für die in den ungebundenen Tragschichten zur Verwendung vorgesehenen Baustoffe nach ZTV-SoB StB ist zu prüfen, dass im Vorfeld die erforderlichen Eignungsprüfungen durchgeführt wurden und die zugehörigen Eignungs- und Gütenachweise vorliegen. Es ist sicher zu stellen, dass der vorgesehene Verwendungszweck im Sinne der Anforderungen des Bauvertrages mit der festgestellten Eignung der geprüften Baustoffe übereinstimmt.

Die Vorgaben der RAS-Ew zur Planumsentwässerung sind bei der Entwässerungsplanung des nicht gebundenen Oberbaus zu berücksichtigen.

5.6.3 Tragfähigkeits- und Verdichtungsprüfungen

Nach Fertigstellung der Planumsflächen (Untergrund und ungebundene Tragschichten) ist die Tragfähigkeit bzw. Verdichtung durch Plattendruckversuche in Verbindung mit Überfahrtests zu kontrollieren.

Leseexemplar

Tabelle 16: Tragfähigkeits- und Verdichtungsbeiwerte

Schicht	*Tragfähigkeit* E_{V2} in [MN/m²]	*Verdichtungsbeiwert* E_{V2}/E_{V1}
Untergrundplanum	≥ 45	≤ 2,5
Frostschutzschicht	≥ 120	≤ 2,2
Schottertragschicht	≥ 150	≤ 2,2

5.7 Versorgungs- und Entsorgungsleitungen

Für den Neubau von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen ist zu beachten, dass entsprechend der Verlegetiefe sowohl bindige Böden des Homogenbereiches B als auch körnige Böden des Homogenbereiches A anstehen werden. Im Allgemeinen verfügen die bindigen Böden des Homogenbereiches B über eine für den Bauzweck ausreichende Tragfähigkeit, können unter Wassereinfluss jedoch stark aufweichen. Tragfähigkeitsverluste sind durch Auflagerverstärkungen im Sinne von Bodenaustauschmaßnahmen zu kompensieren. Die körnigen Böden des Homogen-bereiches A haben eine ausreichende Tragfähigkeit. Für die Bettung der Rohre wird generell Typ I nach DIN EN 1610 empfohlen, wobei die Mindestdicke des Auflagers bzw. der unteren Bettungsschicht 100 mm betragen soll. Darüber hinaus sind ggf. höhere Forderungen aus der Rohrstatik bzw. des Rohrherstellers (Verlegeanleitung) zu beachten, welche dann Vorrang haben. Auflagerverstärkungen, die für ca. 50 % der geplanten Trassenlänge einzuplanen wären, sind mit mind. 15 cm vorzunehmen, so dass die Auflagerausbildung insgesamt mind. 25 cm beträgt. Als Bettungsmaterial sind gemäß DIN EN 1610 auf die Rohrdurchmesser bezogene, kornabgestufte Mineralgemische, z.B. Kiese/Schotter mit einem Größtkorn von 20 mm einzubauen, wobei der Sandanteil überwiegen muss, zu verwenden. Die grob- bis gemischtkörnigen Auffüllungsböden des Homogenbereiches A sind hierfür nur bedingt nach Siebung geeignet. Bei Lieferungen von Fremdmaterial sind weitgestufte, gut verdichtungsfähige Mineralgemische nach TL SoB-StB oder vergleichbare Böden der Bodengruppen GW, GU, SW, SU nach DIN 18196 zu empfehlen.

Rohrgrabenverfüllung

Die Kanalgrabenverfüllung oberhalb der Leitungszone (Hauptverfüllung) kann mit den Aushubböden nur bedingt realisiert werden. Die erforderlichen Verdichtungsgrade sind meist nur unter optimalen Voraussetzungen erreichbar, die aber unter Baustellenbedingungen meist nicht gegeben sind, so dass ein Wiedereinbau der Aushubboden (abgesehen von Böden des Homogenbereiches A) nicht empfohlen wird. Es wird die Verwendung geeigne-

Leseexemplar

ter Liefermaterialien z.B. Baustoffgemische für Frostschutzschichten 0/32 bis 0/45 nach TL SoB-StB 04/07 sowie Böden der Bodengruppen GW, SW, GU, GT, SU, ST nach DIN 18196 empfohlen.

Der zu erreichende Verdichtungsgrad beträgt **oberhalb der Leitungszone (Verfüllzone):**

Tabelle 17: Verfüllböden und Verdichtungsanforderungen nach ZTV E-StB 17

	Bereich	*Bodengruppen*	*D_{pr} in %*
1	Planum bis 1,0 m Tiefe bei Dämmen und bis 0,5 m Tiefe bei Einschnitten	GW, GI, GE SW, SE, SI GU, GT, SU, ST	100
2	1,0 m unter Planum bis Dammsohle	GW, GI, GE SW, SI, SE GU, GT, SU, ST	98
3	Planum bis Dammsohle und bis 0,5 m Tiefe bei Einschnitten	GU*, GT*, SU*, ST* U, T	97

Beim Wiedereinbau bindiger Materialien (GU*, U, T) ist unbedingt auf einen optimalen Wassergehalt (Proctorversuch), sowie auf geeignete Zusatzmaßnahmen (Bindemittelstabilisierung), sowie eine lagenweise (D < 0,3 m) Verdichtung zu achten. Zudem gelten die Aussagen des Abschnittes 4.4 zur Verwendbarkeit der Aushuberdstoffe.

Der zu erreichende Verdichtungsgrad beträgt beispielhaft nach alter ZTV A-StB dann:



Die Verdichtungsgrade nach ZTV A-StB bzw. ZTV E-StB sind einzuhalten und nachzuweisen. Verdichtungsnachweise sind vom Ausführenden im Sinne der Eigenüberwachung ab-

Leseexemplar

zufordern und im LV zu verankern. Der Prüfumfang soll den Richtlinien der ZTV E-StB bzw. ZTV A-StB genügen. Kontrollprüfungen sind mit etwa 1/3 des Umfangs der Eigenüberwachungsprüfungen zu empfehlen.

Für Schachtbauwerke der Medientrassen gelten oben gemachte Aussagen zur Auflagerausbildung sinngemäß. Im Gründungssohlenbereich anstehende bindige, weiche Böden des Homogenbereiches B sind durch geeignete Bodenaustauschmaterialien (mind. 25 cm) bzw. Unterbeton zu ersetzen.

6. Hinweise

Der vorliegende geotechnische Bericht enthält die Beschreibung der Baugrund- und Grundwassersituation am Baustandort der Maßnahmen des 2. Und 3.BA IT Paradies in der Mälzerstraße in Jena. Aus der vorliegenden Baugrunderkundung, den durchgeführten Laboruntersuchungen und den beurteilten Grundwasserverhältnissen ergibt sich mit der vorliegenden Planung die Einstufung in die geotechnische Kategorie 2.

Zu Einzelheiten der möglichen Bauverfahren wurde Stellung genommen, soweit dies anhand der bisher übergebenen Unterlagen der Entwurfsplanung des Architektenwettbewerbs möglich war.
Es wird generell davon ausgegangen, dass die in der Planung beteiligten Ingenieure alle die den relevanten Normen und Regeln der Bautechnik entsprechenden Nachweise führen.

Bei der Festlegung des Untersuchungsumfanges wurden auf der Grundlage der DIN 4020: 2003-09 Vorkenntnisse, örtliche Erfahrungen und Altgutachten berücksichtigt. Die Aufschlüsse tragen punktuellen Charakter. Abweichungen von den dargestellten Baugrundschichtprofilen sind generell nicht ausgeschlossen.
Die Aussagen und Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind vom Planer sorgfältig zu prüfen.
Weitergehende Untersuchungen für noch nicht beurteilte Bauwerke und Konstruktionen werden empfohlen und sollten in Abstimmung mit Objekt- und Tragwerksplaner ausgeführt und im Rahmen der Genehmigungsplanung bzw. zur Ausführungsplanung vorliegen.

Die Erstellung eines geotechnischen Entwurfsberichtes nach EC 7.2 ist erforderlich.
Für die Gründung sind Detailnachweise nach Maßgabe des EC 7 in Verbindung mit DIN 1054: 2010-12 auszustellen.

Leseexemplar

Bei der vorliegenden komplexen Bauaufgabe kann der geotechnische Sachverständige nicht alle Eventualitäten erkennen und abarbeiten. Das entsprechende umfassende Wissen hat nur der Objektplaner. Deshalb muss er das Baugrundgutachten umfassend prüfen und seine Erkenntnisse mit dem Gutachter abstimmen. Nur so ist es ihm möglich, aus der Schichtbeschreibung des Bodengutachtens für die Ausschreibung die Homogen-bereiche festzulegen und entsprechende Massen zu ermitteln.

Soweit im Rahmen von Planungen weitere auch alternative Verfahren vorgeschlagen werden, sind die zugehörigen Planungs- und Berechnungsunterlagen der BEB Jena Consult zur Beurteilung bodenmechanischer und gründungstechnischer Belange vorzulegen.

Leseexemplar



Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund – Erdbau – Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel: 03641-4527-0 Fax.: 03641-45 27-30
e-mail: BEB-jena@beb-jena-consult.de

Beratende Ingenieure
Prüfstelle im Dienstaufsichtsbereich des
Thür. LA f. Straßenbau

Auftr.- Nr.:	5135/07/97/B-1	**Maßstab:**	ohne
Anlage:	A01 – Übersichtsplan	**Datum:**	05.05.25
Vorhaben:	Jena-Winzerla, Rudolstädterstraße, Erweiterung Freizeitbad Galaxsea, Baugrunderkundung	**Bearbeiter:**	Haas



BEB Jena Consult GmbH
Baugrund – Erdbau – Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel: 03641-4527-0 Fax.: 03641-45 27-30
e-mail: BEB-jena@beb-jena-consult.de

Beratende Ingenieure
Prüfstelle im Dienstaufsichtsbereich des
Thür. LA f. Straßenbau

Auftr.- Nr.:	5135/07/97/B-1	**Maßstab:**	ohne
Anlage:	A02 – Lageplan mit Bohrpunkten	**Datum:**	05.05.25
Vorhaben:	Jena-Winzerla, Rudolstädterstraße, Erweiterung Freizeitbad Galaxsea, Baugrunderkundung	**Bearbeiter:**	Haas

Leerzug

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad Galaxsea
Baugrunderkundung
RKS 1/25

Datum: 05.05.25
Bericht Nr.: 5135/07/97/B-1
Anlage: 3.1
MH = 1 : 25

RKS 1/25

m NHN

158.00
157.50
157.00
156.50
156.00
155.50
155.00
154.50
154.00
153.50
153.00

157.660 m NHN

Mu	0.30	Mutterboden braun, durchwurzelt	
1	1.55	Auffüllung + Kies dunkelbraun,braun, grau, rot, schwarz, schluffig, tonig, Ziegel, Kiesel	A
2	3.60	Hangschutt hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, Kalkstein, Wurzel	A
3	3.80	Ton braun	B
	4.00	Hangschutt hellgrau, hellbraun, schluffig, tonig, Kalkstein	

Legende

- weich
- locker
- mitteldicht
- dicht
- Ton
- Schluff
- Kies
- Mu — Mutterboden
- A — Auffüllung
- Hangschutt

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad Galaxsea
Baugrunderkundung
RKS 2/25

Datum: 05.05.25
Bericht Nr.: 5135/07/97/B-1
Anlage: 3.2
MH = 1 : 25

RKS 2/25

158.460 m NHN



Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad Galaxsea
Baugrunderkundung
RKS 3/25

Datum: 05.05.25
Bericht Nr.: 5135/07/97/B-1
Anlage: 3.3
MH = 1 : 25

RKS 3/25

158.630 m NHN



Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad Galaxsea
Baugrunderkundung
RKS 4/25

Datum: 05.05.25
Bericht Nr.: 5135/07/97/B-1
Anlage: 3.4
MH = 1 : 25

RKS 4/25

158.180 m NHN

m NHN
158.50
158.00
157.50
157.00
156.50
156.00
155.50
155.00
154.50
154.00
153.50

Mu — 0,25
Mutterboden
dunkelbraun, durchwurzelt

1 — A
Auffüllung + Kies
hellbraun, hellgrau, rotbraun, schluffig, tonig, sandig, steinig, Kalkstein, Beton?, Wurzeln

1,50
2 — A
Hangschutt
hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, Kalkstein

1,65
3 — B
Ton
braun, etwas kiesig

3,00
2 — A
Hangschutt
hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, Kalkstein

3,30
3 — B
Ton
braun

3,80
Hangschutt
hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, Kalkstein

4,00

Legende

weich - steif
weich
locker
mitteldicht
sehr dicht

Ton
Schluff
Kies

Mu — Mutterboden
A — Auffüllung
Hangschutt

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad Galaxsea
Baugrunderkundung
Sch 1/25

Datum:	05.05.25
Bericht Nr.:	ergänzen
Anlage:	3.5
MH = 1 :	25

Sch1 /25

158.130 m NHN

m NHN

158.50
158.00
157.50
157.00
156.50
156.00
155.50
155.00
154.50
154.00
153.50

1

0.10

0.30

FS (Kies)
grau, schluffig

A

Auffüllung + Kies
braun, grau, rot, schluffig, sandig, Ziegel

Legende

dicht

Schluff

Kies

A Auffüllung

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena
Tel.: 03641-4527-0
Fax. 03641-4527-30

Jena-Winzerla, Rudolstädter Straße
Erweiterung Freizeitbad Galaxsea
Baugrunderkundung
Geländeschnitt

Datum: 05.05.25
Bericht Nr.: 5135/07/97/B-1
Anlage: 4
MH = 1 : 25

N S W O

m NHN
159.00
158.50
158.00
157.50
157.00
156.50
156.00
155.50
155.00
154.50
154.00
153.50

RKS 1/25
157.660 m NHN

Mu 0.30 Mutterboden, braun, durchwurzelt
1 A 1.55 Auffüllung + Kies, dunkelbraun,braun, grau, rot, schwarz, schluffig, tonig, Ziegel, Kiesel
2 A 3.60 Hangschutt, hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, Kalkstein, Wurzel
3 B 3.80 Ton, braun
Hangschutt, hellgrau, hellbraun, schluffig, tonig, Kalkstein
4.00

RKS 2/25
158.460 m NHN

Mu 0.10 Mutterboden, braun, durchwurzelt
1 A 0.75 Auffüllung + Kies, dunkelbraun, grau, hellbraun, schwarz, rot, schluffig, sandig, tonig, steinig, Ziegel, Kalkstein, Kiesel
Auffüllung + Kies, dunkelbraun, grau, hellbraun, schwarz, rot, schluffig, sandig, tonig, Kalkstein, Kiesel, Holz
2.00
3 B 3.40 Ton, braun, etwas kiesig
2 A 4.00 Hangschutt, hellgrau, hellbraun, schluffig, tonig, Kalkstein

RKS 3/25
158.630 m NHN

Mu 0.35 Mutterboden, braun, dunkelbraun,
1 A 0.65 Auffüllung + Kies, braun, hellgrau, schluffig, tonig, sandig, steinig, Kalkstein, Beton?
Auffüllung + Kies, braun, hellgrau, rotbraun, schluffig, tonig, sandig, Kalkstein
1.70
2 A Hangschutt, hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, Kalkstein
3 B 3.70 Ton, braun, etwas kiesig
3.80
Hangschutt, hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, Kalkstein
4.00

RKS 4/25
158.180 m NHN

Mu 0.25 Mutterboden, dunkelbraun, durchwurzelt
1 A Auffüllung + Kies, hellbraun, hellgrau, rotbraun, schluffig, tonig, sandig, steinig, Kalkstein, Beton?, Wurzeln
1.50 ?
2 A Hangschutt, hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, Kalkstein
1.65
3 B Ton, braun, etwas kiesig
3.00
2 A Hangschutt, hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, Kalkstein
3.30
3 B Ton, braun
3.80
Hangschutt, hellgrau, hellbraun, schluffig, sandig, K
4.00

Sch1 /25
158.130 m NHN

1 A 0.10 FS (Kies), grau, schluffig
Auffüllung + Kies, braun, grau, rot, schluffig, sandig, Ziegel
0.30

Legende

weich - steif
weich
locker
mitteldicht
dicht
sehr dicht

Ton
Schluff
Kies
Mu Mutterboden
A Auffüllung
Hangschutt

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Anlage 5.1

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – 99438 Bad Berka

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen

Umweltberatung

Altlastengutachten

Sanierungsbetreuung

Stoffstrommanagement

Raumluftuntersuchung

Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

27.05.2025

PRÜFBERICHT

Untersuchung von Boden nach Ersatzbaustoffverordnung

Auftrag-Nr.: **25- 5917**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10%**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, Rudolstädter Straße 37, Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea, Planung Außenanlagen**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25 Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m**
Probenehmer :	**Herr M. Haas (BEB)**
Datum Probenahme :	**30.04.2025**
Datum Probeneingang :	**08.05.2025**
Probenummer :	**5917 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, sandig, kiesig, vereinzelt Ziegel, Beton, braun**
Bodenart (nach BBodSchV):	**Schluff**
Bearbeitungszeitraum:	08.05.2025 **bis** 27.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll im Anhang zu entnehmen, sofern die Probenahme durch das Prüflabor erfolgte. Auch das Probenvorbereitungsprotokoll und die Zuordnungstabelle befinden sich im Anhang.
Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5917

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenvorbehandlung: DIN 19747:2009-07 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Fremdstoffe - Ziegel, Beton	**4** Vol.-%	Hausmethode
Trockenrückstand	**91,4** %	DIN ISO 11465:1996-12 - DAkkS
TOC	**0,93** Masse-%	DIN EN 15936:2022-09 - DAkkS
EOX	< **0,5** mg/kg TS	DIN 38414-S17:2017-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{22})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{40})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,75** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Pyren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< **0,05** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,014** mg/kg TS	DIN EN 16167:2019-06 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5917

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657:2003-01 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Arsen (As)	**5,3** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Blei (Pb)	**32,7** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cadmium (Cd)	**< 0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Chrom-gesamt (Cr)	**16,0** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Kupfer (Cu)	**15,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Nickel (Ni)	**15,3** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Quecksilber (Hg)	**< 0,06** mg/kg TS	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**< 0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Zink (Zn)	**79,9** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Schüttelverfahren: Wasser / Feststoff 2 l/kg DIN 19529:2015-12 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
pH-Wert	**8,00**	DIN EN ISO 10523:2012-04 - DAkkS
Elektrische Leitfähigkeit	**583** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
Sulfat	**237** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Arsen (As)	**1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei (Pb)	**0,65** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium (Cd)	**< 0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt (Cr)	**0,54** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer (Cu)	**7** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel (Ni)	**< 2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg)	**< 0,2** µg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**< 0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink (Zn)	**10** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-37:2013-11
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	µg/l	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	µg/l	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	µg/l	

Lesexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 25- 5917

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (15), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Acenaphthylen	µg/l	
Acenaphthen	µg/l	
Fluoren	µg/l	
Phenanthren	µg/l	
Anthracen	µg/l	
Fluoranthen	µg/l	
Pyren	µg/l	
Benzo (a) anthracen	µg/l	
Chrysen	µg/l	
Benzo (b) fluoranthen	µg/l	
Benzo (k) fluoranthen	µg/l	
Benzo (a) pyren	µg/l	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	µg/l	
Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	
Benzo(ghi)perylen	µg/l	
Naphthalin und Methyl-naphthaline, Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	µg/l	
2-Methylnaphthalin	µg/l	
1-Methylnaphthalin	µg/l	
2,6+2,7-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,3-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,4-Dimethylnaphthalin	µg/l	
Angaben Eluatgewinnung:		
Originalmasse Untersuchungsprobe	2747 g	
Trockenmasse Untersuchungprobe	2511 g	
Volumen Elutionsmittel	5022 ml	
filtriertes Eluatvolumen	4419 ml	
Umdrehungszahl Überkopfschüttler	8 min^{-1}	
Zentrifugationsdauer / g-Zahl	30 min / 11700 g	
Trübung	0,0 FNU	Eluat Organik vor Filtration
Trübung	n.b. FNU	Eluat Organik nach Filtration
Trübung	0,0 FNU	Eluat Anorganik nach Filtration

Legende: *- Kundendaten " "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund
n.b. - nicht bestimmt, da lt. Zuordnung nicht maßgeblich

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

GmbH Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer AUb Fischer

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5917

Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung - Materialwerte für Bodenmaterial
Zuordnung für BM-0 / BM-0*

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Datum Probenahme: 30.04.2025
Bodenart: Schluff

Parameter	Einheit	BM-0 Sand	BM-0 Lehm/ Schluff	BM-0 Ton	BM-0* TOC < 0,5%	BM-0* TOC ≥ 0,5%	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe
im Feststoff:								
Fremdstoffe	Vol.-%	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	4	**BM-0**
TOC	Masse-%						0,93	**§6 Absatz 11 BBodSchV**
EOX	mg/kg	1	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{22})	mg/kg				300	300	< 50	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{40})	mg/kg				600	600	< 50	**BM-0**
PAK (16)	mg/kg	3	3	3	6	6	< 0,75	**BM-0**
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,3	0,3	0,3			< 0,05	**BM-0**
PCB	mg/kg	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	< 0,014	**BM-0**
Arsen	mg/kg	10	20	20	20	20	5,3	**BM-0**
Blei	mg/kg	40	70	100	140	140	32,7	**BM-0**
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	1(1,5)	1(1,5)	< 0,5	**BM-0**
Chrom	mg/kg	30	60	100	120	120	16,0	**BM-0**
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80	80	15,5	**BM-0**
Nickel	mg/kg	15	50	70	100	100	15,3	**BM-0**
Quecksilber	mg/kg	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	< 0,06	**BM-0**
Thallium	mg/kg	0,5	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
Zink	mg/kg	60	150	200	300	300	79,9	**BM-0**
im Eluat:								
Leitfähigkeit[1]	µS/cm				350	350	583	Ursache prüfen
Sulfat	mg/l				250	250	237	**BM-0**
Arsen	µg/l				8	13	1	**nicht maßgeblich**
Blei	µg/l				23	43	0,65	**nicht maßgeblich**
Cadmium	µg/l				2	4	< 0,1	**nicht maßgeblich**
Chrom	µg/l				10	19	0,54	**nicht maßgeblich**
Kupfer	µg/l				20	41	7	**nicht maßgeblich**
Nickel	µg/l				20	31	< 2	**nicht maßgeblich**
Quecksilber	µg/l				0,1	0,1	< 0,2	**nicht maßgeblich**
Thallium	µg/l				0,2	0,3	< 0,1	**nicht maßgeblich**
Zink	µg/l				100	210	10	**nicht maßgeblich**
PAK (15)	µg/l				0,2	0,2	n.b.	**nicht maßgeblich**
Naphthalin + MN	µg/l				2	2	n.b.	**nicht maßgeblich**
PCB(6)+PCB 118	µg/l				0,01	0,01	n.b.	**nicht maßgeblich**

- für alle Parameter: automatische Zuordnung, Fußnoten werden nicht berücksichtigt
Eluatwerte, außer Sulfat, sind nur maßgeblich, wenn BM-0 - Werte im Feststoff überschritten sind

Lesexemplar

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Bei Verwertung von Material im uneingeschränkten Einbau / bodenähnlichen Anwendungen können abweichende bodendifferenzierte Zuordnungswerte Z 0 bzw. Z 0* zur Anwendung kommen.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Aulage 5.2

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – 99438 Bad Berka

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

27.05.2025

PRÜFBERICHT

Auftrag-Nr.: **25- 5918**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10%**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, Rudolstädter Straße 37, Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea, Planung Außenanlagen**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25 Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m**
Probenehmer :	**Herr M. Haas (BEB)**
Datum Probenahme :	**30.04.2025**
Datum Probeneingang :	**08.05.2025**
Probenummer :	**5917 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, sandig, kiesig, vereinzelt Ziegel, Beton, braun**
Bodenart (nach BBodSchV):	**Schluff**
Bearbeitungszeitraum:	08.05.2025 **bis** 27.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Alle für die Probenahme relevanten Informationen sind dem Probenahmeprotokoll zu entnehmen, sofern die Probenahme durch das Prüflabor erfolgte.
Das Probenvorbereitungsprotokoll und die Zuordnungstabelle befinden sich gegebenenfalls im Anhang.
Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen

Umweltberatung

Altlastengutachten

Sanierungsbetreuung

Stoffstrommanagement

Raumluftuntersuchung

Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5918

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Königswasseraufschluss: DIN ISO 11466:1997-06 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Trockenrückstand	**91,4** %	DIN ISO 11465:1996-12 - DAkkS
pH-Wert	**7,7**	DIN ISO 10390:2005-12 - DAkkS
TOC	**0,93** Masse-%	DIN EN 13137:2001-12 - DAkkS
EOX	< **0,5** mg/kg TS	DIN 38414-S17:2017-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{22})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{40})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
BTEX (5), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,025** mg/kg TS	DIN EN ISO 22155:2016-07 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Benzen	< 0,005 mg/kg	
Toluen	< 0,005 mg/kg	
Ethylbenzen	< 0,005 mg/kg	
m,p-Xylen	< 0,005 mg/kg	
o-Xylen	< 0,005 mg/kg	
LCKW (8), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,040** mg/kg TS	DIN EN ISO 22155:2016-07 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Dichlormethan	< 0,005 mg/kg	
trans-Dichlorethylen	< 0,005 mg/kg	
cis-Dichlorethylen	< 0,005 mg/kg	
Chloroform	< 0,005 mg/kg	
Trichlorethan	< 0,005 mg/kg	
Tetrachlorkohlenstoff	< 0,005 mg/kg	
Trichlorethylen	< 0,005 mg/kg	
Perchlorethylen	< 0,005 mg/kg	

Leseexemplar

Prüfbericht, Auftrag-Nr. 25- 5918

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,8** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Pyren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	
PCB (6), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,012** mg/kg TS	DIN ISO 10382:2003-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
Arsen (As)	**5,3** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Blei (Pb)	**32,7** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cadmium (Cd)	< **0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Chrom-gesamt (Cr)	**16,0** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Kupfer (Cu)	**15,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Nickel (Ni)	**15,3** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Quecksilber (Hg)	< **0,06** mg/kg TS	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	< **0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Zink (Zn)	**79,9** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cyanid-gesamt	< **0,1** mg/kg TS	DIN EN ISO 17380:2013-10 - DAkkS

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Prüfbericht, Auftrag-Nr. 25- 5918

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Eluat: DIN EN 12457-4:2003-01 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
pH-Wert	**7,7**	DIN 38404-5:2009-07
Elektrische Leitfähigkeit	**0,93** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
Chlorid	**< 1** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Sulfat	**57,1** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Cyanid-gesamt	**< 5** µg/l	DIN EN ISO 14403-2:2012-10 - DAkkS
Phenolindex	**< 10** µg/l	DIN EN ISO 14402 (H37):1999-12 - DAkkS
Arsen (As)	**2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei (Pb)	**0,89** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium (Cd)	**< 0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt (Cr)	**< 0,5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer (Cu)	**5** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel (Ni)	**< 2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg)	**< 0,2** µg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**< 0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink (Zn)	**11** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Legende: *- Kundendaten " "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

GmbH Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer

Lesexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5918

Zuordnung des Materials nach LAGA - Boden (Stand 06.11.1997)

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Datum Probenahme: 30.04.2025

Parameter	Einheit	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe nach LAGA - Boden				
im Feststoff:											
EOX	mg/kg	1	3	10	15	< 0,5	Z 0				
MKW	mg/kg	100	300	500	1000	< 50	Z 0				
BTEX	mg/kg	1	1	3	5	< 0,025	Z 0				
LHKW	mg/kg	1	1	3	5	< 0,040	Z 0				
PAK	mg/kg	1	5	15	20	< 0,8	Z 0				
Naphthalin	mg/kg		0,5	1		< 0,05					
Benzo(a)pyren	mg/kg		0,5	1		< 0,05					
PCB	mg/kg	0,02	0,1	0,5	1	< 0,012	Z 0				
Arsen	mg/kg	20	30	50	150	5,3	Z 0				
Blei	mg/kg	100	200	300	1000	32,7	Z 0				
Cadmium	mg/kg	0,6	1	3	10	< 0,5	Z 0				
Chrom	mg/kg	50	100	200	600	16,0	Z 0				
Kupfer	mg/kg	40	100	200	600	15,5	Z 0				
Nickel	mg/kg	40	100	200	600	15,3	Z 0				
Quecksilber	mg/kg	0,3	1	3	10	< 0,06	Z 0				
Thallium	mg/kg	0,5	1	3	10	< 0,5	Z 0				
Zink	mg/kg	120	300	500	1500	79,9	Z 0				
Cyanid	mg/kg	1	10	30	100	< 0,1	Z 0				
im Eluat:											
pH-Wert		9	9	12	12	7,70	Z 0				
Leitfähigkeit	µS/cm	500	500	1000	1500	0,93	Z 0				
Chlorid	mg/l	10	10	20	30	< 1	Z 0				
Sulfat	mg/l	50	50	100	150	57,1			Z 1.2		
Cyanid	µg/l	10	10	50	100	< 5	Z 0				
Phenolindex	µg/l	10	10	50	100	< 10	Z 0				
Arsen	µg/l	10	10	40	60	2	Z 0				
Blei	µg/l	20	40	100	200	0,89	Z 0				
Cadmium	µg/l	2	2	5	10	< 0,1	Z 0				
Chrom	µg/l	15	30	75	150	< 0,5	Z 0				
Kupfer	µg/l	50	50	150	300	5	Z 0				
Nickel	µg/l	40	50	150	200	< 2	Z 0				
Quecksilber	µg/l	0,2	0,2	1	2	< 0,2	Z 0				
Thallium	µg/l	1	1	3	5	< 0,1	Z 0				
Zink	µg/l	100	100	300	600	11	Z 0				

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5918

Zuordnung des Materials nach LAGA - Boden - bodenähnliche Anwendungen

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Datum Probenahme: 30.04.2025
Bodenart: Schluff

Parameter	Einheit	Z 0 Sand	Z 0 Lehm/ Schluff	Z 0 Ton	Z 0*	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe bodenähnliche Anwendung Stand 05.11.2004	
im Feststoff:								
TOC [1]	Masse-%	0,5	0,5	0,5	0,5	**0,93**		**> Z 0**
EOX	mg/kg	1	1	1	1	**< 0,5**	**Z 0**	
MKW (C_{10}-C_{22})	mg/kg	100	100	100	200	**< 50**	**Z 0**	
MKW (C_{10}-C_{40})	mg/kg	100	100	100	400	**< 50**	**Z 0**	
BTEX	mg/kg	1	1	1	1	**< 0,025**	**Z 0**	
LHKW	mg/kg	1	1	1	1	**< 0,040**	**Z 0**	
PAK	mg/kg	3	3	3	3	**< 0,8**	**Z 0**	
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,6	**< 0,05**	**Z 0**	
PCB	mg/kg	0,05	0,05	0,05	0,1	**< 0,012**	**Z 0**	
Arsen	mg/kg	10	15	20	15	**5,3**	**Z 0**	
Blei	mg/kg	40	70	100	140	**32,7**	**Z 0**	
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	1	**< 0,5**	**Z 0**	
Chrom	mg/kg	30	60	100	120	**16,0**	**Z 0**	
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80	**15,5**	**Z 0**	
Nickel	mg/kg	15	50	70	100	**15,3**	**Z 0**	
Quecksilber	mg/kg	0,1	0,5	1	1	**< 0,06**	**Z 0**	
Thallium	mg/kg	0,4	0,7	1	0,7	**< 0,5**	**Z 0**	
Zink	mg/kg	60	150	200	300	**79,9**	**Z 0**	

[1] - Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert Z 0 und Z 0* jeweils 1,0 Masse-%.

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Bei Verwertung von Material im uneingeschränkten Einbau / bodenähnlichen Anwendungen können abweichende bodendifferenzierte Zuordnungswerte Z 0 bzw. Z 0* zur Anwendung kommen.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Lesexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Auflage S. 3

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – **99438 Bad Berka**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen
Umweltberatung
Altlastengutachten
Sanierungsbetreuung
Stoffstrommanagement
Raumluftuntersuchung
Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

27.05.2025

PRÜFBERICHT

Auftrags-Nr.: **25- 5919**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10%**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, Rudolstädter Straße 37, Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea, Planung Außenanlagen**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25 Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m**
Probenehmer :	**Herr M. Haas (BEB)**
Datum Probenahme :	**30.04.2025**
Datum Probeneingang :	**08.05.2025**
Probenummer :	**5917 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, sandig, kiesig, vereinzelt Ziegel, Beton, braun**
Bearbeitungszeitraum:	08.05.2025 bis 27.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll zu entnehmen. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.
Akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet mit "- DAkkS".

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5919

PRÜFERGEBNISSE

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Parameter	Prüfergebnis	Prüfverfahren
Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz		
bestimmt als Glühverlust	**3,1** Masse-%	DIN EN 15935:2021-10 - DAkkS
bestimmt als TOC	**0,93** Masse-%	DIN EN 15936:2022-09 - DAkkS
Feststoffkriterien		
BTEX (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,035** mg/kg TM	DIN EN ISO 22155:2016-07 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Benzen	< 0,005 mg/kg	
Toluen	< 0,005 mg/kg	
Ethylbenzen	< 0,005 mg/kg	
m,p-Xylen	< 0,005 mg/kg	
o-Xylen	< 0,005 mg/kg	
Cumol	< 0,005 mg/kg	
Styrol	< 0,005 mg/kg	
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,014** mg/kg TM	DIN EN 15308:2016-12 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 118 2,3´,4,4´,5-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
Mineralölkohlenwasserstoffe	< **50** mg/kg TM	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,8** mg/kg TM	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Pyren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 25- 5919

PRÜFERGEBNISSE

Probenummer: **5917 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Parameter	Prüfergebnis	Prüfverfahren
Extrahierbare lipophile Stoffe der Originalsubstanz	< **0,1** Masse-%	LAGA-Richtlinie KW/04:2019-09
Eluatkriterien		
pH-Wert	**8,14**	DIN EN ISO 10523:2012-04 - DAkkS
Elektrische Leitfähigkeit	**201** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
DOC	**6,6** mg/l	DIN EN 1484-H3:2019-04 - DAkkS
Phenole	< **0,01** mg/l	DIN EN ISO 14402 (H37):1999-12 - DAkkS
Arsen	**0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei	**0,0009** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium	< **0,0001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer	**0,005** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel	< **0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber	< **0,0002** mg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Zink	**0,011** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chlorid	< **1** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Sulfat	**57,1** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Cyanide, leicht freisetzbar	< **0,01** mg/l	DIN EN ISO 14403-2:2012-10 - DAkkS
Fluorid	**0,18** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Barium	**0,027** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt	< **0,0005** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Molybdän	**0,004** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Antimon	< **0,001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Selen	< **0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	**10** mg/l	DIN EN 15216:2021-12 - DAkkS

Legende: *- Kundendaten "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

GmbH Analytik und Umweltberatung AUb Fischer Dr. Fischer

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer

Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5919

Zuordnung des Materials nach DepV vom 27.04.2009

Probenummer: **5917 / 01**

Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Datum Probenahme: 30.04.2025

Parameter	Einheit	DK 0	DK I	DK II	DK III	Messwert	Zuordnungswert				
im Feststoff:											
Glühverlust	Masse-%	3	3	5	10	3,1			DK II		
TOC	Masse-%	1	1	3	6	0,93	DK 0				
BTEX (Summe 7)	mg/kg TM	6				< 0,035	DK 0				
PCB (Summe 7)	mg/kg TM	1				< 0,014	DK 0				
MKW	mg/kg TM	500				< 50	DK 0				
PAK (Summe 16)	mg/kg TM	30				< 0,8	DK 0				
extrahierb. lipophile Stoffe	Masse-%	0,1	0,4	0,8	4	< 0,1	DK 0				
im Eluat:											
pH-Wert		13	13	13	13	8,14	DK 0				
DOC	mg/l	50	50	80	100	6,6	DK 0				
Phenole	mg/l	0,1	0,2	50	100	< 0,01	DK 0				
Arsen	mg/l	0,05	0,2	0,2	2,5	0,002	DK 0				
Blei	mg/l	0,05	0,2	1	5	0,0009	DK 0				
Cadmium	mg/l	0,004	0,05	0,1	0,5	< 0,0001	DK 0				
Kupfer	mg/l	0,2	1	5	10	0,005	DK 0				
Nickel	mg/l	0,04	0,2	1	4	< 0,002	DK 0				
Quecksilber	mg/l	0,001	0,005	0,02	0,2	< 0,0002	DK 0				
Zink	mg/l	0,4	2	5	20	0,011	DK 0				
Chlorid	mg/l	80	1500	1500	2500	< 1	DK 0				
Sulfat	mg/l	100	2000	2000	5000	57,1	DK 0				
Cyanid-leicht freisetzbar	mg/l	0,01	0,1	0,5	1	< 0,01	DK 0				
Fluorid	mg/l	1	5	15	50	0,18	DK 0				
Barium	mg/l	2	5	10	30	0,027	DK 0				
Chrom, gesamt	mg/l	0,05	0,3	1	7	< 0,0005	DK 0				
Molybdän	mg/l	0,05	0,3	1	3	0,004	DK 0				
Antimon	mg/l	0,006	0,03	0,07	0,5	< 0,001	DK 0				
Selen	mg/l	0,01	0,03	0,05	0,7	< 0,002	DK 0				
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	mg/l	400	3000	6000	10000	10	DK 0				

Fußnoten und Sonderregelungen laut DepV sind zu beachten !

Lesexemplar

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Dr. R. Fischer - Chemische Analytik und Umweltberatung

Probenvorbereitungsprotokoll DIN 19747: 2009-07

Bezeichnung der Feldprobe: **Mischprobe MP 1 aus RKS 1/25**
Entnahmetiefe: 0,3 - 0,8 m

Tag und Uhrzeit der Probenahme: **30.04.2025**

Probenahmeprotokoll-Nr. / Nummer der Laborprobe: **5917 / 01**

Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe)

Untersuchung auf folgende Parameter:
- ☐ physikalische
- ☐ anorganisch chemische
- ☐ organisch chemische
- ☐ leichtflüchtige (überschichtet)
- ☐ biologische

Verjüngung:
- ☐ fraktionierendes Teilen
- ☐ Kegeln und Vierteln
- ☐ Cross-Riffling
- Sonstige:

Grobsortierung ☐ Klassierung ☐ Zerkleinerung ☐

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe):

Probengefäß: Transportbedingungen (z. B. Kühlung):

Größe der Laborprobe: Volumen [l]: oder Masse [kg]:

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe)

Nummer der Laborprobe: **5917 / 01**

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: **08.05.2025**

Probenahmeprotokoll: ja ☐ nein ☐

Sortierung: ja ☐ nein ☒ separierte Stoffgruppen:

Zerkleinerung: ja ☒ nein ☐ (Teilvolumen [l] / Teilmassen [kg]):

Trocknung: ja ☐ nein ☒ Art der Trocknung:

Siebung: ja ☐ nein ☒ Siebschnitt: [mm]

Siebdurchgang: [g]

Siebrückstand [g]

- ☐ Analyse Siebrückstand
- ☐ Analyse Siebdurchgang
- ☐ Analyse gesamt

Teilung / Homogenisierung:
- fraktionierendes Teilen ☒
- Rotationsteiler ☐
- Kegeln und Vierteln ☐
- Riffelteiler ☐
- Cross-riffling ☐

Anzahl der Prüfproben: 1 Rückstellprobe ja ☒ nein ☐ Probenmenge: 815 [g]

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe)

untersuchungsspezifische Trocknung der Prüfproben:
- chem. Trocknung: Trocknung 105°C ☒
- Lufttrocknung ☒
- Gefriertrocknung ☐

untersuchungsspezifische Feinzerkleinerung der Prüfproben: Kontrollsiebung ja ☐ nein ☒

- ☒ mahlen 100 [µm]
- ☒ grobbrechen 40 [mm]
- ☐ schneiden [µm]
- ☐ mittelbrechen [mm]
- ☒ feinbrechen 2 [mm]

E. Pohl

Unterschrift Laborant

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Auflage 5-4

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – **99438 Bad Berka**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen
Umweltberatung
Altlastengutachten
Sanierungsbetreuung
Stoffstrommanagement
Raumluftuntersuchung
Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

27.05.2025

PRÜFBERICHT

Untersuchung von Boden nach Ersatzbaustoffverordnung

Auftrag-Nr.: **25- 5920**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10%**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, Rudolstädter Straße 37, Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea, Planung Außenanlagen**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25 Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m**
Probenehmer :	**Herr M. Haas (BEB)**
Datum Probenahme :	**30.04.2025**
Datum Probeneingang :	**08.05.2025**
Probenummer :	**5920 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, sandig, kiesig, braun, dunkelbraun**
Bodenart (nach BBodSchV):	**Schluff**
Bearbeitungszeitraum:	08.05.2025 **bis** 27.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll im Anhang zu entnehmen, sofern die Probenahme durch das Prüflabor erfolgte. Auch das Probenvorbereitungsprotokoll und die Zuordnungstabelle befinden sich im Anhang.
Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5920

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenvorbehandlung: DIN 19747:2009-07 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Fremdstoffe	< **1** Vol.-%	Hausmethode
Trockenrückstand	**90,6** %	DIN ISO 11465:1996-12 - DAkkS
TOC	**0,41** Masse-%	DIN EN 15936:2022-09 - DAkkS
EOX	< **0,5** mg/kg TS	DIN 38414-S17:2017-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{22})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{40})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**0,14** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	0,08 mg/kg	
Pyren	0,06 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< **0,05** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**0,042** mg/kg TS	DIN EN 16167:2019-06 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	0,006 mg/kg	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	0,011 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	0,015 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	0,010 mg/kg	

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5920

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657:2003-01 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Arsen (As)	**16,2** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Blei (Pb)	**78,0** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cadmium (Cd)	**< 0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Chrom-gesamt (Cr)	**21,2** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Kupfer (Cu)	**27,1** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Nickel (Ni)	**20,4** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Quecksilber (Hg)	**0,11** mg/kg TS	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**< 0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Zink (Zn)	**87,2** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Schüttelverfahren: Wasser / Feststoff 2 l/kg DIN 19529:2015-12 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
pH-Wert	**8,30**	DIN EN ISO 10523:2012-04 - DAkkS
Elektrische Leitfähigkeit	**216** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
Sulfat	**16,2** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Arsen (As)	**2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei (Pb)	**0,90** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium (Cd)	**< 0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt (Cr)	**3** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer (Cu)	**15** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel (Ni)	**< 2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg)	**< 0,2** µg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**< 0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink (Zn)	**12** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-37:2013-11
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	µg/l	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	µg/l	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	µg/l	

Lesexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 25- 5920

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (15), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Acenaphthylen	µg/l	
Acenaphthen	µg/l	
Fluoren	µg/l	
Phenanthren	µg/l	
Anthracen	µg/l	
Fluoranthen	µg/l	
Pyren	µg/l	
Benzo (a) anthracen	µg/l	
Chrysen	µg/l	
Benzo (b) fluoranthen	µg/l	
Benzo (k) fluoranthen	µg/l	
Benzo (a) pyren	µg/l	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	µg/l	
Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	
Benzo(ghi)perylen	µg/l	
Naphthalin und Methyl-naphthaline, Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	µg/l	
2-Methylnaphthalin	µg/l	
1-Methylnaphthalin	µg/l	
2,6+2,7-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,3-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,4-Dimethylnaphthalin	µg/l	
Angaben Eluatgewinnung:		
Originalmasse Untersuchungsprobe	2747 g	
Trockenmasse Untersuchungprobe	2489 g	
Volumen Elutionsmittel	4978 ml	
filtriertes Eluatvolumen	4380 ml	
Umdrehungszahl Überkopfschüttler	8 min^{-1}	
Zentrifugationsdauer / g-Zahl	30 min / 11700 g	
Trübung	0,0 FNU	Eluat Organik vor Filtration
Trübung	n.b. FNU	Eluat Organik nach Filtration
Trübung	0,0 FNU	Eluat Anorganik nach Filtration

Legende: *- Kundendaten " "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund
n.b. - nicht bestimmt, da lt. Zuordnung nicht maßgeblich

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

GmbH Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer AUb Fischer

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5920

Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung - Materialwerte für Bodenmaterial
Zuordnung für BM-F0*, BM-F1 bis 3 - Fremdstoffanteil bis 50 Vol-%
ohne Zusatzparameter

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Datum Probenahme: 30.04.2025

Parameter	Einheit	BM-F0*	BM-F1	BM-F2	BM-F3	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe nach Ersatzbaustoffverordnung - BM
im Feststoff:							
Fremdstoffe	Vol.-%	bis 50	bis 50	bis 50	bis 50	< 1	BM-F0*
TOC	Masse-%	5	5	5	5	0,41	BM-F0*
MKW (C_{10}-C_{22})	mg/kg	300	300	300	1000	< 50	BM-F0*
MKW (C_{10}-C_{40})	mg/kg	600	600	600	2000	< 50	BM-F0*
PAK (16)	mg/kg	6	6	9	30	0,14	BM-F0*
Arsen	mg/kg	40	40	40	150	16,2	BM-F0*
Blei	mg/kg	140	140	140	700	78,0	BM-F0*
Cadmium	mg/kg	2	2	2	10	< 0,5	BM-F0*
Chrom	mg/kg	120	120	120	600	21,2	BM-F0*
Kupfer	mg/kg	80	80	80	320	27,1	BM-F0*
Nickel	mg/kg	100	100	100	350	20,4	BM-F0*
Quecksilber	mg/kg	0,6	0,6	0,6	5	0,11	BM-F0*
Thallium	mg/kg	2	2	2	7	< 0,5	BM-F0*
Zink	mg/kg	300	300	300	1200	87,2	BM-F0*
im Eluat:							
pH-Wert[1]		6,5-9,5	6,5-9,5	6,5-9,5	5,5-12	8,30	BM-F0*
Leitfähigkeit[1]	µS/cm	350	500	500	2000	216	BM-F0*
Sulfat	mg/l	250	450	450	1000	16,2	BM-F0*
Arsen	µg/l	12	20	85	100	2	BM-F0*
Blei	µg/l	35	90	250	470	0,9	BM-F0*
Cadmium	µg/l	3,0	3,0	10	15	< 0,1	BM-F0*
Chrom	µg/l	15	150	290	530	3	BM-F0*
Kupfer	µg/l	30	110	170	170	15	BM-F0*
Nickel	µg/l	30	30	150	280	< 2	BM-F0*
Zink	µg/l	150	160	840	1600	12	BM-F0*
PAK (15)	µg/l	0,3	1,5	3,8	20	n.b.	

[1] - Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

Lesexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5920

Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung - Materialwerte für Bodenmaterial
Zuordnung für BM-0 / BM-0*

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Datum Probenahme: 30.04.2025
Bodenart: Schluff

Parameter	Einheit	BM-0 Sand	BM-0 Lehm/ Schluff	BM-0 Ton	BM-0* TOC < 0,5%	BM-0* TOC ≥ 0,5%	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe
im Feststoff:								
Fremdstoffe	Vol.-%	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	< 1	**BM-0**
TOC	Masse-%						0,41	**§6 Absatz 11 BBodSchV**
EOX	mg/kg	1	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{22})	mg/kg				300	300	< 50	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{40})	mg/kg				600	600	< 50	**BM-0**
PAK (16)	mg/kg	3	3	3	6	6	0,14	**BM-0**
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,3	0,3	0,3			< 0,05	**BM-0**
PCB	mg/kg	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,042	**BM-0**
Arsen	mg/kg	10	20	20	20	20	16,2	**BM-0**
Blei	mg/kg	40	70	100	140	140	78,0	**BM-0***
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	1(1,5)	1(1,5)	< 0,5	**BM-0**
Chrom	mg/kg	30	60	100	120	120	21,2	**BM-0**
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80	80	27,1	**BM-0**
Nickel	mg/kg	15	50	70	100	100	20,4	**BM-0**
Quecksilber	mg/kg	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	0,11	**BM-0**
Thallium	mg/kg	0,5	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
Zink	mg/kg	60	150	200	300	300	87,2	**BM-0**
Im Eluat:								
Leitfähigkeit[1]	µS/cm				350	350	216	BM-0
Sulfat	mg/l				250	250	16,2	**BM-0**
Arsen	µg/l				8	13	2	**nicht maßgeblich**
Blei	µg/l				23	43	0,9	**BM-0**
Cadmium	µg/l				2	4	< 0,1	**nicht maßgeblich**
Chrom	µg/l				10	19	3	**nicht maßgeblich**
Kupfer	µg/l				20	41	15	**nicht maßgeblich**
Nickel	µg/l				20	31	< 2	**nicht maßgeblich**
Quecksilber	µg/l				0,1	0,1	< 0,2	**nicht maßgeblich**
Thallium	µg/l				0,2	0,3	< 0,1	**nicht maßgeblich**
Zink	µg/l				100	210	12	**nicht maßgeblich**
PAK (15)	µg/l				0,2	0,2	n.b.	**nicht maßgeblich**
Naphthalin + MN	µg/l				2	2	n.b.	**nicht maßgeblich**
PCB(6)+PCB 118	µg/l				0,01	0,01	n.b.	**nicht maßgeblich**

- für alle Parameter: automatische Zuordnung, Fußnoten werden nicht berücksichtigt
Eluatwerte, außer Sulfat, sind nur maßgeblich, wenn BM-0 - Werte im Feststoff überschritten sind

Lesexemplar

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Bei Verwertung von Material im uneingeschränkten Einbau / bodenähnlichen Anwendungen können abweichende bodendifferenzierte Zuordnungswerte Z 0 bzw. Z 0* zur Anwendung kommen.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Auflage 5.5

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – 99438 Bad Berka

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

27.05.2025

PRÜFBERICHT

Auftrag-Nr.: **25- 5921**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10%**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, Rudolstädter Straße 37, Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea, Planung Außenanlagen**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25 Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m**
Probenehmer :	**Herr M. Haas (BEB)**
Datum Probenahme :	**30.04.2025**
Datum Probeneingang :	**08.05.2025**
Probenummer :	**5920 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, sandig, kiesig, braun, dunkelbraun**
Bodenart (nach BBodSchV):	**Schluff**
Bearbeitungszeitraum:	08.05.2025 **bis** 27.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Alle für die Probenahme relevanten Informationen sind dem Probenahmeprotokoll zu entnehmen, sofern die Probenahme durch das Prüflabor erfolgte.
Das Probenvorbereitungsprotokoll und die Zuordnungstabelle befinden sich gegebenenfalls im Anhang.
Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen
Umweltberatung
Altlastengutachten
Sanierungsbetreuung
Stoffstrommanagement
Raumluftuntersuchung
Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5921

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Königswasseraufschluss: DIN ISO 11466:1997-06 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Trockenrückstand	**90,6** %	DIN ISO 11465:1996-12 - DAkkS
pH-Wert	**8,0**	DIN ISO 10390:2005-12 - DAkkS
TOC	**0,41** Masse-%	DIN EN 13137:2001-12 - DAkkS
EOX	< **0,5** mg/kg TS	DIN 38414-S17:2017-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{22})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{40})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
BTEX (5), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,025** mg/kg TS	DIN EN ISO 22155:2016-07 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Benzen	< 0,005 mg/kg	
Toluen	< 0,005 mg/kg	
Ethylbenzen	< 0,005 mg/kg	
m,p-Xylen	< 0,005 mg/kg	
o-Xylen	< 0,005 mg/kg	
LCKW (8), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,040** mg/kg TS	DIN EN ISO 22155:2016-07 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Dichlormethan	< 0,005 mg/kg	
trans-Dichlorethylen	< 0,005 mg/kg	
cis-Dichlorethylen	< 0,005 mg/kg	
Chloroform	< 0,005 mg/kg	
Trichlorethan	< 0,005 mg/kg	
Tetrachlorkohlenstoff	< 0,005 mg/kg	
Trichlorethylen	< 0,005 mg/kg	
Perchlorethylen	< 0,005 mg/kg	

Lesexemplar

Prüfbericht, Auftrag-Nr. 25- 5921

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**0,14** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	0,08 mg/kg	
Pyren	0,06 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	
PCB (6), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**0,042** mg/kg TS	DIN ISO 10382:2003-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	0,006 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	0,011 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	0,015 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	0,010 mg/kg	
Arsen (As)	**16,2** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Blei (Pb)	**78,0** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cadmium (Cd)	< **0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Chrom-gesamt (Cr)	**21,2** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Kupfer (Cu)	**27,1** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Nickel (Ni)	**20,4** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Quecksilber (Hg)	**0,11** mg/kg TS	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	< **0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Zink (Zn)	**87,2** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cyanid-gesamt	< **0,1** mg/kg TS	DIN EN ISO 17380:2013-10 - DAkkS

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Prüfbericht, Auftrag-Nr. 25- 5921

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Eluat: DIN EN 12457-4:2003-01 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
pH-Wert	**8,41**	DIN 38404-5:2009-07
Elektrische Leitfähigkeit	**67** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
Chlorid	**<** **1** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Sulfat	**3,4** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Cyanid-gesamt	**<** **5** µg/l	DIN EN ISO 14403-2:2012-10 - DAkkS
Phenolindex	**<** **10** µg/l	DIN EN ISO 14402 (H37):1999-12 - DAkkS
Arsen (As)	**14** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei (Pb)	**2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium (Cd)	**<** **0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt (Cr)	**1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer (Cu)	**9** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel (Ni)	**<** **2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg)	**<** **0,2** µg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	**<** **0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink (Zn)	**16** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Legende: *- Kundendaten " "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

GmbH Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer AUb Fischer

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5921

Zuordnung des Materials nach LAGA - Boden (Stand 06.11.1997)

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Datum Probenahme: 30.04.2025

Parameter	Einheit	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe nach LAGA - Boden				
im Feststoff:											
EOX	mg/kg	1	3	10	15	< 0,5	Z 0				
MKW	mg/kg	100	300	500	1000	< 50	Z 0				
BTEX	mg/kg	1	1	3	5	< 0,025	Z 0				
LHKW	mg/kg	1	1	3	5	< 0,040	Z 0				
PAK	mg/kg	1	5	15	20	0,14	Z 0				
Naphthalin	mg/kg		0,5	1		< 0,05					
Benzo(a)pyren	mg/kg		0,5	1		< 0,05					
PCB	mg/kg	0,02	0,1	0,5	1	0,042		Z 1.1			
Arsen	mg/kg	20	30	50	150	16,2	Z 0				
Blei	mg/kg	100	200	300	1000	78,0	Z 0				
Cadmium	mg/kg	0,6	1	3	10	< 0,5	Z 0				
Chrom	mg/kg	50	100	200	600	21,2	Z 0				
Kupfer	mg/kg	40	100	200	600	27,1	Z 0				
Nickel	mg/kg	40	100	200	600	20,4	Z 0				
Quecksilber	mg/kg	0,3	1	3	10	0,11	Z 0				
Thallium	mg/kg	0,5	1	3	10	< 0,5	Z 0				
Zink	mg/kg	120	300	500	1500	87,2	Z 0				
Cyanid	mg/kg	1	10	30	100	< 0,1	Z 0				
im Eluat:											
pH-Wert		9	9	12	12	8,41	Z 0				
Leitfähigkeit	µS/cm	500	500	1000	1500	67	Z 0				
Chlorid	mg/l	10	10	20	30	< 1	Z 0				
Sulfat	mg/l	50	50	100	150	3,4	Z 0				
Cyanid	µg/l	10	10	50	100	< 5	Z 0				
Phenolindex	µg/l	10	10	50	100	< 10	Z 0				
Arsen	µg/l	10	10	40	60	14			Z 1.2		
Blei	µg/l	20	40	100	200	2	Z 0				
Cadmium	µg/l	2	2	5	10	< 0,1	Z 0				
Chrom	µg/l	15	30	75	150	1	Z 0				
Kupfer	µg/l	50	50	150	300	9	Z 0				
Nickel	µg/l	40	50	150	200	< 2	Z 0				
Quecksilber	µg/l	0,2	0,2	1	2	< 0,2	Z 0				
Thallium	µg/l	1	1	3	5	< 0,1	Z 0				
Zink	µg/l	100	100	300	600	16	Z 0				

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5921

Zuordnung des Materials nach LAGA - Boden - bodenähnliche Anwendungen

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Datum Probenahme: 30.04.2025
Bodenart: Schluff

Parameter	Einheit	Z 0 Sand	Z 0 Lehm/ Schluff	Z 0 Ton	Z 0*	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe bodenähnliche Anwendung Stand 05.11.2004		
im Feststoff:									
TOC [1]	Masse-%	0,5	0,5	0,5	0,5	**0,41**	Z 0		
EOX	mg/kg	1	1	1	1	**< 0,5**	Z 0		
MKW (C_{10}-C_{22})	mg/kg	100	100	100	200	**< 50**	Z 0		
MKW (C_{10}-C_{40})	mg/kg	100	100	100	400	**< 50**	Z 0		
BTEX	mg/kg	1	1	1	1	**< 0,025**	Z 0		
LHKW	mg/kg	1	1	1	1	**< 0,040**	Z 0		
PAK	mg/kg	3	3	3	3	**0,14**	Z 0		
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,6	**< 0,05**	Z 0		
PCB	mg/kg	0,05	0,05	0,05	0,1	**0,042**	Z 0		
Arsen	mg/kg	10	15	20	15	**16,2**			**> Z 0***
Blei	mg/kg	40	70	100	140	**78,0**		**Z 0***	
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	1	**< 0,5**	Z 0		
Chrom	mg/kg	30	60	100	120	**21,2**	Z 0		
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80	**27,1**	Z 0		
Nickel	mg/kg	15	50	70	100	**20,4**	Z 0		
Quecksilber	mg/kg	0,1	0,5	1	1	**0,11**	Z 0		
Thallium	mg/kg	0,4	0,7	1	0,7	**< 0,5**	Z 0		
Zink	mg/kg	60	150	200	300	**87,2**	Z 0		

[1] - Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert Z 0 und Z 0* jeweils 1,0 Masse-%.

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Bei Verwertung von Material im uneingeschränkten Einbau / bodenähnlichen Anwendungen können abweichende bodendifferenzierte Zuordnungswerte Z 0 bzw. Z 0* zur Anwendung kommen.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auflage 5.6

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – **99438 Bad Berka**

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen
Umweltberatung
Altlastengutachten
Sanierungsbetreuung
Stoffstrommanagement
Raumluftuntersuchung
Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

27.05.2025

PRÜFBERICHT

Auftrags-Nr.: **25- 5922**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10%**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, Rudolstädter Straße 37, Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea, Planung Außenanlagen**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25 Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m**
Probenehmer :	**Herr M. Haas (BEB)**
Datum Probenahme :	**30.04.2025**
Datum Probeneingang :	**08.05.2025**
Probenummer :	**5920 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, sandig, kiesig, braun, dunkelbraun**
Bearbeitungszeitraum:	08.05.2025 bis 27.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll zu entnehmen. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.
Akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet mit "- DAkkS".

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5922

PRÜFERGEBNISSE

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Parameter	Prüfergebnis	Prüfverfahren
Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz		
bestimmt als Glühverlust	**2,2** Masse-%	DIN EN 15935:2021-10 - DAkkS
bestimmt als TOC	**0,41** Masse-%	DIN EN 15936:2022-09 - DAkkS
Feststoffkriterien		
BTEX (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,035** mg/kg TM	DIN EN ISO 22155:2016-07 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Benzen	< 0,005 mg/kg	
Toluen	< 0,005 mg/kg	
Ethylbenzen	< 0,005 mg/kg	
m,p-Xylen	< 0,005 mg/kg	
o-Xylen	< 0,005 mg/kg	
Cumol	< 0,005 mg/kg	
Styrol	< 0,005 mg/kg	
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**0,042** mg/kg TM	DIN EN 15308:2016-12 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	0,006 mg/kg	
# 118 2,3´,4,4´,5-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	0,011 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	0,015 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	0,010 mg/kg	
Mineralölkohlenwasserstoffe	< **50** mg/kg TM	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**0,14** mg/kg TM	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	0,08 mg/kg	
Pyren	0,06 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 25- 5922

PRÜFERGEBNISSE

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Parameter	Prüfergebnis	Prüfverfahren
Extrahierbare lipophile Stoffe der Originalsubstanz	< **0,1** Masse-%	LAGA-Richtlinie KW/04:2019-09
Eluatkriterien		
pH-Wert	**8,41**	DIN EN ISO 10523:2012-04 - DAkkS
Elektrische Leitfähigkeit	**67** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
DOC	**3,5** mg/l	DIN EN 1484-H3:2019-04 - DAkkS
Phenole	< **0,01** mg/l	DIN EN ISO 14402 (H37):1999-12 - DAkkS
Arsen	**0,014** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei	**0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium	< **0,0001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer	**0,009** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel	< **0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber	< **0,0002** mg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Zink	**0,016** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chlorid	< **1** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Sulfat	**3,4** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Cyanide, leicht freisetzbar	< **0,01** mg/l	DIN EN ISO 14403-2:2012-10 - DAkkS
Fluorid	**0,38** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Barium	**0,017** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt	**0,001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Molybdän	**0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Antimon	< **0,001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Selen	< **0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	**40** mg/l	DIN EN 15216:2021-12 - DAkkS

Legende: *- Kundendaten "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5922

Zuordnung des Materials nach DepV vom 27.04.2009

Probenummer: **5920 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Datum Probenahme: 30.04.2025

Parameter	Einheit	DK 0	DK I	DK II	DK III	Messwert	Zuordnungswert
im Feststoff:							
Glühverlust	Masse-%	3	3	5	10	**2,2**	**DK 0**
TOC	Masse-%	1	1	3	6	**0,41**	**DK 0**
BTEX (Summe 7)	mg/kg TM	6				**< 0,035**	**DK 0**
PCB (Summe 7)	mg/kg TM	1				**0,042**	**DK 0**
MKW	mg/kg TM	500				**< 50**	**DK 0**
PAK (Summe 16)	mg/kg TM	30				**0,1**	**DK 0**
extrahierb. lipophile Stoffe	Masse-%	0,1	0,4	0,8	4	**< 0,1**	**DK 0**
im Eluat:							
pH-Wert		13	13	13	13	**8,41**	**DK 0**
DOC	mg/l	50	50	80	100	**3,5**	**DK 0**
Phenole	mg/l	0,1	0,2	50	100	**< 0,01**	**DK 0**
Arsen	mg/l	0,05	0,2	0,2	2,5	**0,014**	**DK 0**
Blei	mg/l	0,05	0,2	1	5	**0,002**	**DK 0**
Cadmium	mg/l	0,004	0,05	0,1	0,5	**< 0,0001**	**DK 0**
Kupfer	mg/l	0,2	1	5	10	**0,009**	**DK 0**
Nickel	mg/l	0,04	0,2	1	4	**< 0,002**	**DK 0**
Quecksilber	mg/l	0,001	0,005	0,02	0,2	**< 0,0002**	**DK 0**
Zink	mg/l	0,4	2	5	20	**0,016**	**DK 0**
Chlorid	mg/l	80	1500	1500	2500	**< 1**	**DK 0**
Sulfat	mg/l	100	2000	2000	5000	**3,4**	**DK 0**
Cyanid-leicht freisetzbar	mg/l	0,01	0,1	0,5	1	**< 0,01**	**DK 0**
Fluorid	mg/l	1	5	15	50	**0,38**	**DK 0**
Barium	mg/l	2	5	10	30	**0,017**	**DK 0**
Chrom, gesamt	mg/l	0,05	0,3	1	7	**0,001**	**DK 0**
Molybdän	mg/l	0,05	0,3	1	3	**0,002**	**DK 0**
Antimon	mg/l	0,006	0,03	0,07	0,5	**< 0,001**	**DK 0**
Selen	mg/l	0,01	0,03	0,05	0,7	**< 0,002**	**DK 0**
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	mg/l	400	3000	6000	10000	**40**	**DK 0**

Fußnoten und Sonderregelungen laut DepV sind zu beachten !

Lesbexemplar

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Dr. R. Fischer - Chemische Analytik und Umweltberatung

Probenvorbereitungsprotokoll DIN 19747: 2009-07

Bezeichnung der Feldprobe: **Mischprobe MP 2 aus RKS 2/25**
Entnahmetiefe: 0,1 - 2,0 m

Tag und Uhrzeit der Probenahme: **30.04.2025**

Probenahmeprotokoll-Nr. / Nummer der Laborprobe: **5920 / 01**

Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe)

Untersuchung auf folgende Parameter:
- ☐ physikalische
- ☐ anorganisch chemische
- ☐ organisch chemische
- ☐ leichtflüchtige (überschichtet)
- ☐ biologische

Verjüngung:
- ☐ fraktionierendes Teilen
- ☐ Kegeln und Vierteln
- ☐ Cross-Riffling
- Sonstige:

Grobsortierung ☐ Klassierung ☐ Zerkleinerung ☐

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe):

Probengefäß: Transportbedingungen (z. B. Kühlung):

Größe der Laborprobe: Volumen [l]: oder Masse [kg]:

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe)

Nummer der Laborprobe: **5920 / 01**

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: **08.05.2025**

Probenahmeprotokoll: ja ☐ nein ☐

Sortierung: ja ☐ nein ☒ separierte Stoffgruppen:
Zerkleinerung: ja ☒ nein ☐ (Teilvolumen [l] / Teilmassen [kg]):

Trocknung: ja ☐ nein ☒ Art der Trocknung:

Siebung: ja ☐ nein ☒ Siebschnitt: [mm]
Siebdurchgang: [g]
Siebrückstand [g]

Analyse Siebrückstand ☐
Analyse Siebdurchgang ☐
Analyse gesamt ☐

Teilung / Homogenisierung: fraktionierendes Teilen / Rotationsteiler ☒ Kegeln und Vierteln / Riffelteiler ☐ Cross-riffling ☐

Anzahl der Prüfproben: 1 Rückstellprobe ja ☒ nein ☐ Probenmenge: 80,1 [g]

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe)

untersuchungsspezifische Trocknung der Prüfproben: chem. Trocknung: Trocknung 105°C ☒ Lufttrocknung ☒ Gefriertrocknung ☐

untersuchungsspezifische Feinzerkleinerung der Prüfproben: Kontrollsiebung ja ☐ nein ☒

- ☒ mahlen 100 [µm]
- ☒ grobbrechen 40 [mm]
- ☐ schneiden [µm]
- ☐ mittelbrechen [mm]
- ☒ feinbrechen 2 [mm]

E. Bohl

Unterschrift Laborant

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Aufgabe 5-7

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – 99438 Bad Berka

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen
Umweltberatung
Altlastengutachten
Sanierungsbetreuung
Stoffstrommanagement
Raumluftuntersuchung
Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

27.05.2025

PRÜFBERICHT

Untersuchung von Boden nach Ersatzbaustoffverordnung

Auftrag-Nr.: **25- 5923**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10%**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, Rudolstädter Straße 37, Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea, Planung Außenanlagen**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 3 aus RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m**
Probenehmer :	**Herr M. Haas (BEB)**
Datum Probenahme :	**30.04.2025**
Datum Probeneingang :	**08.05.2025**
Probenummer :	**5923 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, sandig, kiesig, braun, hellbraun**
Bodenart (nach BBodSchV):	**Schluff**
Bearbeitungszeitraum:	08.05.2025 **bis** 27.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll im Anhang zu entnehmen, sofern die Probenahme durch das Prüflabor erfolgte. Auch das Probenvorbereitungsprotokoll und die Zuordnungstabelle befinden sich im Anhang.
Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5923

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenvorbehandlung: DIN 19747:2009-07 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Fremdstoffe	< **1** Vol.-%	Hausmethode
Trockenrückstand	**95,6** %	DIN ISO 11465:1996-12 - DAkkS
TOC	**0,26** Masse-%	DIN EN 15936:2022-09 - DAkkS
EOX	< **0,5** mg/kg TS	DIN 38414-S17:2017-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{22})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{40})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,75** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Pyren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< **0,05** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,014** mg/kg TS	DIN EN 16167:2019-06 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5923

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Königswasseraufschluss: DIN EN 13657:2003-01 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Arsen (As)	**2,9** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Blei (Pb)	< **10** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cadmium (Cd)	< **0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Chrom-gesamt (Cr)	< **10** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Kupfer (Cu)	**5,8** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Nickel (Ni)	< **10** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Quecksilber (Hg)	< **0,06** mg/kg TS	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	< **0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Zink (Zn)	**12,1** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Schüttelverfahren: Wasser / Feststoff 2 l/kg DIN 19529:2015-12 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
pH-Wert	**8,42**	DIN EN ISO 10523:2012-04 - DAkkS
Elektrische Leitfähigkeit	**154** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
Sulfat	**3,6** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Arsen (As)	**3** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei (Pb)	**0,76** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium (Cd)	< **0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt (Cr)	**1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer (Cu)	**15** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel (Ni)	< **2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg)	< **0,2** µg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	< **0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink (Zn)	**11** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-37:2013-11
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	µg/l	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	µg/l	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 118 2,3´,4,4´,5 -Pentachlorbiphenyl	µg/l	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	µg/l	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	µg/l	

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 25- 5923

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (15), Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Acenaphthylen	µg/l	
Acenaphthen	µg/l	
Fluoren	µg/l	
Phenanthren	µg/l	
Anthracen	µg/l	
Fluoranthen	µg/l	
Pyren	µg/l	
Benzo (a) anthracen	µg/l	
Chrysen	µg/l	
Benzo (b) fluoranthen	µg/l	
Benzo (k) fluoranthen	µg/l	
Benzo (a) pyren	µg/l	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	µg/l	
Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	
Benzo(ghi)perylen	µg/l	
Naphthalin und Methyl-naphthaline, Summe der nachweisbaren Verbindungen	**n.b.** µg/l	DIN 38407-F39:2011-09 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	µg/l	
2-Methylnaphthalin	µg/l	
1-Methylnaphthalin	µg/l	
2,6+2,7-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,3-Dimethylnaphthalin	µg/l	
1,4-Dimethylnaphthalin	µg/l	
Angaben Eluatgewinnung:		
Originalmasse Untersuchungsprobe	2604 g	
Trockenmasse Untersuchungprobe	2489 g	
Volumen Elutionsmittel	4979 ml	
filtriertes Eluatvolumen	4381 ml	
Umdrehungszahl Überkopfschüttler	8 min^{-1}	
Zentrifugationsdauer / g-Zahl	30 min / 11700 g	
Trübung	0,0 FNU	Eluat Organik vor Filtration
Trübung	n.b. FNU	Eluat Organik nach Filtration
Trübung	0,0 FNU	Eluat Anorganik nach Filtration

Legende: *- Kundendaten " "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund
n.b. - nicht bestimmt, da lt. Zuordnung nicht maßgeblich

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

Analytik und Umweltberatung GmbH AUb Fischer Dr. Fischer

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5923

Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung - Materialwerte für Bodenmaterial
Zuordnung für BM-0 / BM-0*

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m
Datum Probenahme: 30.04.2025
Bodenart: Schluff

Parameter	Einheit	BM-0 Sand	BM-0 Lehm/ Schluff	BM-0 Ton	BM-0* TOC < 0,5%	BM-0* TOC ≥ 0,5%	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe
im Feststoff:								
Fremdstoffe	Vol.-%	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	bis 10	< 1	**BM-0**
TOC	Masse-%						0,26	**§6 Absatz 11 BBodSchV**
EOX	mg/kg	1	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{22})	mg/kg				300	300	< 50	**BM-0**
MKW (C_{10}-C_{40})	mg/kg				600	600	< 50	**BM-0**
PAK (16)	mg/kg	3	3	3	6	6	< 0,75	**BM-0**
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,3	0,3	0,3			< 0,05	**BM-0**
PCB	mg/kg	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	< 0,014	**BM-0**
Arsen	mg/kg	10	20	20	20	20	2,9	**BM-0**
Blei	mg/kg	40	70	100	140	140	< 10	**BM-0**
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	1(1,5)	1(1,5)	< 0,5	**BM-0**
Chrom	mg/kg	30	60	100	120	120	< 10	**BM-0**
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80	80	5,8	**BM-0**
Nickel	mg/kg	15	50	70	100	100	< 10	**BM-0**
Quecksilber	mg/kg	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	< 0,06	**BM-0**
Thallium	mg/kg	0,5	1	1	1	1	< 0,5	**BM-0**
Zink	mg/kg	60	150	200	300	300	12,1	**BM-0**
im Eluat:								
Leitfähigkeit[1]	µS/cm				350	350	154	BM-0
Sulfat	mg/l				250	250	3,6	**BM-0**
Arsen	µg/l				8	13	3	**nicht maßgeblich**
Blei	µg/l				23	43	0,76	**nicht maßgeblich**
Cadmium	µg/l				2	4	< 0,1	**nicht maßgeblich**
Chrom	µg/l				10	19	1	**nicht maßgeblich**
Kupfer	µg/l				20	41	15	**nicht maßgeblich**
Nickel	µg/l				20	31	< 2	**nicht maßgeblich**
Quecksilber	µg/l				0,1	0,1	< 0,2	**nicht maßgeblich**
Thallium	µg/l				0,2	0,3	< 0,1	**nicht maßgeblich**
Zink	µg/l				100	210	11	**nicht maßgeblich**
PAK (15)	µg/l				0,2	0,2	n.b.	**nicht maßgeblich**
Naphthalin + MN	µg/l				2	2	n.b.	**nicht maßgeblich**
PCB(6)+PCB 118	µg/l				0,01	0,01	n.b.	**nicht maßgeblich**

- für alle Parameter: automatische Zuordnung, Fußnoten werden nicht berücksichtigt
Eluatwerte, außer Sulfat, sind nur maßgeblich, wenn BM-0 - Werte im Feststoff überschritten sind

Lesexemplar

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Bei Verwertung von Material im uneingeschränkten Einbau / bodenähnlichen Anwendungen können abweichende bodendifferenzierte Zuordnungswerte Z 0 bzw. Z 0* zur Anwendung kommen.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Aufgabe 5-8

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – 99438 Bad Berka

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen

Umweltberatung

Altlastengutachten

Sanierungsbetreuung

Stoffstrommanagement

Raumluftuntersuchung

Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

27.05.2025

PRÜFBERICHT

Auftrag-Nr.: **25- 5924**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10%**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, Rudolstädter Straße 37, Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea, Planung Außenanlagen**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 3 aus RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m**
Probenehmer :	**Herr M. Haas (BEB)**
Datum Probenahme :	**30.04.2025**
Datum Probeneingang :	**08.05.2025**
Probenummer :	**5923 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, sandig, kiesig, braun, hellbraun**
Bodenart (nach BBodSchV):	**Schluff**
Bearbeitungszeitraum:	08.05.2025 **bis** 27.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Alle für die Probenahme relevanten Informationen sind dem Probenahmeprotokoll zu entnehmen, sofern die Probenahme durch das Prüflabor erfolgte.
Das Probenvorbereitungsprotokoll und die Zuordnungstabelle befinden sich gegebenenfalls im Anhang.
Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5924

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m

Königswasseraufschluss: DIN ISO 11466:1997-06 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
Trockenrückstand	**95,6** %	DIN ISO 11465:1996-12 - DAkkS
pH-Wert	**8,2**	DIN ISO 10390:2005-12 - DAkkS
TOC	**0,26** Masse-%	DIN EN 13137:2001-12 - DAkkS
EOX	< **0,5** mg/kg TS	DIN 38414-S17:2017-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{22})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
MKW (C_{10}-C_{40})	< **50** mg/kg TS	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
BTEX (5), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,025** mg/kg TS	DIN EN ISO 22155:2016-07 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Benzen	< 0,005 mg/kg	
Toluen	< 0,005 mg/kg	
Ethylbenzen	< 0,005 mg/kg	
m,p-Xylen	< 0,005 mg/kg	
o-Xylen	< 0,005 mg/kg	
LCKW (8), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,040** mg/kg TS	DIN EN ISO 22155:2016-07 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Dichlormethan	< 0,005 mg/kg	
trans-Dichlorethylen	< 0,005 mg/kg	
cis-Dichlorethylen	< 0,005 mg/kg	
Chloroform	< 0,005 mg/kg	
Trichlorethan	< 0,005 mg/kg	
Tetrachlorkohlenstoff	< 0,005 mg/kg	
Trichlorethylen	< 0,005 mg/kg	
Perchlorethylen	< 0,005 mg/kg	

Leseexemplar

Prüfbericht, Auftrag-Nr. 25- 5924

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,8** mg/kg TS	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Pyren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	
PCB (6), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,012** mg/kg TS	DIN ISO 10382:2003-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
Arsen (As)	**2,9** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Blei (Pb)	< **10** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cadmium (Cd)	< **0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Chrom-gesamt (Cr)	< **10** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Kupfer (Cu)	**5,8** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Nickel (Ni)	< **10** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Quecksilber (Hg)	< **0,06** mg/kg TS	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	< **0,5** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Zink (Zn)	**12,1** mg/kg TS	DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Cyanid-gesamt	< **0,1** mg/kg TS	DIN EN ISO 17380:2013-10 - DAkkS

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Prüfbericht, Auftrag-Nr. 25- 5924

PRÜFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m

Eluat: DIN EN 12457-4:2003-01 - DAkkS

Parameter	Messwert	Prüfverfahren
pH-Wert	**8,64**	DIN 38404-5:2009-07
Elektrische Leitfähigkeit	**48** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
Chlorid	< **1** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Sulfat	< **2** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Cyanid-gesamt	< **5** µg/l	DIN EN ISO 14403-2:2012-10 - DAkkS
Phenolindex	< **10** µg/l	DIN EN ISO 14402 (H37):1999-12 - DAkkS
Arsen (As)	**2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei (Pb)	**1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium (Cd)	< **0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt (Cr)	**1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer (Cu)	**9** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel (Ni)	< **2** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg)	< **0,2** µg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (Tl)	< **0,1** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink (Zn)	**15** µg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Legende: *- Kundendaten " "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

GmbH Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer

Lesekopie

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5924

Zuordnung des Materials nach LAGA - Boden (Stand 06.11.1997)

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m
Datum Probenahme: 30.04.2025

Parameter	Einheit	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe nach LAGA - Boden				
im Feststoff:											
EOX	mg/kg	1	3	10	15	< 0,5	Z 0				
MKW	mg/kg	100	300	500	1000	< 50	Z 0				
BTEX	mg/kg	1	1	3	5	< 0,025	Z 0				
LHKW	mg/kg	1	1	3	5	< 0,040	Z 0				
PAK	mg/kg	1	5	15	20	< 0,8	Z 0				
Naphthalin	mg/kg		0,5	1		< 0,05					
Benzo(a)pyren	mg/kg		0,5	1		< 0,05					
PCB	mg/kg	0,02	0,1	0,5	1	< 0,012	Z 0				
Arsen	mg/kg	20	30	50	150	2,9	Z 0				
Blei	mg/kg	100	200	300	1000	< 10	Z 0				
Cadmium	mg/kg	0,6	1	3	10	< 0,5	Z 0				
Chrom	mg/kg	50	100	200	600	< 10	Z 0				
Kupfer	mg/kg	40	100	200	600	5,8	Z 0				
Nickel	mg/kg	40	100	200	600	< 10	Z 0				
Quecksilber	mg/kg	0,3	1	3	10	< 0,06	Z 0				
Thallium	mg/kg	0,5	1	3	10	< 0,5	Z 0				
Zink	mg/kg	120	300	500	1500	12,1	Z 0				
Cyanid	mg/kg	1	10	30	100	< 0,1	Z 0				
im Eluat:											
pH-Wert		9	9	12	12	8,64	Z 0				
Leitfähigkeit	µS/cm	500	500	1000	1500	48	Z 0				
Chlorid	mg/l	10	10	20	30	< 1	Z 0				
Sulfat	mg/l	50	50	100	150	< 2	Z 0				
Cyanid	µg/l	10	10	50	100	< 5	Z 0				
Phenolindex	µg/l	10	10	50	100	< 10	Z 0				
Arsen	µg/l	10	10	40	60	2	Z 0				
Blei	µg/l	20	40	100	200	1	Z 0				
Cadmium	µg/l	2	2	5	10	< 0,1	Z 0				
Chrom	µg/l	15	30	75	150	1	Z 0				
Kupfer	µg/l	50	50	150	300	9	Z 0				
Nickel	µg/l	40	50	150	200	< 2	Z 0				
Quecksilber	µg/l	0,2	0,2	1	2	< 0,2	Z 0				
Thallium	µg/l	1	1	3	5	< 0,1	Z 0				
Zink	µg/l	100	100	300	600	15	Z 0				

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5924

Zuordnung des Materials nach LAGA - Boden - bodenähnliche Anwendungen

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m
Datum Probenahme: 30.04.2025
Bodenart: Schluff

Parameter	Einheit	Z 0 Sand	Z 0 Lehm/ Schluff	Z 0 Ton	Z 0*	Messwert Probe	Zuordnungswert Probe bodenähnliche Anwendung Stand 05.11.2004		
im Feststoff:									
TOC [1]	Masse-%	0,5	0,5	0,5	0,5	**0,26**	**Z 0**		
EOX	mg/kg	1	1	1	1	**< 0,5**	**Z 0**		
MKW (C_{10}-C_{22})	mg/kg	100	100	100	200	**< 50**	**Z 0**		
MKW (C_{10}-C_{40})	mg/kg	100	100	100	400	**< 50**	**Z 0**		
BTEX	mg/kg	1	1	1	1	**< 0,025**	**Z 0**		
LHKW	mg/kg	1	1	1	1	**< 0,040**	**Z 0**		
PAK	mg/kg	3	3	3	3	**< 0,8**	**Z 0**		
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,6	**< 0,05**	**Z 0**		
PCB	mg/kg	0,05	0,05	0,05	0,1	**< 0,012**	**Z 0**		
Arsen	mg/kg	10	15	20	15	**2,9**	**Z 0**		
Blei	mg/kg	40	70	100	140	**< 10**	**Z 0**		
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	1	**< 0,5**	**Z 0**		
Chrom	mg/kg	30	60	100	120	**< 10**	**Z 0**		
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80	**5,8**	**Z 0**		
Nickel	mg/kg	15	50	70	100	**< 10**	**Z 0**		
Quecksilber	mg/kg	0,1	0,5	1	1	**< 0,06**	**Z 0**		
Thallium	mg/kg	0,4	0,7	1	0,7	**< 0,5**	**Z 0**		
Zink	mg/kg	60	150	200	300	**12,1**	**Z 0**		

[1] - Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert Z 0 und Z 0* jeweils 1,0 Masse-%.

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Bei Verwertung von Material im uneingeschränkten Einbau / bodenähnlichen Anwendungen können abweichende bodendifferenzierte Zuordnungswerte Z 0 bzw. Z 0* zur Anwendung kommen.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

AUb Fischer

Auftrag S-I

Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer GmbH –
Hexenbergstr. 4 – 99438 Bad Berka

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22343-01-00

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstraße 4
99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 / 3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
für chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
(AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen
Umweltberatung
Altlastengutachten
Sanierungsbetreuung
Stoffstrommanagement
Raumluftuntersuchung
Emissionsmessung

Bankverbindung:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DE82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-Ident-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065

28.05.2025

PRÜFBERICHT

Auftrags-Nr.: **25- 5925**

Probenart :	**Boden, Bauschutt < 10%**
Projekt / Veranlassung :	**Jena, Rudolstädter Straße 37, Umbau und Sanierung Freizeitbad Galaxsea, Planung Außenanlagen**
Entnahmeort / Bezeichnung :	**Mischprobe MP 3 aus RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m**
Probenehmer :	**Herr M. Haas (BEB)**
Datum Probenahme :	**30.04.2025**
Datum Probeneingang :	**08.05.2025**
Probenummer :	**5923 / 01**
Aussehen / Farbe:	**Schluff, sandig, kiesig, braun, hellbraun**
Bearbeitungszeitraum:	08.05.2025 bis 28.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das uns zur Verfügung gestellte Probematerial bzw. auf die genannten Prüfgegenstände.
Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll zu entnehmen. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.
Akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet mit "- DAkkS".

Leseexemplar

Auftrag-Nummer: 25- 5925

PRÜFERGEBNISSE

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m

Parameter	Prüfergebnis	Prüfverfahren
Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz		
bestimmt als Glühverlust	**1,0** Masse-%	DIN EN 15935:2021-10 - DAkkS
bestimmt als TOC	**0,26** Masse-%	DIN EN 15936:2022-09 - DAkkS
Feststoffkriterien		
BTEX (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,035** mg/kg TM	DIN EN ISO 22155:2016-07 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Benzen	< 0,005 mg/kg	
Toluen	< 0,005 mg/kg	
Ethylbenzen	< 0,005 mg/kg	
m,p-Xylen	< 0,005 mg/kg	
o-Xylen	< 0,005 mg/kg	
Cumol	< 0,005 mg/kg	
Styrol	< 0,005 mg/kg	
PCB (7), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,014** mg/kg TM	DIN EN 15308:2016-12 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
# 28 2,4,4´-Trichlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 52 2,2´,5,5´-Tetrachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 101 2,2´,4,5,5´-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 118 2,3´,4,4´,5-Pentachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 138 2,2´,3,4,4´,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 153 2,2´,4,4´,5,5´-Hexachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
# 180 2,2´,3,4,4´,5,5´-Heptachlorbiphenyl	< 0,002 mg/kg	
Mineralölkohlenwasserstoffe	< **50** mg/kg TM	DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
PAK (16), Summe der nachweisbaren Verbindungen	< **0,8** mg/kg TM	DIN ISO 18287:2006-05 - DAkkS
Einzelsubstanzen:		
Naphthalin	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthylen	< 0,05 mg/kg	
Acenaphthen	< 0,05 mg/kg	
Fluoren	< 0,05 mg/kg	
Phenanthren	< 0,05 mg/kg	
Anthracen	< 0,05 mg/kg	
Fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Pyren	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) anthracen	< 0,05 mg/kg	
Chrysen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (b) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (k) fluoranthen	< 0,05 mg/kg	
Benzo (a) pyren	< 0,05 mg/kg	
Indeno(1,2,3-cd) pyren	< 0,05 mg/kg	
Dibenzo(a,h)anthracen	< 0,05 mg/kg	
Benzo(ghi)perylen	< 0,05 mg/kg	

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 25- 5925

PRÜFERGEBNISSE

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m

Parameter	Prüfergebnis	Prüfverfahren
Extrahierbare lipophile Stoffe der Originalsubstanz	< **0,1** Masse-%	LAGA-Richtlinie KW/04:2019-09
Eluatkriterien		
pH-Wert	**8,64**	DIN EN ISO 10523:2012-04 - DAkkS
Elektrische Leitfähigkeit	**48** µS/cm	DIN EN 27888:1993-11 - DAkkS
DOC	**2,8** mg/l	DIN EN 1484-H3:2019-04 - DAkkS
Phenole	< **0,01** mg/l	DIN EN ISO 14402 (H37):1999-12 - DAkkS
Arsen	**0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei	**0,001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium	< **0,0001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer	**0,009** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel	< **0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber	< **0,0002** mg/l	DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Zink	**0,015** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chlorid	< **1** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Sulfat	< **2** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Cyanide, leicht freisetzbar	< **0,01** mg/l	DIN EN ISO 14403-2:2012-10 - DAkkS
Fluorid	< **0,1** mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Barium	**0,010** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt	**0,001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Molybdän	**0,001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Antimon	< **0,001** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Selen	< **0,002** mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	**60** mg/l	DIN EN 15216:2021-12 - DAkkS

Legende: *- Kundendaten "- DAkkS" - akkreditiertes Prüfverfahren
"- FV" - Fremdlabor *kursiv* - Änderung im Prüfbericht ** - ggf. Änderungsgrund

Dr. R. Fischer (Dipl.-Chemiker)
(Geschäftsführer)

GmbH Analytik und Umweltberatung Dr. Fischer AUb Fischer

Leseexemplar

Dr. Ronald Fischer
Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auswertung der Prüfergebnisse zum Prüfbericht, Auftrag-Nr.: 25- 5925

Zuordnung des Materials nach DepV vom 27.04.2009

Probenummer: **5923 / 01**
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 3 aus
RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m
RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m
Datum Probenahme: 30.04.2025

Parameter	Einheit	DK 0	DK I	DK II	DK III	Messwert	Zuordnungswert
im Feststoff:							
Glühverlust	Masse-%	3	3	5	10	**1,0**	**DK 0**
TOC	Masse-%	1	1	3	6	**0,26**	**DK 0**
BTEX (Summe 7)	mg/kg TM	6				**< 0,035**	**DK 0**
PCB (Summe 7)	mg/kg TM	1				**< 0,014**	**DK 0**
MKW	mg/kg TM	500				**< 50**	**DK 0**
PAK (Summe 16)	mg/kg TM	30				**< 0,8**	**DK 0**
extrahierb. lipophile Stoffe	Masse-%	0,1	0,4	0,8	4	**< 0,1**	**DK 0**
im Eluat:							
pH-Wert		13	13	13	13	**8,64**	**DK 0**
DOC	mg/l	50	50	80	100	**2,8**	**DK 0**
Phenole	mg/l	0,1	0,2	50	100	**< 0,01**	**DK 0**
Arsen	mg/l	0,05	0,2	0,2	2,5	**0,002**	**DK 0**
Blei	mg/l	0,05	0,2	1	5	**0,001**	**DK 0**
Cadmium	mg/l	0,004	0,05	0,1	0,5	**< 0,0001**	**DK 0**
Kupfer	mg/l	0,2	1	5	10	**0,009**	**DK 0**
Nickel	mg/l	0,04	0,2	1	4	**< 0,002**	**DK 0**
Quecksilber	mg/l	0,001	0,005	0,02	0,2	**< 0,0002**	**DK 0**
Zink	mg/l	0,4	2	5	20	**0,015**	**DK 0**
Chlorid	mg/l	80	1500	1500	2500	**< 1**	**DK 0**
Sulfat	mg/l	100	2000	2000	5000	**< 2**	**DK 0**
Cyanid-leicht freisetzbar	mg/l	0,01	0,1	0,5	1	**< 0,01**	**DK 0**
Fluorid	mg/l	1	5	15	50	**< 0,1**	**DK 0**
Barium	mg/l	2	5	10	30	**0,010**	**DK 0**
Chrom, gesamt	mg/l	0,05	0,3	1	7	**0,001**	**DK 0**
Molybdän	mg/l	0,05	0,3	1	3	**0,001**	**DK 0**
Antimon	mg/l	0,006	0,03	0,07	0,5	**< 0,001**	**DK 0**
Selen	mg/l	0,01	0,03	0,05	0,7	**< 0,002**	**DK 0**
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	mg/l	400	3000	6000	10000	**60**	**DK 0**

Fußnoten und Sonderregelungen laut DepV sind zu beachten !

Lesexemplar

Dem Grenzwertabgleich liegt ein numerischer Vergleich der Messwerte mit den Grenz- und Richtwerten zu Grunde.
Die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Prüfverfahren werden dabei nicht berücksichtigt.
Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und Ausnahmeregelungen des ensprechenden Regelwerkes.
Länderspezifische Regelungen sind zusätzlich zu beachten.
Eine rechtverbindliche Zuordnung der Prüfergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

Leseexemplar

Dr. R. Fischer - Chemische Analytik und Umweltberatung

Probenvorbereitungsprotokoll DIN 19747: 2009-07

Bezeichnung der Feldprobe: **Mischprobe MP 3 aus RKS 3/25; Entnahmetiefe: 0,35 - 1,7 m RKS 4/25; Entnahmetiefe: 0,25 - 1,5 m**

Tag und Uhrzeit der Probenahme: **30.04.2025**

Probenahmeprotokoll-Nr. / Nummer der Laborprobe: **5923 / 01**

Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe)

Untersuchung auf folgende Parameter:
- ☐ physikalische
- ☐ anorganisch chemische
- ☐ organisch chemische
- ☐ leichtflüchtige (überschichtet)
- ☐ biologische

Verjüngung:
- ☐ fraktionierendes Teilen
- ☐ Kegeln und Vierteln
- ☐ Cross-Riffling
- Sonstige:

Grobsortierung ☐ Klassierung ☐ Zerkleinerung ☐

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe):

Probengefäß: Transportbedingungen (z. B. Kühlung):

Größe der Laborprobe: Volumen [l]: oder Masse [kg]:

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe)

Nummer der Laborprobe: **5923 / 01**

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: **08.05.2025**

Probenahmeprotokoll: ja ☐ nein ☐

Sortierung: ja ☐ nein ☒ separierte Stoffgruppen:

Zerkleinerung: ja ☒ nein ☐ (Teilvolumen [l] / Teilmassen [kg]:

Trocknung: ja ☐ nein ☒ Art der Trocknung:

Siebung: ja ☐ nein ☒ Siebschnitt: [mm]

Siebdurchgang: [g]

Siebrückstand [g]

Analyse Siebrückstand ☐
Analyse Siebdurchgang ☐
Analyse gesamt ☐

Teilung / Homogenisierung: fraktionierendes Teilen ☒ Rotationsteiler ☐ Kegeln und Vierteln ☐ Riffelteiler ☐ Cross-riffling ☐

Anzahl der Prüfproben: 1 Rückstellprobe ja ☒ nein ☐ Probenmenge: 834 [g]

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe)

untersuchungsspezifische Trocknung der Prüfproben: chem. Trocknung: ☒ Trocknung 105°C ☒ Lufttrocknung ☒ Gefriertrocknung ☐

untersuchungsspezifische Feinzerkleinerung der Prüfproben: Kontrollsiebung ja ☐ nein ☒

- ☒ mahlen 100 [µm]
- ☒ grobbrechen 40 [mm]
- ☐ schneiden [µm]
- ☐ mittelbrechen [mm]
- ☒ feinbrechen 2 [mm]

E. Bohl

Unterschrift Laborant

Leseexemplar

Anhang 5 MP1

Anlage 6.1

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser der Probenahme: Jenaer Bäder und Freizeit GmbH
2. Grund der Probenahme: Baugrund- und ~~Altlasten~~-Altlastenuntersuchung
3. Probenahmezeitpunkt: 30.04.25 , 7~~8~~30 Uhr
4. Probenehmer: Haas, BEB Jena Consult GmbH
5. Anwesende Personen: Haas und Beck, BEB Jena Consult GmbH
6. Herkunft des Abfalls (Anschrift): Galaxsee Freizeitbad Jena, Rudolstädter Straße 32, 07745 Jena
7. Vermutete Schadstoffe: /
8. Untersuchungsstelle (Labor): Analysenlabor Dr. Ronald Fischer AML

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

9. Abfallart / allgemeine Beschreibung: Boden, Auffüllung
   Beimengungen: Ziegel
   Farbe: braun, dunkelbraun
   Geruch: unauffällig
   Konsistenz: Lagerungsdichte - dicht
   Körnung / Größtkorn: 50-60 mm
10. Gesamtvolumen / Form der Lagerung: /
11. Lagerungsdauer: /
12. Einflüsse auf das Abfallmaterial: /
13. Probenahmegerät und -material: Edelstahlkernrohr; ~~FO~~ d 80
14. Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
15. Entnahmetiefe: RKS1/25; 0,3 - 0,8 m
16. Anzahl und Volumen der Proben:

Einzelproben:		zu je	Liter	
Mischproben:	1	zu je 3	Liter (	Einzelpr. je Mischpr.)
Sammelproben:		zu je	Liter	
Laborproben:		zu je	Liter	
Sonderproben:				

Leseexemplar

Anhang 5 MP1

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

17. Probenvorbereitung: keine
18. Probentransport und -lagerung: PE-Beutel
19. Kühlung: keine
20. Vor-Ort-Untersuchungen: organoleptisch unauffällig
21. Beobachtungen bei der Probenahme: keine
22. Topographische Karte als Anhang? ja ☒ nein ☐

Hochwert: 5640372,880 Rechtswert: 4470674,509

23. Lageskizze (Lage der Haufwerke, ect. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude usw.)



24. Sonstige Bemerkungen: simulierte Haufwerksbeprobung,

25. Ort: Jena — Unterschrift Probenehmer

Datum: 27.05.25 — Unterschrift Anwesende / Zeugen

Leseexemplar

Anhang 5 MP2

Anlage 6.7

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser der Probenahme: Jenaer Bäder und Freizeit GmbH
2. Grund der Probenahme: Baugrund- und Altlastenuntersuchung
3. Probenahmezeitpunkt: 30.04.25; 8:15Uhr
4. Probenehmer: Haas, GEO Jena Consult GmbH
5. Anwesende Personen: Haas und Beck, GEO Jena Consult GmbH
6. Herkunft des Abfalls (Anschrift): Galaxsea Freizeitbad Jena, Rudolstädter Straße 37, 07745 Jena
7. Vermutete Schadstoffe: /
8. Untersuchungsstelle (Labor): Analytiklabor Dr. Landt Fiedler Alb

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

9. Abfallart / allgemeine Beschreibung: Boden, Auffüllung
   Beimengungen: Ziegel, Wurzeln
   Farbe: braun, dunkelbraun
   Geruch: unauffällig
   Konsistenz: Lagerungsdichte: dicht bis sehr dicht
   Körnung / Größtkorn: 50-60 mm
10. Gesamtvolumen / Form der Lagerung: /
11. Lagerungsdauer: /
12. Einflüsse auf das Abfallmaterial: /
13. Probenahmegerät und -material: Edelstahlbohrrohr, 80 und 50 mm
14. Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
15. Entnahmetiefe: RKS 2/25; 0,7-2 m
16. Anzahl und Volumen der Proben:

Einzelproben:		zu je	Liter	
Mischproben:	1	zu je 3	Liter (	Einzelpr. je Mischpr.)
Sammelproben:		zu je	Liter	
Laborproben:		zu je	Liter	
Sonderproben:				

Leseexemplar

Anhang 5 MP2

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

17. Probenvorbereitung: keine

18. Probentransport und -lagerung: PE-Beutel

19. Kühlung: keine

20. Vor-Ort-Untersuchungen: organoleptisch unauffällig

21. Beobachtungen bei der Probenahme: keine

22. Topographische Karte als Anhang? ja ☒ nein ☐

Hochwert: 5640350,183 Rechtswert: 4470670,201

23. Lageskizze (Lage der Haufwerke, ect. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude usw.)

siehe MP1

24. Sonstige Bemerkungen: simulierte Haufwerksbeprobung

25. Ort: Jena Unterschrift Probenehmer

Datum 27.05.25 Unterschrift Anwesende / Zeugen

Leseexemplar

Anhang 5 MP3

Anlage 6.3

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

A. Allgemeine Angaben

1. Veranlasser der Probenahme: Jenaer Bäder und Freizeit GmbH
2. Grund der Probenahme: Baugrund- und Altlastenuntersuchung
3. Probenahmezeitpunkt: 30.04.25; 8:45 Uhr RKS3/25, 9:15 RKS4/25
4. Probenehmer: Haas, BEB Jena Consult GmbH
5. Anwesende Personen: Haas und Beck, BEB Jena Consult GmbH
6. Herkunft des Abfalls (Anschrift): Galaxsea Freizeitbad Jena, Rudolstädter Straße 37, 07745 Jena
7. Vermutete Schadstoffe: /
8. Untersuchungsstelle (Labor): Analyselabor Dr. Ronald Fischer AUG

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

9. Abfallart / allgemeine Beschreibung: Boden, Auffüllung
   Beimengungen: Beton?, Wurzeln
   Farbe: braun, hellbraun
   Geruch: unauffällig
   Konsistenz: Lagerungsdichte: dicht - sehr dicht
   Körnung / Größtkorn: 50-60 mm
10. Gesamtvolumen / Form der Lagerung: /
11. Lagerungsdauer: /
12. Einflüsse auf das Abfallmaterial: /
13. Probenahmegerät und -material: Edelstahlkernrohr, 80 und 50 mm
14. Probenahmeverfahren: Rammkernsondierung
15. Entnahmetiefe: RKS3/25; 0,25 - 1,2 m / RKS4/25; 0,25 - 1,5 m
16. Anzahl und Volumen der Proben:

Einzelproben:		zu je	Liter	
Mischproben:	1	zu je 3	Liter (	Einzelpr. je Mischpr.)
Sammelproben:		zu je	Liter	
Laborproben:		zu je	Liter	
Sonderproben:				

Leseexemplar

Anhang 5 MP3

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

17. Probenvorbereitung: keine
18. Probentransport und -lagerung: PE-Beutel
19. Kühlung: keine
20. Vor-Ort-Untersuchungen: organoleptisch unauffällig
21. Beobachtungen bei der Probenahme: keine
22. Topographische Karte als Anhang? ja ☒ nein ☐

Hochwert: RW 3325: 5640325,432 Rechtswert: 4470686,914

RW 3325: 5640320,529 4470697,347

23. Lageskizze (Lage der Haufwerke, ect. und Probenahmepunkte, Straßen, Gebäude usw.)

Siehe MP1

24. Sonstige Bemerkungen: simulierte Haufwerksbeprobung

25. Ort: _____ Unterschrift Probenehmer _____

Datum _____ Unterschrift Anwesende / Zeugen _____

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bericht: 5135/07/97/B-1

Anlage: 7.1

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1

Jena

GalaxSea - Erweiterung

Bearbeiter: Agsten

Datum: 30.04.2025/Ba

Prüfungsnummer:

Entnahmestelle: RKS1-4/25

Tiefe: 1,55 - 3,8 m

Bodenart:

Art der Entnahme: gestört

Probe entnommen am: 30.04.2025/Bk, Ha

Probenbezeichnung:	RKS1/25 1,55 - 3,6 m	RKS1/25 3,6 - 3,8 m	RKS2/25 2,0 - 3,4 m	RKS4/25 3,3 - 3,8 m		
Feuchte Probe + Behälter [g]:	1154.04	323.83	305.20	386.36		
Trockene Probe + Behälter [g]:	1092.09	284.68	276.48	336.36		
Behälter [g]:	183.78	63.38	63.76	58.02		
Porenwasser [g]:	61.95	39.15	28.72	50.00		
Trockene Probe [g]:	908.31	221.30	212.72	278.34		
Wassergehalt [%]	6.82	17.69	13.50	17.96		

Probenbezeichnung:						
Feuchte Probe + Behälter [g]:						
Trockene Probe + Behälter [g]:						
Behälter [g]:						
Porenwasser [g]:						
Trockene Probe [g]:						
Wassergehalt [%]						

Probenbezeichnung:						
Feuchte Probe + Behälter [g]:						
Trockene Probe + Behälter [g]:						
Behälter [g]:						
Porenwasser [g]:						
Trockene Probe [g]:						
Wassergehalt [%]						

Probenbezeichnung:						
Feuchte Probe + Behälter [g]:						
Trockene Probe + Behälter [g]:						
Behälter [g]:						
Porenwasser [g]:						
Trockene Probe [g]:						
Wassergehalt [%]						

Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bericht: 5135/07/97/B-1
Anlage: 7.2

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

Jena

GalaxSea - Erweiterung

Bearbeiter: Agsten Datum: 12.05.2025/Ba

Prüfungsnummer:
Entnahmestelle: RKS1/25
Tiefe: 3,6 - 3,8 m
Art der Entnahme: gestört
Bodengruppe: TL/ST
Probe entnommen am: 30.04.2025/Bk, Ha



Wassergehalt w =	17.7 %
Fließgrenze w_L =	27.4 %
Ausrollgrenze w_P =	18.7 %
Plastizitätszahl I_P =	8.7 %
Konsistenzzahl I_C =	1.12







Leseexemplar

BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

Bearbeiter: Agsten

Datum: 06.05.2025/Ba

Körnungslinie

Jena

GalaxSea - Erweiterung

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 30.04.2025/Bk, Ha

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Naßsiebung



Bodengruppe:	GU*
Bodenart:	G, u, ms', gs'
Bodenart 2:	msamsicsicsaGr
Entnahmestelle:	RKS1/25
Tiefe:	1,55 - 3,6 m
k [m/s] (Hazen):	$1.8 \cdot 10^{-6}$
U/Cc:	370.8/1.7
T/U/S/G [%]:	3.3/19.9/22.7/54.1

Bemerkungen:

Bericht: 5135/07/97/B-1

Anlage: 7.3

Lesexemplar



Legende

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Abstandsflächen
- Grundstücksgrenze
- 2% Dachgefälle
- Buschwerk
- Grünfläche
- Rasenfläche
- Lüftungsgerät Außenbereich

- PB Pflanzbecken
- RR Regenrohr
- BRH Brüstungshöhe (Höhe über OKFF)
- Hinweise auf Detailpunkte
- OKF und allgem. Höhenangaben
- OKR und UKR
- Schnittführung
- Bodeneinlauf (BE)
- Öffnungsmaße (Höhe über OKFF)

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !

ALLE ANGEGEBENEN MAßE SIND EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN !

Index	Änderungen	Name	Datum

Projektnummer: G18042

Projektname: Jena FZB Galaxsea, Sanierungsmaßnahmen
Rudolstädter Str. 37, 07745 Jena

Planinhalt: Lageplan inkl. Abstandsflächen

Plan - Nr.: G18042-4-A00-L01.01-f00 -

Arch.

Leistungsphase:	Maßstab:	Blattgröße:	Gezeichnet von:	Ausgegeben am:
LP4	1:500	1051 x 594 mm	LB	Dienstag, 3. Februar 2026

±0,00m = +158,30 NN

Bauherr: Jenaer Bäder und Freizeit GmbH
Rudolstädter Str.37, 07745 Jena
Tel: +49 (0)3641 429-230
Fax: +49 (0)3641 429-232

Architekt: Geising + Böker GmbH Architekten BDA
Schulterblatt 58, 20357 Hamburg
www.geising-boeker.de
Tel: +49 40 401905-0
Fax: +49 40 4905331
Mail: hh@geising-boeker.de

Projekt-steuerung: HOLINGER Ingenieure
Im IHZ-Postbox 41, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin
www.holinger.com
Tel: +49 (0)30 209 632 94
Fax: +49 (0)30 209 632 90
Mail: berlin@holinger.com

Tragwerks-planung: IB Grage Gesellschaft für Tragwerksplanung mbH
Bielefelder Str. 9, 32051 Herford
www.grage-ingenieure.de
Tel: +49 (0)5221 123 913
Fax: +49 (0)5221 123 923
Mail: info@grage-ingenieure.de

Fachingenieur TGA: Planungsgruppe VA GmbH
Expo Plaza 10, Eingang B, 30539 Hannover
www.planungsgruppe-va.de
Tel: +49 (0)511 879520
Fax: +49 (0)511 8795250
Mail: 2247-jsg@planungsgruppe-va.de

geising +böker ARCHITEKTEN BDA

Bauherr/-in

Ort, Datum

Architekt

Hamburg, 03.02.2026

Ort, Datum

G18042-4-A00-L01.01-f00 -

Plan - Nr.

BIMcloud: BIM-SERVER-HH-1 - BIMcloud Basic für Archicad 25/G18042 - Jena FZB Galaxsea - Sanierungsmaßnahmen - 250903

Leseexemplar



Legende

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Leichtbetonsteine
- KS-Steine
- Stahlbeton
- Dämmung
- Wärmedämmsystem
- Leichtbauwände, allgemein
- Estrich

- PB Pflanzbecken
- RR Regenrohr
- BRH Brüstungshöhe (Höhe über OKFF)
- Hinweise auf Detailpunkte
- OKF und allgem. Höhenangaben
- OKR und UKR
- Schnittführung
- Bodeneinlauf (BE)
- Öffnungsmaße (Höhe über OKFF)

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !

ALLE ANGEGEBENEN MAßE SIND EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN !

Index	Änderungen	Name	Datum

Projektnummer: G18042

Projektname: Jena FZB Galaxsea, Sanierungsmaßnahmen
Rudolstädter Str. 37, 07745 Jena

Planinhalt: Baustellenrichtungsplan

Plan - Nr.: G18042-5-A00-L02Z-v00 -

Arch.

Leistungsphase:	Maßstab:	Blattgröße:	Gezeichnet von:	Ausgegeben am:
LP5	1:500	841 x 594 mm	LB	Donnerstag, 5. März 2026

±0,00m = +158,30 NN

Bauherr: Jenaer Bäder und Freizeit GmbH
Rudolstädter Str.37, 07745 Jena
Tel: +49 (0)3641 429-230
Fax: +49 (0)3641 429-232

Architekt: Geising + Böker GmbH Architekten BDA
Schulterblatt 58, 20357 Hamburg
www.geising-boeker.de
Tel: +49 40 401905-0
Fax: +49 40 4905331
Mail: hh@geising-boeker.de

Projekt-steuerung: HOLINGER Ingenieure
Im IHZ-Postbox 41, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin
www.holinger.com
Tel: +49 (0)30 209 632 94
Fax: +49 (0)30 209 632 90
Mail: berlin@holinger.com

Tragwerks-planung: IB Grage Gesellschaft für Tragwerksplanung mbH
Bielefelder Str. 9, 32051 Herford
www.grage-ingenieure.de
Tel: +49 (0)5221 123 913
Fax: +49 (0)5221 123 923
Mail: info@grage-ingenieure.de

Fachingenieur TGA: Planungsgruppe VA GmbH
Expo Plaza 10, Eingang B, 30539 Hannover
www.planungsgruppe-va.de
Tel: +49 (0)511 879520
Fax: +49 (0)511 8795250
Mail: 2247-jsg@planungsgruppe-va.de

geising +böker ARCHITEKTEN BDA

Bauherr/-in

Architekt

Ort, Datum

Ort, Datum

BIMcloud: GBHH-BIM01 - BIMcloud Basic für Archicad 25/G18042 - Jena FZB-Galaxsea-Sanierungsmaßnahmen-250903

G18042-5-A00-L02Z-v00 -

Plan - Nr.

Lesexemplar

Hinweise zum Schutz von Ver- und Entsorgungsanlagen



Leseexemplar

Inhalt Seite

1 Geltungsbereich 2
2 Begriffsbestimmungen....2
3 Sorgfalts- und Erkundigungspflicht; Haftung....2
4 Leitungsauskunft 3
5 Notwendige Abstimmungen 4
6 Hinweise für Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen 5
6.1 Lage der Anlagen....5
6.2 Freilegen von Anlagen 5
6.3 Beschädigung von Anlagen 6
6.4 Bodenverfüllung 6
6.5 Keine Veränderungen, Überbauungen oder Untergrabungen vornehmen 6
6.6 Keine Bodenerschütterungen oder punktuellen Bodenbelastungen 6
6.7 Zugänglichkeit der Anlagen 6
6.8 Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten 6
6.9 Baumpflanzungen 6
6.10 Schutzstreifen und Mindestabstände....7
6.11 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen 7
6.12 Arbeiten in der Nähe von Gasleitungen....7
6.13 Arbeiten in der Nähe von Wärmeversorgungseinrichtungen....8
6.14 Arbeiten in der Nähe von Wasserleitungen 8
6.15 Arbeiten in der Nähe von Entwässerungsanlagen 9
6.16 Arbeiten in der Nähe von Anlagen der Informationsnetze....9
7 Verhaltensregeln im Schadensfall und bei Beschädigungen....10
8 Versorgungsbereiche 13

1 Geltungsbereich

Diese Hinweise dienen zum Schutz der Ver- und Entsorgungsanlagen der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH, der Stadtwerke Jena Netze GmbH, des Zweckverbandes JenaWasser und der job Jenaer Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft, nachfolgend bezeichnet als Stadtwerke.

2 Begriffsbestimmungen

Ver- und Entsorgungsanlagen – nachfolgend auch kurz als Anlagen bezeichnet – sind im Sinne dieses Hinweises:

- sämtliche Leitungen wie Rohre, Kabel, Freileitungen und Kanäle einschließlich Einbauten, Armaturen, Muffen, Abzweige und Schutzrohre, die der Ver- und Entsorgung von öffentlichen Einrichtungen, Industrie, Gewerbe und Haushalten mit Fernwärme, Elektroenergie, Erdgas, Wasser und Daten verschiedener Art dienen,
- sämtliche Entwässerungsanlagen wie Freigefällekanäle und die dazu gehörigen Schächte sowie Sonderbauwerke und Abwasserdruckleitungen und
- alle weiteren Anlagen im Zusammenhang mit dem Leitungsnetz wie Widerlager, kathodische Korrosionsschutzanlagen, Hausanschluss- und Kabelverteilerkästen, Trafostationen, Gasdruckregel- und Messanlagen, Wasserbehälter, Pumpwerke, Schächte, Verteiler, Kabelmersteine, Schilderpfähle u.a.

3 Sorgfalts- und Erkundigungspflicht; Haftung

Bei Arbeiten jeder Art, ob im öffentlichen oder nichtöffentlichen Bereich, ist mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Ver- und Entsorgungsanlagen zu rechnen. Bei unsachgemäßer Ausführung von Arbeiten, z.B. bei Straßenaufbrüchen, Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Pflasterungen, Bohrungen, Anpflanzungen, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern, Dornen usw. besteht die Gefahr, dass diese Anlagen beschädigt und damit zur Gefahr für Menschen werden. Damit verbunden sein können z. B. Grundwassergefährdungen, großflächige Überspülungen, Ausfälle in der Stromversorgung und Datenübertragung, Ausfälle von klimatechnischen Anlagen, Bildung explosionsfähiger Gasluftgemische oder der Ausfall von Wasser für den Brandschutz. Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen sind daher

Leseexemplar

mit aller gebotenen Sorgfalt gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerk (Unfallverhütungsvorschriften) sowie Gesetzen und Verordnungen auszuführen.

Das bauausführende Unternehmen, von diesem beauftragte Subunternehmen sowie der Bauführer/ Bauleiter/ Baggerführer haften aus Organisations- bzw. eigenem Verschulden für Schäden aller Art - auch in Folge - die sich an den Ver- und Entsorgungsanlagen durch die Vornahme von Arbeiten ergeben, in voller Höhe. Die Stadtwerke behalten sich bei Beschädigung ihrer Anlagen vor, Strafantrag zu stellen. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Stadtwerke auf der Baustelle entbindet das Bauunternehmen oder dessen Beauftragte nicht von der alleinigen Verantwortung und Haftung.

Neben der Sorgfaltspflicht bei der Durchführung von Bauarbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen hat derjenige, der diese durchführen möchte, eine Erkundigungspflicht und hat sich daher vor Beginn einer Maßnahme über die Lage von vorhandenen Anlagen zu informieren. Diese Pflicht ergibt sich u.a. aus

- DIN 18300 (VOB Teil C) Nr. 3.1.2 bis 3.1.5,
- DVGW Arbeitsblatt GW 315 „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“,
- DVGW Merkblatt GW 118 „Erteilung von Auskünften in Versorgungsunternehmen (Leitungsauskünfte)“
- VDE-AR-N 4224 „Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzanlagen – Ausführende, Aufsichtspersonen und Arbeitsvorbereitende: Anforderungen und Qualifikation“
- höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichtshofes vom 20.04.1971 - VI ZR / 232/69 -).

4 Leitungsauskunft

Die Stadtwerke erteilen Informationen über die Lage ihrer Ver- und Entsorgungsanlagen in Form einer Leitungsauskunft. Bestandteile der Leitungsauskunft sind Bestandspläne, dieser Hinweis, die Zeichenlegenden und ggf. ergänzende Hinweise. Die Leitungsauskunft wird durch die Stadtwerke Jena Netze GmbH im Auftrag der Anlageneigentümer erteilt. Die Anfrage kann persönlich, per Fax oder per Mail erfolgen und ist zu richten an:

Anschrift	Stadtwerke Jena Netze GmbH Bereich Netzführung Rudolstädter Straße 39 07745 Jena	
Telefon	(03641) 688-884	
Fax	(03641) 688-785	
E-Mail	leitungsauskunft@stadtwerke-jena.de	
Bürozeiten	Montag bis Donnerstag	8.00 – 17.00 Uhr
	Freitag	8.00 – 15.00 Uhr

Die Leitungsauskunft ist rechtzeitig vor Baubeginn einzuholen. Der Bereich der geplanten Bauarbeiten oder Planungen sowie deren geplante Dauer ist hinreichend genau zu beschreiben (bei Standardanfragen in der Regel durch einen Lageplan im Maßstab 1 : 500, größere Bereiche auch im Maßstab 1 : 1.000). Bei Leitungsauskünften für Planungszwecke sind im weiteren Verlauf die Planungsunterlagen der Stadtwerke Jena Netze zur Stellungnahme vorzulegen. Leitungsauskünfte für Planungszwecke ersetzen nicht die Leitungsauskünfte für konkrete Arbeiten, die in jedem Fall vor Beginn der Arbeiten vom Bauausführenden einzuholen sind.

Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für Anlagen der Stadtwerke. Ändert sich die Bauausführung oder die Bauausführungsplanung, dann ist eine neue Leitungsauskunft einzuholen. Eine Weiterverwendung bzw. Weitergabe an Dritte, die nicht im Zusammenhang mit der Durchführung des die Leitungsauskunft betreffenden Bauvorhabens steht, ist unzulässig. Die Leitungsauskunft hat eine Gültigkeit von 90 Tagen. Eine Leitungsauskunft ist unverzüglich neu einzuholen, wenn seit Einholung der Leitungsauskunft in der Örtlichkeit erkennbare Veränderungen am Leitungsnetz vorgenommen wurden (durch z.B. Störungsbeseitigungen).

Wegen der Gefahr von Missverständnissen werden keine mündlichen oder fernmündlichen Leitungsauskünfte erteilt.

Für aus den Festlegungen dieser Richtlinie entstehende Aufwendungen gilt das Verursacherprinzip.

Die mit den Plänen übergebene Zeichenlegende zur Symbolik und den Signaturen ist zu beachten.

Die Leitungsauskunft einschließlich der beigefügten Pläne ist auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten.

Lesexemplar

5 Notwendige Abstimmungen

Sofern nicht bereits an anderer Stelle darauf verwiesen wurde, sind die Stadtwerke bei den nachfolgend genannten Situationen immer zu informieren und Detailabstimmungen zu treffen. Über folgende Rufnummern erreichen Sie den zuständigen Bearbeiter oder werden an diesen weiter geleitet:

Gas ☎ (03641) 688-748 Fernwärme ☎ (03641) 688-800 Wasser ☎ (03641) 688-753
Strom ☎ (03641) 688-477 Informationsnetze ☎ (03641) 688-700 Abwasser ☎ (03641) 688-685

Rücksprache / Abstimmung mit Stadtwerke	Gas	Strom-Kabelanlagen	MS-Freileitung	NS-freileitung	Fernwärme	Wasser	Abwasser	Informations-netze
Näherungen an unsere Anlagen weniger als von	3 m	1 m	15 m zur Leitungsachse	2 m	5 m	3 m	1 m	1 m
Näherungen an Ex-Schutzzonen von Gasdruckregel- und Gasmessanlagen unterhalb von	6 m							
Es werden Anlagen freigelegt.	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufgrabungen um Freileitungsstützpunkten unterhalb von			5 m	2 m				
Es kommen grabenlose Bauverfahren zur Anwendung.	●	●	2 m um Stützpunkt	1 m	●	●	●	●
Es werden unsere Anlagen gekreuzt.	●	●	● oberirdisch	●	●	●	●	●
Es werden Anlagen gefunden, die nicht in der Leitungsauskunft enthalten sind oder in der Örtlichkeit anders als dargestellt angetroffen werden.	●	●	●	●	●	●	●	●
Die Lage der Anlagen im Baubereich ist als unbekannt gekennzeichnet.	●	●	●	●	●	●	●	●
Im Maßnahmenbereich laufen bereits Baumaßnahmen.	●	●	●	●	●	●	●	●
Es sind Umverlegungen, Trennungen oder Demontagen unserer Anlagen oder Sicherungsmaßnahmen notwendig.	●	●	●	●	●	●	●	●
Es werden Anlagen oder die Umhüllung beschädigt oder es werden beschädigte Anlagen vorgefunden (Kerben, Risse, Medienaustritt usw.)	●	●	●	●	●	●	●	●
Es kommt im Näherungsbereich der Anlagen zu kurz- oder dauerhaftem Auf- oder Abtrag von Erdstoffen, Materialienlagerung oder Baustelleneinrichtungen	●	●	●	● über 2 m	●	●	●	●
Es müssen Armaturen betätigt/geprüft oder Schächte geöffnet werden (ein eigenmächtiges Betätigen oder Öffnen ist nicht gestattet).	●	●			●	●	●	●
Es werden angegebene Überdeckungsangaben oder unsere Regelverlegetiefe unter- bzw. überschritten.	●	●			●	●	●	●
Mit den Arbeiten erfolgen Stilllegungen von Hausanschlüssen.	●	●		●				●
Arbeiten mit Hebezeugen im Näherungsbereich der Leitung (bei Niederspannungsfreileitung unter 2 m zu den Leiterseilen).			●	●				
Es befinden sich stillgelegte Fernwärmeleitungen und Kanäle im Baubereich.					●			
Die Arbeiten erfolgen in der Nähe von Freileitungen, Betonstützen, Bauwerken, Einfädelschlitzen und Entlüftungsbauwerken von Sammelkanälen der Fernwärme.					●			
Bei Maßnahmen im Bereich von Magdala, Blankenhain und Bad Berka.								●

Lösexemplar

6 Hinweise für Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen

6.1 Lage der Anlagen

Die genaue Lage und der Verlauf der Anlagen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Absteckung, vorsichtige Handschachtung o.a.) festzustellen. **Bis zum Auffinden der Anlagen ist ausschließlich Handschachtung vorzunehmen.**

Werden im Bestandsplan ausgewiesene Anlagen in der Örtlichkeit trotz Erkundungsmaßnahmen nicht aufgefunden, so sind vor Beginn weiterer Arbeiten die Stadtwerke zu informieren und Abstimmungen zu führen.

Werden Ver- und Entsorgungsanlagen oder Warnbänder an Stellen angetroffen, die nicht in den Bestandsplänen enthalten sind, so sind die Stadtwerke unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit den Stadtwerken Einvernehmen über das weitere Vorgehen hergestellt ist.

Als Installations- und Fremdleitungen ausgewiesene Leitungen sind nur nachrichtlich und lageungenau in den Bestandsplänen dargestellt. Die genaue Lage ist bei den Eigentümern zu erfragen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegetiefe unverbindlich sind. Die Pläne können nicht zur Maßentnahme verwendet werden. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Lage und Tiefe der Ver- und Entsorgungsanlagen können sich durch Bodenabtragungen, Bodenaufschüttungen, Bodenbewegungen oder durch Maßnahmen Dritter verändert haben. Einem gradlinigen Verlauf einer Leitung, insbesondere von Kabeln und PE-Leitungen, darf nicht vertraut werden. Die im Bestandsplan angegebenen Überdeckungsmaße beziehen sich auf den Zeitpunkt der Messung und können sich verändert haben.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen können in Rohren verschiedenster Materialien liegen, können in Sand gebettet, mit Ziegelsteinen, Kunststoffplatten, Hauben u. ä. abgedeckt und/oder können - müssen aber nicht - durch ein Trassenwarnband gekennzeichnet sein. Informationskabel können sich in stillgelegten Rohren anderer Medien befinden.

Schutzrohre sind nicht immer vollständig erfasst, die Schutzrohrenden sind auch bei Bemaßung nur lageähnlich dargestellt.

Außer Betrieb befindliche Leitungen sind in den Plänen nicht vollständig dargestellt, es können unter Umständen in der Örtlichkeit weitere vorhanden sein.

6.2 Freilegen von Anlagen

Sofern mit den Stadtwerken nicht anders abgestimmt, dürfen Ver- und Entsorgungsanlagen nur durch Handschachtung mit stumpfen, waagerecht zu führenden Werkzeugen, z.B. Schaufeln, freigelegt werden. Der Einsatz von schwerem Arbeitsgerät (einschließlich Kreuzhacke, Brechstangen und dergleichen) ist in diesem Bereich untersagt. **Die Auflagen gemäß Kapitel 6.1 sind zu beachten!**

Das Freilegen von Anlagen kann durch die Stadtwerke gefordert werden, insbesondere bei grabenlosen Bauverfahren.

Freigelegte Leitungen sind vor jeglicher Beschädigung (auch Einfrieren) und Manipulation zu schützen und gegen Lage- und Höhenveränderungen fachgerecht zu sichern. Durch Baugrubenverbau dürfen keine Kräfte auf die Leitungen übertragen werden. Es ist darauf zu achten, dass kreuzende Leitungen nicht durch Bohlen oder anderes Verbaumaterial eingeklemmt werden. Anlagen dürfen nur nach den Anweisungen eines Beauftragten der Stadtwerke hochgebunden bzw. abgehangen werden. Auf die fachgerechte Zugentlastung ist zu achten. Nicht freigelegt oder hintergraben werden dürfen Widerlager und Fundamente von Stützen- und Sockelleitungen der Fernwärme und die Bauhülle von Heiz- und Sammelkanälen. Bei Masten darf die Standfestigkeit durch die Bautätigkeit nicht beeinträchtigt werden.

Leseexemplar

6.3 Beschädigung von Anlagen

Jede Beschädigung einer Anlage oder ihrer Isolation/Umhüllung - auch wenn sie nicht durch den Bauausführenden verursacht wurde - muss sofort den Stadtwerken unter den in Kapitel 7 genannten Rufnummern zur Schadensbehebung gemeldet werden. Eine nicht behobene Beschädigung der Isolation/Umhüllung oder einer Anlage kann durch Korrosion und Risswachstum die Zerstörung der Anlage zur Folge haben und stellt gegebenenfalls eine Gefährdung von Personen und Sachgütern dar. Beschädigungen sind auch nach Jahren noch nachweisbar. Die im Kapitel 7 genannten Verhaltensregeln im Schadensfall und bei Beschädigungen sind zu beachten.

6.4 Bodenverfüllung

Beim Verfüllen im Bereich freigelegter Ver- und Entsorgungsanlagen ist heller steinfreier 0/2 mm Sand fachgerecht einzubauen. Steine, Betonbrocken, Bauschutt usw. sind fernzuhalten. Das Einbringen und Verdichten des Verfüllmaterials hat lagenweise zu erfolgen, so dass Lageveränderungen und Schäden an den Anlagen ausgeschlossen werden. Das Warnband ist lagerichtig zu verlegen. Generell gelten für das Herstellen und Verfüllen von Baugruben und Gräben die einschlägigen Vorschriften und Anleitungen.

6.5 Keine Veränderungen, Überbauungen oder Untergrabungen vornehmen

Die Ver- und Entsorgungsanlagen und ihre Schutzstreifen dürfen ohne Zustimmung der Stadtwerke nicht überbaut, untergraben, überpflanzt oder in ihrer Lage und Überdeckung verändert werden. Ein bleibender Auf- bzw. Abtrag von Erdstoffen ist ohne vorherige Abstimmung nicht gestattet.

6.6 Keine Bodenerschütterungen oder punktuellen Bodenbelastungen

Bohr-, Ramm-, Spreng- und grabenlose Vortriebsverfahren und sonstige Verfahren, die zu Bodenerschütterungen führen oder die Statik der Ver- und Entsorgungsanlagen beeinflussen, dürfen nur in Abstimmung mit den Stadtwerken ausgeführt werden. Auch in der weiteren Umgebung dürfen Baumaschinen nur so eingesetzt werden, dass eine Gefährdung der betreffenden Anlagen, z.B. durch punktuelle Bodenbelastungen oder herabfallende Kranlasten, ausgeschlossen ist. Erforderlichenfalls sind besondere Sicherheitsvorkehrungen mit den Stadtwerken zu treffen.

6.7 Zugänglichkeit der Anlagen

Sämtliche Ver- und Entsorgungsanlagen einschließlich Zugänge, Fluchtwege und Notausstiege müssen während der Bauzeit zugänglich und funktionsfähig bleiben. Sie sind frei zu halten von Bauzäunen, Gerüsten, Arbeitsgeräten, Baumaterial, Aushub u.a.

6.8 Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten

Bei Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten hat sich der Bauausführende/Planer an die zuständige untere Wasserbehörde zu wenden und die gültigen Richtlinien und Verordnungen zu beachten und einzuhalten. Insbesondere sind alle Vorkehrungen gegen das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen (z. B. Kraftstoffe) in den Untergrund zu treffen. Weitere spezielle Auflagen werden von der unteren Wasserbehörde erteilt.

6.9 Baumpflanzungen

Hinsichtlich vorgesehener Baumpflanzungen sind die Hinweise DVGW-Arbeitsblatt GW125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ und ATV-H 162 „Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ zu beachten. Diese Hinweise haben auch Gültigkeit bei Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken, sofern diese im Trassenbereich liegen. Die nachfolgenden Maße beziehen sich auf den horizontalen Abstand der Stammachse von der Außenhaut der Versorgungsanlage. Abweichungen hiervon oder ggf. notwendige Schutzmaßnahmen sind mit den Stadtwerken zu vereinbaren.

Leseexemplar

Versorgungsanlagen Gas, Wasser, Strom Erdkabel, Informationsnetze, Abwasser

< 2,50 m	keine Baumpflanzung möglich
> 2,50 m	Abstand ist abhängig von der Baumart und dem durchwurzelbaren Boden, ggf. sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich

Versorgungsanlagen Fernwärme:

< 5,00 m	keine Baumpflanzung möglich
> 5,00 m	keine Schutzmaßnahmen erforderlich

Strom Mittelspannungsfreileitungen:
Es gilt hier der Abstand der ausgewachsenen Baumkrone zur Leitungsachse.

< 15 m	konkrete Abstimmung mit den Stadtwerken notwendig.

Strom Niederspannungsfreileitungen:
Es gilt hier der Abstand der ausgewachsenen Baumkrone zur Leitungsachse.

< 2 m	konkrete Abstimmung mit den Stadtwerken notwendig.

6.10 Schutzstreifen und Mindestabstände

Die Ver- und Entsorgungsanlagen sind in einem Schutzstreifen verlegt, um notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten zu gewährleisten und schädliche Wechselwirkungen auszuschließen. Baumaßnahmen innerhalb der Schutzstreifen bedürfen in jedem Fall der Abstimmung mit den Stadtwerken.

Für Schutzstreifen gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:

- keine Errichtung von Gebäuden oder baulichen Anlagen
- keine Geländeveränderungen
- keine Lagerung von Schüttgütern, Baustoffen oder wassergefährdenden Stoffen
- Freihaltung von Bewuchs, der die Sicherheit und Wartung der Ver- und Entsorgungsanlagen beeinträchtigt
- keine Bepflanzung o.ä., die im ausgewachsenen Zustand besonders schützenswerte Gewächse darstellen
- keine Dauerparkplätze (z.B. Container, Campingwagen)

Die einzuhaltenden Schutzstreifenbreiten und Mindestabstände sind mit den Stadtwerken im Einzelfall bei Annäherung an unsere Anlagen abzustimmen (vgl. Kapitel 5).

Eine Beeinflussung der Statik der Ver- und Entsorgungsanlagen ist durch geeignete Schutzmaßnahmen zu unterbinden. Insbesondere sind bei Verbauarbeiten mit Spund- oder Schlitzwänden Erschütterungen, welche sich auf die Anlage nachteilig auswirken können, zu vermeiden. Bei grabenlosen Bauweisen ist sicher zu stellen, dass keine horizontalen Kräfte auf die Anlage wirken und keine Hohlräume entstehen.

6.11 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen

Wer sich Freileitungen, gleichgültig mit welchen Gegenständen, nähert, begibt sich in akute Lebensgefahr. Eine Annäherung an die Freileitung innerhalb des Schutzbereiches ist wegen der Gefahr eines Überschlages in jedem Fall auszuschließen. Arbeiten in der Nähe spannungsführender Leitungen dürfen nur nach Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber und unter Einhaltung der festgelegten Schutzstreifen ausgeführt werden.

Metallische Verbindungen und Anspannungen von Baustelleneinrichtungen dürfen an Masten von Starkstromleitungen nicht angebracht werden.

6.12 Arbeiten in der Nähe von Gasleitungen

Erdgas ist von Natur aus ungiftig, leichter als Luft sowie farb- und geruchlos. Bei einem Ausströmen des Gases besteht jedoch Zünd- und Explosionsgefahr. Zum Zweck der Früherkennung eventueller Schäden und Undichtheiten wird durch die Stadtwerke ein charakteristischer Duftstoff beigemengt. Dieser auffällige Warngeruch sorgt dafür, dass austretendes Erdgas im Ortsnetz und den Gasanlagen im Gebäude frühzeitig wahrnehmbar ist. Wird dieser Warngeruch festgestellt, sind die in Kapitel 7 genannten Verhaltensregeln für Gas zu beachten.

Gashochdruckleitungen werden in der Regel an markanten Trassenpunkten durch gelbe Pfähle ausgewiesen, die den Verlauf markieren bzw. auf denen ein Lagebezug zur Leitung vermerkt ist. Im Bereich von

Leseexemplar

Gashochdruckleitungen sind teilweise auch Kabel oder Leerrohre mitverlegt. Diesbezüglich gelten die Forderungen der Informationsnetzbetreiber.

Die Stadtwerke betreiben KKS-Anlagen mit Anodenfeldern, Messkabeln und Messstellen zum Schutz der Gashochdruckleitungen.

Stillgelegte Gasleitungen dürfen erst nach Freigabe durch die Stadtwerke getrennt werden. Bis dahin sind stillgelegte Gasleitungen wie in Betrieb befindliche Leitungen zu behandeln.

Gasdruckregel- und Messanlagen haben frei zu haltende Ex-Schutzzonen, in denen sich keine Zündquellen befinden dürfen.

Zu Anlagen der Informationsnetze in der Nähe von Gasleitungen ist Kapitel 6.16 zu beachten.

6.13 Arbeiten in der Nähe von Wärmeversorgungseinrichtungen

Ein Bodenabtrag über erdverlegten Fernwärmeanlagen ist nur nach vorheriger Abstimmung gestattet. Hierzu ist ein statischer Nachweis zu erbringen, der ausschließt, dass es zu Schäden durch Auftrieb, Lasteintrag oder andere Einflüsse kommt.

Bei Aushubarbeiten längs, über oder neben einer in Betrieb befindlichen Kunststoffmantelrohr-Trasse muss beachtet werden, dass durch das Freilegen längerer Trassenabschnitte die Gefahr des Ausknickens der Leitung besteht. Dies gilt auch, wenn durch Oberflächenarbeiten die Überdeckungshöhen verringert werden. Eine geringere Überdeckung hat niedrigere Bettungskräfte und damit eine größere Dehnbewegung zur Folge. Muss eine KMR-Leitung freigelegt werden, vergrößert sich der Gleitbereich. Abhängig vom Umfang der Freilegung kann eine Nachberechnung der Rohrstatik notwendig werden, die durch den Verursacher zu tragen ist. Die freigelegten Versorgungsleitungen sind entsprechend den Angaben der Stadtwerke zu sichern.

Ein- und Ausfädelstrecken der Fernwärme dürfen auf einer Länge von 12 m grundsätzlich nicht überbaut werden. Eine spätere Baufreiheit am Entlüftungs- oder Entleerungspunkt von 1,5 x 1,5 m ist sicherzustellen.

Das Verfüllen (Einsanden) von Wärme-Rohrleitungen mit Sand hat unter Beachtung des AGFW-Regelwerkes FW 401 – Teil 12 zu erfolgen. Das Einschlämmen der Leitungen mit Sand ist nicht zulässig.

Die Errichtung von Parkplätzen über unterirdischen Bauwerken der Fernwärme ist nach Abstimmung mit den Stadtwerken zulässig, soweit die Belastbarkeit der Einstiegsdeckel dies zulässt und die Begehbarkeit der unterirdischen Bauwerke gesichert bleibt.

Bei Arbeiten mit z.B. Baggern, Kränen, Hubsteigern in unmittelbarer Nähe von Freileitungen, Betonstützen und sonstigen Bauwerken der Fernwärmeversorgung ist gemeinsam mit den Stadtwerken vor Baubeginn eine Bestandsaufnahme zur Beweissicherung in geeigneter Weise durchzuführen.

Zu Anlagen der Informationsnetze in der Nähe von Wärmeversorgungseinrichtungen ist Kapitel 6.16 zu beachten.

6.14 Arbeiten in der Nähe von Wasserleitungen

Bei Arbeiten an Trinkwasserleitungen und Anlagen ist auf größte Sauberkeit und Hygiene zu achten. Jegliche Verschmutzung des Trinkwassers, der Leitungen und der Einbauteile ist zu vermeiden. Gegebenenfalls ist eine Reinigung und Desinfektion von Leitungen und Einbauteilen vor der Montage und/oder der Inbetriebnahme erforderlich.

Bei Arbeiten in kontaminierten Böden oder gleichzeitigem Arbeiten an Abwasserleitungen ist der Einsatz separater Arbeitsmittel, Werkzeuge, Schutzausrüstung etc. für die Arbeiten an Wasserleitungen notwendig.

Besondere Vorsicht ist beim Freilegen von Leitungen aus Faserzementrohren (AZ-Rohren) erforderlich.

Bei nicht zugfesten Trinkwasserleitungen darf nur eine Muffe gleichzeitig freigelegt werden. Ein ungleichmäßiger Lasteintrag ist zu vermeiden.

Zu Anlagen der Informationsnetze in der Nähe von Wasserleitungen ist Kapitel 6.16 zu beachten.

Leseexemplar

6.15 Arbeiten in der Nähe von Entwässerungsanlagen

Wie alle Anlagen dürfen auch Entwässerunganlagen nicht überbaut werden. Sie müssen jederzeit zugänglich sein und in der notwendigen Breite freigelegt werden können. Ist dies nachweislich nicht möglich, ist zu gewährleisten, dass

- für jede Überbauung eine objektbezogene Vereinbarung zwischen dem Zweckverband JenaWasser und dem jeweiligen Bauherrn abzuschließen ist, in welcher alle technischen und rechtlichen Fragen zu regeln sind,
- die genaue Lage des Kanals festgestellt und dokumentiert wird,
- der bauliche Zustand der Anlagen dies hergibt (vorherige Untersuchung durch TV-Befahrung bzw. Begehung) bzw. Sanierungsmaßnahmen im Vorfeld erfolgen,
- der Kanal keinerlei über den normalen Erddruck und die vorher vorliegende Verkehrsbelastung hinausgehende statische oder dynamische Belastung erfährt, ggf. ist hier der Nachweis der lastfreien Überbauung zu erbringen und
- eine nach der Überbauung erforderlich werdende Inspektion, Reinigung oder Sanierung gewährleistet ist, was insbesondere die Zugänglichkeit der ober- und unterhalb liegenden Schächte beinhaltet.

Werden bei Baumaßnahmen (z.B. Verbau, Abriss von Gebäuden) Anschlusskanäle aufgefunden, welche nicht verschlossen und gesichert sind, so sind die Stadtwerke zu verständigen und notwendige Sicherungsmaßnahmen einzuleiten.

Zu Anlagen der Informationsnetze in der Nähe von Entwässerungsanlagen ist Kapitel 6.16 zu beachten.

6.16 Arbeiten in der Nähe von Anlagen der Informationsnetze

Die Anlagen der Informationstechnik können separat oder im Bereich anderer Medien insbesondere Medien der Stadtwerke liegen. Diese Anlagen sind nicht immer dokumentiert, es ist aber immer mit dem Vorhandensein dieser Anlagen zu rechnen und entsprechende Sorgfalt bei Erdarbeiten zu wahren. Zum Teil liegen sie direkt in stillgelegten Gas-, Fernwärme-, Trink- oder Abwasserleitungen. Stillgelegte Leitungen dieser Medien dürfen daher erst nach Freigabe durch die Stadtwerke getrennt werden.

Die Informationstrassen dürfen nicht überbaut werden. IT-Rohre sind grundsätzlich mit Glasfaserkabeln belegt, auf denen hochwertige Dienste auch für Dritte betrieben werden.

Leseexemplar

7 Verhaltensregeln im Schadensfall und bei Beschädigungen

Unfälle und Beschädigungen - auch der Umhüllung - einer Anlage sind unverzüglich den Stadtwerken zu melden. Unser Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr für Sie erreichbar:

IN ALLEN FÄLLEN

Stadtwerke informieren, die 5 W-Fragen beantworten und auf Rückfragen/Hinweise warten.

- **Wer meldet?**
- **Was ist passiert?**
- **Wie ist es passiert?**
- **Wann ist es passiert?**
- **Wo ist es passiert?**

GAS Notruf ☎ **0800 0688-886**

Bei der Beschädigung einer Gasleitung besteht Zünd- und Explosionsgefahr durch ausströmendes Gas.

Bei Gasgeruch/Beschädigung:

Keine Panik!

Im Gebäude: Gashähne zu!

Im Freien: Gasaustritt nicht vergrößern!

Keine Flammen, keine Funken, keine Schalter betätigen, kein Telefon!

Bewohner warnen (klopfen, nicht klingeln)! Raus aus dem Haus! Räumen/Sichern der Gefahren-Zone!

Im Gebäude: Alle Fenster und Türen auf, für Durchzug sorgen.

Im Freien: Eindringen von von Gas in Gebäude/Hohlräume verhindern!

Leitstelle anrufen (von außerhalb der Gefahrenzone!)
Bei nicht zugänglichen Räumen Feuerwehr/Polizei alarmieren.
Auf Einsatzkräfte warten!

FERNWÄRME ☎ **(03641) 688-888**

Bei einer beschädigten Wärmeleitung besteht Verbrühungsgefahr durch plötzlichen Austritt von Heißwasser oder Heißdampf sowie die Gefahr einer Überflutung.

- Baugrube und tiefliegende Räume – falls erforderlich – von Personen räumen!
- Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!
- Wenn gefahrlos möglich, für Abfluss des Wassers sorgen; Achtung: Heißwasser!
- Leitstelle benachrichtigen!
- Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten!

Leseexemplar

STROM - KABEL ☎ (03641) 688-888

Im Falle eines Schadens an einem elektrischen Energiekabel besteht unmittelbare Lebensgefahr für den Verursacher. Das Kabel kann noch unter Spannung stehen.

- Schadensstelle sofort räumen und von allen Personen freihalten!
- Gerät aus dem Gefahrenbereich bringen, wenn gefahrlos möglich!
- Schadensstelle absperren!
- Leitstelle benachrichtigen!
- Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten!

STROM - FREILEITUNGEN ☎ (03641) 688-888

Im Falle der Annäherung an eine Freileitung oder beim Herabfallen von Leiterseilen besteht Lebensgefahr für alle Personen in der Umgebung der Schadensstelle.

- Dem verunglückten Fahrzeug oder den auf der Erde liegenden Leiterseilen auf keinen Fall nähern, auch wenn die Spannung abgeschaltet zu sein scheint!
- Außenstehende auffordern, Abstand zu halten!
- Fahrzeugführer dürfen den Fahrerstand nicht verlassen, sondern sollten versuchen, durch Schwenken des Auslegers oder Wegfahren des Fahrzeuges den Kontakt zur Freileitung zu unterbrechen und das Gerät aus dem Gefahrenbereich zu bringen!
- Gelingt die Entfernung des Fahrzeuges aus dem Gefahrenbereich nicht und ist der Aufenthalt im Fahrzeug nicht mehr möglich, weil es z.B. zu brennen anfängt, nicht aussteigen, sondern mit geschlossenen Füßen möglichst weit abspringen und sich in Sprungschritten entfernen. Eine gleichzeitige Berührung von Erdboden und Fahrzeug kann tödlich sein!
- Gefahrenstelle im Umkreis von 10 m absperren. Auch unter Spannung gesetzte Gegenstände größerer Abmessungen (z.B. Drahtzäune oder Rohrleitungen) sind in die Absperrung mit einzubeziehen!
- Bei verunglückten Personen nicht selbst in Gefahr begeben!
- Leitstelle benachrichtigen!
- Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten!

WASSER ☎ (03641) 688-888

Bei einer beschädigten Wasserleitung besteht die Gefahr der Aus- und Unterspülung sowie der Überflutung.

- Baugrube und tiefliegende Räume – falls erforderlich – von Personen räumen!
- Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!
- Wenn gefahrlos möglich, für Abfluss des Wassers sorgen!
- Bei Schadensfällen mit wassergefährdenden Stoffen in Trinkwasserschutzgebieten sind sofort geeignete Maßnahmen zur Schadensabwehr einzuleiten. Die zuständige Wasserbehörde sowie die Feuerwehr und Polizei sind einzuschalten.
- Leitstelle benachrichtigen!
- Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten!

Leseexemplar

ABWASSER ☎ (03641) 688-888

Bei einer beschädigten Abwasserleitung besteht die Gefahr der Aus- und Unterspülung sowie der Grundwasserverschmutzung.

- Arbeiten im Bereich der Schadensstelle einstellen!
- Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!
- Den Zutritt unbefugter Personen verhindern!
- Leitstelle benachrichtigen!
- Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten!

INFORMATIONSNETZE ☎ (03641) 688-888

Fernmelde-, Steuer- und Glasfaserkabel dienen der Übertragung von Sprache, Daten, Meldungen, Mess- und Zählwerten sowie Schaltimpulsen. Eine Beschädigung kann zu gesundheitlichen Schäden an Personen in der Umgebung der Schadensstelle, zu erheblichen Störungen im Netzbetrieb aller Anlagen der Stadtwerke und Dritter sowie zu hohen Folgekosten führen.

- Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofort einstellen!
- Schadensstelle räumen und absperren!
- Kupferadern von Fernmelde-/Steuerkabeln können gefährliche Spannungen aufweisen:
  - Nicht berühren!
  - Kabelende abdecken!
- Glasfasern von Lichtwellenleiterkabeln können gefährliche Laserstrahlungen auch im nicht sichtbaren Bereich aufweisen:
  - Nicht hineinsehen!
  - Kabelende abdecken!
- Leitstelle benachrichtigen!
- Auf den Entstördienst der Stadtwerke warten!

Leseexemplar

8 Versorgungsbereiche

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Versorgungsbereiche der Stadtwerke. Leitungsauskünfte von uns beziehen sich nur auf Anlagen der Stadtwerke. Gegebenenfalls sind bei weiteren Netzbetreibern, insbesondere zum Vorhandensein von Telekommunikations-, Antennen-, Datenkabel-, Anschlussleitungen für Windkraft- oder sonstige Kraftwerksbetreiber, Leitungsauskünfte einzuholen.

Strom:



Versorgungsbereich Jena

Ansprechpartner:
Tim Wenzel
Tel. +49 (151) 16353123
tim.wenzel@stadtwerke-jena.de

Versorgungsbereich Pößneck, Altenberga und Hermsdorf

Ansprechpartner:
Frank Eschrich
Tel. +49 (151) 16353136
frank.eschrich@stadtwerke-jena.de

Fernwärme:



Leseexemplar

Gas:

Wasser und Abwasser:



Informationstechnik:

Der Versorgungsbereich Informationstechnik umfasst sämtliche zuvor aufgeführten Netzgebiete der Versorgungsarten Strom, Fernwärme, Gas, Wasser und Abwasser.

Leseexemplar

Angebotsaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**2247-1**	**Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S...**	
LV:	**430**	**Lufttechnische Anlagen**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Lüftungsgeräte und Zubehör	14
1.1.	Lüftungsgeräte und Zubehör	14
2.	Kanaleinbauteile und Zubehör	99
2.1.	Volumenstromregler, -begrenzer,Drosselklappen	99
2.2.	Brandschutzklappen eckig	107
2.3.	Brandschutzklappe rund	111
2.4.	Schalldämpfer	114
2.5.	Wetterschutzgitter und Zubehör	119
3.	Lüftungskanäle und Zubehör	127
3.1.	Lüftungskanäle	127
3.2.	Wickelfalzrohr	132
3.3.	Sandwichkanäle Badehalle Erlebnisbereich	148
3.4.	Kältedämmung	151
4.	Lüftungsgitter und Zubehör	162
4.1.	Lüftungsgitter und Zubehör	162
5.	Ergänzende Leistungen	170
5.1.	Ergänzende Leistungen	170
6.	Kälteanlagen	187
6.1.	Kälteanlagen	187
7.	Wartung	195
7.1.	Wartungsarbeiten Lufttechnische Anlagen	195
7.2.	Wartungsarbeiten Kältetechnische Anlagen	197
	Zusammenstellung	199

Leseexemplar

Die Jenaer Bäder u. Freizeit GmbH beabsichtigt das Freizeitbad GalaxSea am Standort Rudolstädter Straße 37 in 07745 Jena umfassend zu modernisieren und insbesondere energetisch zu sanieren.

Im Zuge der energetischen Sanierung sollen die ungedämmten Rutschen durch eine neue Anlage ersetzt, das Außenbecken umgebaut und eingehaust und das ehemalige Sportbecken klimatisch vom Kinder- und Erlebnisbereich getrennt werden. Ebenso sollen die Wasserflächen reduziert, die unterschiedlichen Wasserkreisläufe voneinander getrennt und die Innen- und Außensauna modernisiert werden. Die barrierefreie Zugänglichkeit des Freizeitbades soll durch zwei Aufzüge gewährleistet werden. Der Wellnessbereich im Obergeschoss soll als Personalbereich mit Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsraum sowie Büroarbeitsplätzen umgebaut werden. Der neue Personalbereich soll aktuelle Arbeitsplatzvorgaben erfüllen und den Mitarbeitenden zeitgemäße Arbeitsbedingungen ermöglichen. Das ehemalige Schwimm- und Lehrschwimmbecken wird zu Sprung-/Tauchbecken und zum neuen Kinderbereich mit Spraypark und Trockenspielplatz umgeplant.

Das ehemalige Kinderplanschbecken wird mit geringerer Wasserfläche mit unterschiedlichen Wassertiefen umgebaut. Die Gebäudetechnik soll erneuert, erweitert und den geänderten Bedürfnissen des Bades angepasst werden.

Leseexemplar

2.0 Beschreibung der Anlagen

431 Lüftungsanlagen

Für die Frischluftversorgung und zur Herstellung einer den Personen und dem Bauwerk zuträglichen Raumatmosphäre ist das Gebäude mit Lüftungsanlagen auszustatten. Die vorgesehenen Anlagen gliedern sich wie folgt:

RLT-Anlage 1	Sprungbecken	7.500 m³/h
RLT-Anlage 2	Sprayarea / Indoorspielplatz	21.000 m³/h
RLT-Anlage 3.1	Erlebnisbereich (Bestand)	25.000 m³/h
RLT-Anlage 3.2	Erlebnisbereich / Poolbar / Rutschenturm	32.500 m³/h
RLT-Anlage 4	Umkleide Bestand	18.500 m³/h
RLT-Anlage 5	neuer Saunabereich	17.000 m³/h
RLT-Anlage 6	Personalbereich/Anwendungsräume	2.350 m³/h
RLT-Anlage 7	Foyer/ Gastronomie	8.000 m³/h
RLT-Anlage 8	Kellerbelüftung	5.000 m³/h
RLT-Anlage 9	Morgenland	2.870 m³/h

Zusätzlich werden Ventilatoren zur Be- und Entlüftung einzelner Räume eingesetzt. Die Anlagen gliedern sich wie folgt:

Anlage 10	Zuluft Büroräume 1+4	200 m³/h
Anlage 11	Abluft Büroräume 1+4	200 m³/h
Anlage 12	Abluft WC-Räume Trockenspielplatz	300 m³/h
Anlage 13	Zuluft Badeaufsicht	675 m³/h
Anlage 14	Abluft Badeaufsicht	675 m³/h

Zur Einhaltung der maximal zulässigen Raumtemperaturen werden Kälteanlagen eingesetzt. Diese gliedern sich wie folgt:

Split Kälte K1	Büroräume Personalbereich	max. 25°C
Split-Kälte K2	Büroräume /Anwendungsräume	max. 25°C
Split-Kälte K3	Empfangstresen	max. 25°C
Split-Kälte K4	Badeaufsicht	max. 25°C
Split-Kälte K5	Saunameister	max. 25°C

Allgemeines

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine Teilsanierung eines Hallenbades. Für die raumlufttechnischen Anlagen lassen sich die Maßnahmen in drei Kategorien unterteilen.
In den folgenden Bereichen wird die Raumlufttechnik komplett erneuert:

- Badehalle Erlebnisbereich
- Badehalle Poolbar
- Badehalle Springerbecken
- Kindersprayarea / Trockenspielplatz
- Saunabereich
- Foyer-/ Gastronomie
- Personalbereich
- Kellerbelüftung
- Morgenlandsauna

In den folgenden Bereichen wird das vorhandene Kanalnetz, inklusive aller Einbauteile und Auslässe weiterverwendet. Die Lüftungsgeräte, sowie die Anbindungen an das vorhandene Kanalnetz werden erneuert:

- Umkleide Bestand

In den folgenden Bereichen werden weder die Lüftungsgeräte, sowie das Kanalnetz, mit Einbauteilen und Auslässe erneuert. Die Bereiche bleiben aus raumlufttechnischer Sicht unverändert:

- Küche Hallenbad und Sauna

Alle neu zu errichtenden Lüftungsanlagen erfüllen die thermodynamischen Vorgänge: Luftaustausch zur Feuchteregulierung, Lufterwärmung durch Wärmerückgewinnung (max. Wärmerückgewinnungsgrad > 75°%)

Lesexemplar

und Erwärmung durch Heizwasser. Die Ventilatoren der Lüftungsanlagen werden als freilaufende Räder mit stufenloser Regelung ausgeführt.

Zur Schallminderung sind für alle Lüftungsanlagen im Fort- und Außenluftkanalsystem, sowie im Zu- und Abluftkanalsystem Schalldämpfer in Kulissenbauweise eingebaut.

Alle Durchdringungen von Wänden mit brandschutztechnischen Anforderungen erhalten bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzklappen mit Federrücklaufmotor.

Die Aufstellung der RLT-Geräte erfolgt in mehreren Bereichen.

Die Lüftungsgeräte 1, 2 und 7 werden im Außenbereich, parallel zur Fassade Sprayarea/ Trockenspielplatz aufgestellt.

Die Lüftungsgeräte 3.2, 5 und 9 werden auf dem Dach aufgestellt. Auch hier müssen die Geräte aufgeständert werden.

Das Lüftungsgerät 6 wird im Technikaufstellraum im Obergeschoss im Bereich des neuen Personalbereiches aufgestellt.

Die Lüftungsgeräte 3.1, 4 und 8 werden im Technikkeller, im Untergeschoss aufgestellt.

Außenluft und Fortluft
Die Außenluftansaugung für die RLT-Anlagen 1, 2,5 und 9 erfolgt über ein integriertes Gitter im Gerät. Die Fortluft für die RLT-Anlagen1, 2,5 und 9 wird ebenfalls über ein integriertes Gitter im Gerät herausgeblasen. Alle Außenluft-, sowie die Fortluftkanäle werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Alle Kanäle erhalten eine dampfdiffusionsdichte Weichschaumdämmung (Dammstärke Außenluft 32 mm; Fortluft 19 mm). In Bereichen bis 2,0 m Höhe, sowie im Außenbereich erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung. Die Zu- und Abluftkanäle im Außenbereich werden mit einer 100 mm starken Wärmedämmung versehen und zusätzlich durch einen Blechmantel gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Zur Einhaltung der geforderten Schneelastgrenze müssen die Lüftungskanäle sowie die Lüftungsgeräte im Außenbereich um ca. 50 cm höher positioniert und entsprechend aufgeständert werden.

RLT-Anlage 1 Springerbecken
Im Schwimmbad-Bereich befinden sich folgende Becken:

Sprungbecken	ca. 143 m³	tw=28°C

Die Dimensionierung der Anlage erfolgte nach VDI 2089, Stand 2023.
Das Schwimmerbecken wird im Zuge des Umbaus verkleinert und nur noch als Sprungbecken genutzt.
Für die Entfeuchtung der Schwimmhallenluft ist eine Luftmenge von insgesamt ca. 7.500 m³/h erforderlich.
Die Lüftungsanlage wird zur Deckung des Wärmebedarfs in der Schwimmhalle verwendet. Die Raumtemperatur in dem Bereich beträgt 30°C. Das Lüftungsgerät verfügt über eine Umluftklappe.
Der Aufstellort der Lüftungsanlage ist im Außenbereich parallel zur Außenfassade der Sprayarea angeordnet.
Die Zuluftführung in der Schwimmhalle erfolgt im Bereich des Sprungbeckens über einen sichtbar geführten Lüftungskanal. An diesen horizontal verlaufenden Kanal werden Weitwurfdüsen angeschlossen. Zur Einregulierung der Luftmengen wird jede Weitwurfdüse mit einer motorisch betriebenen Absperrklappe ausgestattet.

Die Hauptleitungen für Zuluft wird seitlich durch die Außenfassade in das Gebäude geführt und im angrenzenden ELT-Raum als Steigekanal bis unter die Decke weitergeführt. Dort erfolgt der Anschluss an den waagerechten Lüftungskanal mit den Weitwurfdüsen.

Die Abluft wird über einen vorhandenen Bestandsschacht abgeführt. Der Schacht erhält einen staubbindenden Anstrich und wird mit einem Abluftgitter ausgestattet. Der Abluftkanal führt vom Lüftungsgerät zum Bestandsschacht und stellt dort den direkten Anschluss für die Abluftführung her.
Alle Zuluft- und Abluftkanäle werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit einer Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30 mm) entsprechend der gültigen GEG versehen. In Bereichen bis 2,0 m Höhe erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung.

Lesexemplar

Die Befestigung der Kanäle, die im Schwimmbadbereich installiert werden, sind mit einer chlorbeständigen Beschichtung ausgestattet.

Der Betrieb der RLT-Anlagen erfolgt vollautomatisch in Abhängigkeit der Raumfeuchte und der Ablufttemperatur sowie nach den Nutzungszeiten. Alle Regelgeräte werden in SPS/DDC-Technik ausgeführt. Als Regelparameter sind für die Schwimmhalle die absolute Luftfeuchte von 14,3 g/kg und eine Raumtemperatur von 30°C einzuhalten.

Die Lüftungsgeräte erhalten eine interne Regelung. Der Schaltschrank befindet sich im Gerät.
Die Verkabelung der Feldgeräte auf den Schaltschrank erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Lüftung. Die Anlagen haben eine Modbus TCP/IP Schnittstelle zur Anbindung an die Managementbedienebene.
RLT -Anlage 2 Sprayarea / Trockenspielplatz

Dieses Lüftungsgerät versorgt folgende Bereiche:

Sprayarea	ca.185 m²	tr=34°C
Indoorspielplatz	ca. 219 m²	tr=26°C

Die Dimensionierung der Anlage erfolgte nach VDI 2089, Stand 2023

Für die Entfeuchtung der Schwimmhallenluft ist eine Luftmenge für die Sprayarea von 9.500m³/h und für den Trockenspielplatz von insgesamt ca. 10.500 m³/h erforderlich.
Die Lüftungsanlage wird zur Deckung des Wärmebedarfes für den Trockenspielplatz und der Sprayarea verwendet. Das Lüftungsgerät verfügt über eine Umluftklappe. Die Raumtemperatur in dem Bereich beträgt 26°C. Zusätzlich wird für den Bereich Sprayarea der Zuluftkanal mit einem Nacherhitzer ausgestattet um die Raumtemperatur von 34 °C zu erreichen

Der Aufstellort der Lüftungsanlage ist im Außenbereich parallel zur Außenfassade des Trockenspielplatzes angeordnet.
Die Zuluft für die Sprayarea erfolgt über Weitwurfdüsen. Die Weitwurfdüsen werden an einen horizontal laufenden Lüftungskanal angeschlossen.

Die Hauptleitung für Zuluft wird seitlich durch die Außenfassade in das Gebäude geführt und als Steigekanal bis unter die Decke weitergeführt. Dort erfolgt der Anschluss an den waagerechten Lüftungskanal mit den Weitwurfdüsen.

Die Abluft wird ebenfalls seitlich durch die Außenfassade in das Gebäude geführt. Die Führung erfolgt über einen Blechkanal, der an ein Lüftungsgitter anschließt. Dieses Lüftungsgitter wird zusätzlich in der Abkofferung fixiert.

Die Zuluft für den Trockenspielplatz wird über einen Textilschlauch in Verbindung mit einem waagerechten Zuluftkanal eingebracht. Die Ausströmung in den Trockenspielplatz erfolgt über Lüftungsgitter, die wanddurchführend installiert werden.

Die Hauptleitung der Zuluft wird seitlich durch die Außenfassade in das Gebäude geführt und dort zunächst in einem Steigekanal, anschließend hinter einer Trennwand als waagerechter Kanal weitergeführt, der schließlich an den Textilkanal anschließt.

Die Hauptleitung der Abluft wird ebenfalls seitlich durch die Außenfassade in das Gebäude geführt und zunächst als waagerechter Kanal und anschließend als Steigekanal ausgeführt wird, der schließlich an den Textilkanal anschließt.

Alle Zu- und Abluftkanäle werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit einer Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30 mm) entsprechend der gültigen GEG versehen. In Bereichen bis 2,0 m Höhe erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung.

Die Befestigung der Kanäle, die im Schwimmbadbereich installiert werden, sind mit einer chlorbeständigen Beschichtung auszuführen.

Leseexemplar

Der Betrieb der RLT- Anlagen erfolgt vollautomatisch in Abhängigkeit der Raumfeuchte und der Ablufttemperatur sowie nach den Nutzungszeiten. Alle Regelgeräte werden in SPS/DDC-Technik ausgeführt. Als Regelparameter sind für die Schwimmhalle die absolute Luftfeuchte von 14,3 g/kg und die Raumtemperatur von 34°C einzuhalten. Die Regelung der RLT- Anlage wird durch das Gewerk Lüftung realisiert.

Die Lüftungsgeräte erhalten eine interne Regelung. Der Schaltschrank befindet sich im Gerät.
Die Verkabelung der Feldgeräte auf den Schaltschrank erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Lüftung. Die Anlagen haben eine Modbus TCP/IP Schnittstelle zur Anbindung an die Managementbedienebene.
RLT-Anlage 3.1 Erlebnisbereich (Bestand)

RLT-Anlage 3.2- Erlebnisbereich / Poolbar / Rutschenturm
Im Schwimmbadbereich befinden sich folgende Becken:

Poolbar	ca. 80 m²	tw=31°C
Wellenbecken	ca. 250 m²	tw=31°C
Spaßbecken	ca. 90 m²	tw=31°C
Whirlpool 1	ca. 7,5 m²	tw=36°C
Whirlpool 2	ca. 7,5m²	tw=36°C

Nach aktueller Auslegung nach der VDI 2089, Stand 2023 würde für die Entfeuchtung der Schwimmhalle und der Bereiche Poolbar und Rutschenturm eine Luftmenge von ca. 57.500 m³/h benötigt.
Zur Sicherstellung eines effektiven Abtransports der Aerosole über der Wasseroberfläche wird die Luftführung im Bereich des Beckens angepasst, indem die Zu- und Abluftführung getauscht wird.
Das bestehende Lüftungsgerät im Keller wird ersetzt.

Die bestehende Außenluftzuführung erfolgt weiterhin über den vorhandenen Bestandsschacht. Die Luftkanäle werden vom neuen Lüftungsgerät aus über den Bestandsschacht als Steigekanal geführt und abhängig vom Zustand des vorhandenen Außenluftgitters wieder angeschlossen.

Vor dem Wiederanschluss ist eine Sichtprüfung sowie gegebenenfalls eine Reinigung des Außenluftgitters erforderlich.

Der Bestandsschacht ist zudem als mögliche Einbringöffnung für das neue Lüftungsgerät vorgesehen. Sollte eine Nutzung des Bestandsschachtes zur Einbringung der Komponenten möglich sein, kann auf eine seitliche Ansaugung verzichtet werden. In diesem Fall erfolgt die Außenluftansaugung über eine auf dem Dach zu installierende Lamellenhaube.

Die bestehende Fortluftführung im Technikkeller wird erneuert. Ebenso wird der zugehörige Steigekanal einschließlich der angeschlossenen Fortluftleitungen vollständig ersetzt. Vor dem Wiederanschluss ist eine Sichtprüfung sowie gegebenenfalls eine Reinigung des Fortluftgitters erforderlich.

Es müssen die beiden Betonkanäle für die Außen- und Fortluft hinsichtlich ihres baulichen und funktionalen Zustands überprüft und begutachtet werden. Eine entsprechende Sichtprüfung konnte zum Zeitpunkt der Ortsbegehung nicht durchgeführt werden, da das Lüftungsgerät in Betrieb war.

Die Zu- und Abluft für die Badehalle Erlebnisbereich, sowie Poolbar und Rutschenturm erfolgen über zwei separate Lüftungsgeräte. Ein Gerät wird im Technikkeller installiert, das zweite Gerät befindet sich auf dem Dach.

Vom Dach führt der Zuluftkanal durch die Dachfläche und schließt von oben an die zentrale Zuluftverteilung für die Badehalle Erlebnisbereich und Poolbar an.

Die Zuluft in der Badehalle Erlebnisbereich wird als Sandwichkanal ausgeführt und mit Weitwurfdüsen zur gezielten Luftverteilung ausgestattet. Zur Luftmengenregulierung erhält jede Düse einen motorisch betriebenen Volumenstromregler.

Die Zuluft in der Badehalle Poolbar wird als waagerechter Lüftungskanal entlang der Trennwand zwischen Erlebnisbereich und Poolbar ausgeführt und mit Weitwurfdüsen zur gezielten Luftverteilung ausgestattet. Zur Luftmengenregulierung erhält jede Düse eine Drosselklappe.

Leseexemplar

Das im Technikkeller installierte Gerät führt den Zuluftkanal über den vorhandenen Bestandsschacht bis in das Obergeschoss. Dort wird der Kanal unter der Decke weitergeführt und als waagerechter Zuluftkanal verteilt. Die Zuluftauslässe werden in Form von Lüftungsgittern entlang dieser horizontalen Führung angeordnet.

Nach aktuellem Stand der Technik sowie gemäß den geltenden hygienischen Anforderungen ist eine gemeinsame Führung der Abluft aus Aufenthaltsbereichen mit der aus Nebenräumen nicht mehr zulässig. Daher ist eine getrennte Erfassung und Ableitung der Abluft aus dem Gastronomiebereich erforderlich.
Die gesamte Abluft aus dem Erlebnisbad sowie der angrenzenden Poolbar wird über den vorhandenen Betonkanal abgeführt, der ursprünglich für die Zuluft genutzt wurde. Die Abluft für des Lüftungsgerätes wird ebenfalls an den Betonkanal

Die Abluftführung im Erlebnisbereich erfolgt über sechs Abluftschächte mit Wetterschutzgittern. Zur Luftmengenregulierung sind die Schächte mit manuellen Jalousieklappen ausgestattet. Die Abluft der RLT-Anlage 3.2 wird mit drei Kanälen vom Dach aus in die Poolbar und dann durch die Trennwand geführt, bevor die Kanäle unterhalb des Sandwichkanals im Erlebnisbereich an den Betonkanal anschließen.
Die Abluft für die Poolbar wird über zwei zusätzliche Abluftschächte mit Lüftungsgittern erfasst und ebenfalls an den bestehenden Betonkanal angeschlossen.

Alle Zu- und Abluftkanäle werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit einer Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30 mm) entsprechend der gültigen GEG versehen. In Bereichen bis 2,0 m Höhe erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung.

Die Befestigung der Kanäle, die im Schwimmbadbereich installiert werden, sind mit einer chlorbeständigen Beschichtung ausgestattet.

Der Betrieb der RLT- Anlagen erfolgt vollautomatisch in Abhängigkeit der Raumfeuchte und der Ablufttemperatur sowie nach den Nutzungszeiten. Alle Regelgeräte werden in SPS/DDC-Technik ausgeführt. Als Regelparameter sind für die Schwimmhalle die absolute Luftfeuchte von 14,3 g/kg und die Raumtemperatur von 34°C einzuhalten. Die Regelung der RLT- Anlage wird durch das Gewerk Lüftung realisiert.

Die Lüftungsgeräte erhalten eine interne Regelung. Der Schaltschrank für die Regelung ist im Lüftungsgerät integriert.

Die Verkabelung der Feldgeräte auf den Schaltschrank erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Lüftung. Die Anlagen haben eine Modbus TCP/IP Schnittstelle zur Anbindung an die Managementbedienebene.

RLT-Anlage 4 Umkleide Hallenbad Bestand
Die Be- und Entlüftung des Umkleidebereiches im Kellergeschoss (Bestand) erfolgt über ein neues Lüftungsgerät im Technikkeller. Die Luftmenge beträgt ca. 18.500m³/h.

Be- und Entlüftung Umkleidebereich KG Bestand
Der Großteil des Umkleidebereiches bleibt im Bestand erhalten. Einige Räume wurden jedoch verändert, sodass in diesen Bereichen die Lüftungskanalführung vollständig neu ausgeführt werden muss. Das neue Lüftungsgerät wird an den vorhandenen Bestandskanal zuluft- und abluftseitig angeschlossen.
Vor dem Anschluss an die vorhandenen Bestandskanäle ist eine sorgfältige Prüfung auf Mängel und Funktionsfähigkeit zwingend erforderlich.

Zudem kann es erforderlich sein, im Zuge des Anschlusses an die Bestandsanlage eine zusätzliche Reinigung der Anlage und ihrer Komponenten durchzuführen, um die Anforderungen gemäß VDI 6022 zu erfüllen.

Bitte beachten Sie, dass mögliche Mehrkosten für die Instandsetzung oder Reinigung der Schächte und Kanäle in der aktuellen Kostenberechnung nicht berücksichtigt sind.

Be- und Entlüftung Räume- S-Herren und S-Damen:
Bei den Räumen: S-Herren und S-Damen werden die Positionen der Sanitärobjekte getauscht. Dies hat keine Auswirkungen auf die Kanalführung und die Luftmengen, sodass das bestehende Kanalnetz und die Luftführung beibehalten werden können.

Leseexemplar

Hierzu wäre ebenfalls der Zustand der Lüftungskanäle und den Auslässen zu prüfen und zu beurteilen.
Be- und Entlüftung: Umkleide barrierefrei:
Der neu errichtete Raum: Umkleide barrierefrei muss neu an das bestehende Kanalnetz angeschlossen werden. Der Abluftkanal wird erneuert. Der Anschluss an den Bestandskanal erfolgt vor der Wand zum Umkleideraum barrierefrei. Der Zuluftkanal bleibt im Bestand, wird aber mit einem zusätzlichen Anschluss mit Auslass ausgeführt.

Als Luftauslässe kommen Drallauslässe zum Einsatz. Die Abluft wird über Deckenauslässe in der Abhangdecke abgesaugt.

Die Luftkanalführung wird als verzinktes Lüftungskanal- und Rohrsystem ausgeführt und erfolgt im Zwischendeckenbereich im EG, OG und im KG sichtbar unter den Geschossdecken. Alle Kanäle werden mit Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30 mm) entsprechend der GEG versehen. In Bereichen bis 2,0 m Höhe erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung.

Be- und Entlüftung: WC- und Duschräume Herren und Damen:
Die WC- und Duschbereiche werden im Zuge der weiteren Planung entkernt und erneuert. Ebenfalls werden der Duschraum Damen mit dem WC-Raum getauscht. Die vorhandene Lüftung ist daher abgängig und muss erneuert werden.

Als Luftauslässe kommen Drallauslässe zum Einsatz. Die Abluft wird über Deckenauslässe in der Abhangdecke abgesaugt.

Die Luftkanalführung wird als verzinktes Lüftungskanal- und Rohrsystem ausgeführt und erfolgt im Zwischendeckenbereich im EG, OG und im KG sichtbar unter den Geschossdecken. Alle Kanäle werden mit Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30 mm) entsprechend der GEG versehen. In Bereichen bis 2,0 m Höhe erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung.
Bei Auslegung der aktuellen Luftmenge nach der VDI 2089 hat man festgestellt, dass die Luftmenge für die Duschen zu niedrig ausgelegt war. Nach aktueller Auslegung wird für die Duschräume ca. 2000 m³/h für beide Duschräume benötigt. Im Bestand waren bisher 1.600 m³/h ausgeführt, Somit gibt es eine Unterdeckung der nach der VDI 2089 geforderten Luftmenge.

RLT-Anlage 5 Saunabereich (Innensauna)
Die Be- und Entlüftung des neuen Saunabereiches im Erdgeschoss des Gebäudes erfolgt über ein neues Lüftungsgerät, dass auf dem Dach der Sauna aufgestellt wird.

Im neuen Saunabereich befinden sich folgende Becken:

Bewegungsbecken	ca. 40 m³	tw=31°C
Tauchbecken	ca. 25 m³	tw=12°C

Auslegungsgrundlagen sind die Vorgaben der VDI 2089 Stand 2023 für folgende Raumgruppen:

Trockensauna	10-facher Luftwechsel
Niedertemperatursauna	10-facher Luftwechsel
Hochtemperatursauna	10-facher Luftwechsel
Dampfbad	5-7-facher Luftwechsel
Ruheraum	50 m³/h pro Liege

Die Luftmenge beträgt für die Becken und den Saunabereich allgemein ca. 17.000 m³/h.

Die Lüftungsanlage wird zur Deckung des Wärmebedarfs in dem neuen Saunabereich verwendet. Die Raumtemperatur beträgt 24°C.

Der neue Saunabereich wird über ein neues Lüftungsgerät auf dem Dach ausgeführt. Eine endgültige Klärung mit der Statik bezüglich Positionierung steht immer noch aus. Die Kanalführung für diesen Bereich wird jedoch vollständig neu errichtet. Die Kanalführung für die Saunaküche bleibt im Bestand und wird nicht erneuert.

Im Ruheraum kommen Drallauslässe als Luftauslässe zum Einsatz. Die Abluft wird über Deckenauslässe in der abgehängten Decke erfasst.

Leseexemplar

Die Trockensauna sowie die Hochtemperatursauna werden an das neue Lüftungskanalnetz angeschlossen. Die Zuluftführung für das Bewegungs- und Tauchbecken erfolgt über Lüftungskanäle mit Lüftungsgitter in der Abhangdecke. Zur Regulierung der Luftmengen sind Volumenstromregler vorgesehen.

Die Zuluft für den neuen Bereich Sauna-Gastro wird über Weitwurfdüsen mit Drosselklappen ausgeführt. Die Abluft für die Becken wird über einen Abluftschacht mit Lüftungsgitter bodennah abgesaugt. Das Abluftgitter ist in die Schachtwand eingebaut und wird über Lüftungsleitungen innerhalb der Schächte an die Hauptleitung im Deckenbereich angeschlossen.

Die Abluft für den neuen Bereich Sauna Gastro wird über einen an der Wand waagerecht geführten Lüftungskanal mit Abluftgittern abgesaugt.

Alle Zuluft- und Abluftkanäle werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit einer Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30mm) entsprechend der gültigen GEG versehen. In Bereichen bis 2,0 m Höhe erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung.

Der Betrieb der RLT- Anlagen erfolgt vollautomatisch in Abhängigkeit der Raumfeuchte und der Ablufttemperatur sowie nach den Nutzungszeiten. Alle Regelgeräte werden in SPS/DDC-Technik ausgeführt. Als Regelparameter sind für die Schwimmhalle die absolute Luftfeuchte von 14,3 g/kg und die Raumtemperatur von 24°C einzuhalten.

Die Lüftungsgeräte erhalten eine interne Regelung. Der Schaltschrank für die Regelung ist im Lüftungsgerät integriert.

Die Verkabelung der Feldgeräte auf den Schaltschrank erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Lüftung. Die Anlagen haben eine Modbus TCP/IP Schnittstelle zur Anbindung an die Managementbedienebene.

RLT-Anlage 6 Personalbereich / Anwendungsräume
Die Be- und Entlüftung des Personalbereich, sowie den Anwendungsräumen erfolgt über ein neues Lüftungsgerät

Die Lüftungsanlage werden zur Deckung des Wärmebedarfes für den Personalbereich verwendet.in den Bereichen verwendet. Die Raumtemperatur beträgt 20°C.

Die Anwendungsräume werden über einen zusätzlichen Nacherhitzer auf eine Raumtemperatur von 24 °C nacherwärmt.

Der Personalbereich wird künftig im Obergeschoss ausgeführt, in dem sich zuvor die Massageräume befanden. Aufgrund der neuen Nutzung ist die Lüftungskanalführung in diesem Bereich vollständig neu herzustellen.

Der Aufstellort des neuen Lüftungsgeräts befindet sich im Technikraum im OG, unmittelbar neben dem bestehenden Zuluftgerät für die Küche.

Als Luftauslässe kommen Drallauslässe für die Duschen und Umkleideräume zum Einsatz. Die Abluft wird ebenfalls über Drallauslässe in der Abhangdecke abgesaugt. Die Lüftungsleitungen werden direkt an die Hauptleitung angebunden. Die WC-Bereiche, sowie die Büroräume werden für Zu- und Abluft mit Tellerventilen ausgestattet.

Die Zuluft wird in den Umkleidebereich eingeblasen und strömt über Luftgitter kontrolliert in die angrenzenden Duschbereiche über.

Die Zuluft für die Anwendungsräume wird über Überströmungen mit Türunterschnitten realisiert, während die Abluft über Tellerventile abgesaugt wird.

Die Luftkanalführung wird als verzinktes Lüftungskanal- und Rohrsystem ausgeführt und erfolgt im Zwischendeckenbereich im EG, OG und im KG sichtbar unter den Geschossdecken. Alle Kanäle werden mit Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30 mm) entsprechend der GEG versehen. In Bereichen bis 2,0 m Höhe erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung.

Lesexemplar

Der Betrieb der RLT- Anlagen erfolgt vollautomatisch in Abhängigkeit der Raumfeuchte und der Ablufttemperatur sowie nach den Nutzungszeiten. Alle Regelgeräte werden in SPS/DDC-Technik ausgeführt. Die Lüftungsgeräte erhalten eine interne Regelung. Der Schaltschrank für die Regelung außerhalb des Lüftungsgerätes ausgeführt.

Die Verkabelung der Feldgeräte auf den Schaltschrank erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Lüftung. Die Anlagen haben eine Modbus TCP/IP Schnittstelle zur Anbindung an die Managementbedienebene.

RLT-Anlage 7 Foyer / Gastronomie
Die Be- und Entlüftung des Foyerbereichs und der Gastronomie wird vollständig neu konzipiert. Das Lüftungsgerät für den Bereich Foyer und Gastronomie wird vollständig neu erstellt. Der Aufstellort befindet sich im Außenbereich unmittelbar vor dem Eingangsbereich.

Die Lüftungsanlage werden zur Deckung des Wärmebedarfes für den Personalbereich verwendet.in den Bereichen verwendet. Die Raumtemperatur beträgt 20°C.

Für den Gastronomiebereich wird die Zuluft über einen Nacherhitzer auf eine Raumtemperatur von 24 °C erwärmt. Die Zuluft für den Gastronomiebereich erfolgt über Drallauslässe, während die Abluft über Deckenauslässe abgeführt wird.

Die Abluftführung der WC-Räume verbleibt im Bestand und wird nicht angepasst.
Die Einbindung in das Gebäude erfolgt seitlich über die Fassade für sowohl Zu- als auch Abluft. Die Zu- und Abluftkanäle verlaufen nebeneinander und werden unter der Galeriedecke geführt.

Die Zuluft wird über Weitwurfdüsen in den Foyerraum eingeblasen, wodurch eine gleichmäßige Luftverteilung sichergestellt wird. Die Abluft wird über Lüftungsgitter in der abgehängten Decke erfasst.

Die Zuluft für den Gastronomiebereich erfolgt über Drallauslässe, während die Abluft über Deckenauslässe abgeführt wird.

Die Abluftführung der WC-Räume verbleibt im Bestand und wird nicht angepasst.

Vor dem Anschluss an die vorhandenen Bestandskanäle ist eine sorgfältige Prüfung auf Mängel und Funktionsfähigkeit zwingend erforderlich. Abhängig vom Zustand des bestehenden Lüftungsgeräts kann es bei einer Außerbetriebnahme zu Beschädigungen kommen, die eine Wiederinbetriebnahme erschweren oder verhindern.

Die Luftkanalführung wird als verzinktes Lüftungskanal- und Rohrsystem ausgeführt und erfolgt im Zwischendeckenbereich im EG, OG und im KG sichtbar unter den Geschossdecken. Alle Kanäle werden mit Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30 mm) entsprechend der GEG versehen. In Bereichen bis 2,0 m Höhe erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung.

Der Betrieb der RLT- Anlagen erfolgt vollautomatisch in Abhängigkeit der Raumfeuchte und der Ablufttemperatur sowie nach den Nutzungszeiten. Alle Regelgeräte werden in SPS/DDC-Technik ausgeführt. Die Lüftungsgeräte erhalten eine interne Regelung. Der Schaltschrank für die Regelung außerhalb des Lüftungsgerätes ausgeführt.

Die Verkabelung der Feldgeräte auf den Schaltschrank erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Lüftung. Die Anlagen haben eine Modbus TCP/IP Schnittstelle zur Anbindung an die Managementbedienebene.

Zuluftgerät Küche
Das bestehende Zuluftgerät der Küche verbleibt im Bestand und wird weiterhin genutzt. Die Zuluft- und Abluftführung in der Küche bleibt im Bestand und wird nicht angepasst.

Gemäß GEG ist ab einer Luftmenge von 4.000 m³/h eine Wärmerückgewinnung verpflichtend vorzusehen. Da es sich hierbei um ein Bestandsgerät ohne entsprechende Wärmerückgewinnung handelt, werden die gesetzlichen Anforderungen in diesem Fall nicht erfüllt. Diese Abweichung wurde dem Bauherrn bereits mitgeteilt.

RLT-Anlage 8 Kellerbelüftung

Leseexemplar

Die Be- und Entlüftung der Technikflächen, sowie der Elektro-, Versorgungs-, Lagerräume und der Schaltschränke Gebäudeautomation im Untergeschoss übernimmt eine Lüftungsanlage.
Auslegungsgrundlagen sind die Vorgaben der VDI 2089 Stand September 2023 für folgende Raumgruppen:

Technikkeller: 1-2facher Luftwechsel
Die Luftmenge beträgt ca. 5.000 m³/h.

Die Luftkanalführung erfolgt in den Technikräumen sichtbar als verzinktem Lüftungskanal- und Rohrsystem mit Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30 mm) gemäß der GEG versehen.

Als Lüftungsauslässe kommen Lüftungsgitter, welche direkt in den Lüftungsleitungen eingebaut sind, sowie Tellerventilen in den Versorgungs- und Lagerräumen zum Einsatz.

Der Betrieb der RLT- Anlagen erfolgt vollautomatisch in Abhängigkeit der Raumfeuchte und der Ablufttemperatur sowie nach den Nutzungszeiten. Alle Regelgeräte werden in SPS/DDC-Technik ausgeführt. Die Lüftungsgeräte erhalten eine interne Regelung. Der Schaltschrank für die Regelung außerhalb des Lüftungsgerätes ausgeführt.

Die Verkabelung der Feldgeräte auf den Schaltschrank erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Lüftung. Die Anlagen haben eine Modbus TCP/IP Schnittstelle zur Anbindung an die Managementbedienebene.

RLT-Anlage 9 Morgenlandsauna

Für die Morgenlandsauna ist ein neues Lüftungsgerät vorgesehen, das auf dem Dach der Sauna installiert wird. Die Luftmenge beträgt 3.500 m³/h.

Die Zu- und Abluftkanäle werden vom Dach aus in die Sauna geführt und auf die einzelnen Räume verteilt. Die Sauna erhält jeweils einen Anschluss für Zu- und Abluft sowie die erforderlichen Regelorgane zur Volumenstromregulierung.

Die Zuluft wird im Dusch- und Eingangsbereich über Drallauslässe eingebracht.
Im Kaminraum erfolgt die Zuluftführung über Kanäle mit Lüftungsgitter.

Die Abluft wird über Deckenauslässe abgeführt; im Kaminraum wird hierfür ein Kanal mit Gitter ausgeführt. Die Luftkanalführung wird als verzinktes Lüftungskanal- und Rohrsystem ausgeführt und erfolgt im Zwischendeckenbereich im EG, OG und im KG sichtbar unter den Geschossdecken. Alle Kanäle werden mit Mineralwolldämmung (Dämmstärke 30 mm) entsprechend der GEG versehen. In Bereichen bis 2,0 m Höhe erhält die Dämmung eine zusätzliche Blechummantelung.

Der Betrieb der RLT- Anlagen erfolgt vollautomatisch in Abhängigkeit der Raumfeuchte und der Ablufttemperatur sowie nach den Nutzungszeiten. Alle Regelgeräte werden in SPS/DDC-Technik ausgeführt. Die Lüftungsgeräte erhalten eine interne Regelung. Der Schaltschrank für die Regelung ist im Lüftungsgerät integriert.

Die Verkabelung der Feldgeräte auf den Schaltschrank erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Lüftung. Die Anlagen haben eine Modbus TCP/IP Schnittstelle zur Anbindung an die Managementbedienebene.

Anlage 10 Ventilator Abluft Büro 1+4 Personalbereich
Die Abluft aus den beiden Büroräumen wird über einen Dachventilator separat ins Freie geführt.
Da diese Räume durch eine Brandwand von den angrenzenden Büroräumen getrennt sind, ist ein Anschluss an das Lüftungsgerät des Personalbereichs nicht zulässig.

Aus diesem Grund muss die Abluft unabhängig vom Bestandssystem abgeführt werden.

Die Luftmenge beträgt 200 m³/h.

Anlage 11 Ventilator Zuluft Büro 1+4 Personalbereich
Die Zuluft aus den beiden Büroräumen wird über einen Dachventilator separat ins Freie geführt.
Da diese Räume durch eine Brandwand von den angrenzenden Büroräumen getrennt sind, ist ein Anschluss an das Lüftungsgerät des Personalbereichs nicht zulässig.

Leseexemplar

Aus diesem Grund muss die Zuluft unabhängig vom Bestandssystem abgeführt werden.
Die Luftmenge beträgt 200 m³/h.

Anlage 12 Ventilator Abluft WC-Räume Trockenspielplatz
Die Abluft der WCs am Trockenspielplatz darf nicht an das Lüftungsgerät angeschlossen werden, da dieses im Umluftbetrieb arbeitet und keine Fortluftführung zulässt.

Aus diesem Grund wird die WC-Abluft separat seitlich aus dem Gebäude geführt und mittels eines Ventilators ins Freie ausgestoßen.

Die Luftmenge beträgt 300 m³/h.

434 Kälteanlagen
In mehreren Bereichen des Schwimmbades gelten spezifische Anforderungen an die maximal zulässige Raumtemperatur:

- 25 °C in den Büroräumen,
- 35 °C in den Elektroräumen.

Zur Sicherstellung der Einhaltung dieser Grenzwerte wird die Klimatisierung über insgesamt drei Multi-Split-Klimaanlagen, sowie zwei Single-Split-Klimaanlagen realisiert. Die Außeneinheiten werden jeweils in unmittelbarer Nähe zu den zugehörigen Inneneinheiten installiert, um Leitungswege zu minimieren und die Effizienz zu steigern.

Die Außeneinheit für den Empfangsbereich wird im Außenbereich bei den Fahrradstellplätzen positioniert. Für die Büroräume kommen zusätzlich Kühltruhen mit Heizfunktion zum Einsatz, um sowohl den Kühl- als auch den Heizbedarf abzudecken.

Die Umluftkühlgeräte mit integriertem Kühlregister sind direkt in den jeweiligen Räumen installiert. Das Gerät für den Empfangsbereich ist über dem Tresen montiert. Die Steuerung der Splitanlagen erfolgt dezentral über in den Innengeräten integrierte Steuerschränke. Zur individuellen Einstellung der Soll-Raumtemperatur wird in jedem Raum eine Kabelfernbedienung installiert.

Die Verbindung zwischen den Außen- und Inneneinheiten erfolgt über zwei Kältemittel-leitungen sowie eine Kommunikationsleitung zur Steuerung und Überwachung der Betriebszustände.

Das anfallende Kondensat wird für alle Umluftkühlgeräte über einen freien Ablauf ins Schmutzwasser geleitet. Die Kondensatleitungen sind Bestandteil der Kostenberechnung. Die Schnittstelle zum Gewerk Sanitär stellt entweder ein Bodenablauf oder ein Anschlusspunkt an die Schmutzwasserleitung mit Trichter und Siphon dar.

Die Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Anlage K1: Multi-Splitgerät Büroräume
Versorgt werden folgende Räume:
- Büro 1
- Büro 2
- Büro 3
- Büro 4
- Büro 5
- Besprechungsraum

Anlage K2: Multi-Splitgerät Anwendungsräume
Versorgt werden folgende Räume:
- Anwendungsraum 1
- Anwendungsraum 2
- Anwendungsraum 3
- Vor- u. Nachbereitung
- Anwendungsraum 4

Lesexemplar

Anlage K3: Multi-Splitgerät Badeaufsicht
Versorgt werden folgende Räume:
» Badeaufsicht

Anlage K4: Single-Splitgerät Empfang
Versorgt werden folgende Räume:
» Empfangstresen

Anlage K5: Single-Splitgerät Saunameister
Versorgt werden folgende Räume:
» Sauna-Meister

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1. **Lüftungsgeräte und Zubehör**

1.1. **Lüftungsgeräte und Zubehör**

*** Ausführungsbeschreibung 1
Schwimmhallengeräte Außenaufstellung

***

Die in diesem Titel erfassten RLT-Anlagen 1 und 2 werden auf einem im Leistungsumfang enthaltenen Grundrahmen im Außenbereich, angrenzend an die Badehalle, die Kindersprayarea sowie den Trockenspielplatz, aufgestellt. Die Positionierung der RLT-Anlagen erfolgt mittels Kran auf bauseits bereitgestellte Fundamente.

Die Aufstellung der in diesem Titel erfassten RLT-Anlagen 3.2 und 5 erfolgt auf einem im Leistungsumfang enthaltenen Grundrahmen auf dem Dach. Die Positionierung der RLT-Anlagen erfolgt mittels Kran auf eine bauseits hergestellte Unterkonstruktion.

Das Lüftungsgerät ist in mehrere Transporteinheiten zerlegt zum Aufstellort zu transportieren und gemäß Herstellervorschrift zu montieren.

Allgemeine Anforderungen
Zertifizierte RLT- Geräte- Leistungsdaten, Nachweis der Messwerte der mechanischen Eigenschaften der gesamten Gehäusekonstruktion und Nachweis der Leistungsdaten der eingebauten Komponenten wie z. B. Ventilatoren, Wärmeübertrager und Wärmerückgewinnung. Nachweis der akustischen, elektrischen, und thermodynamischen Leistungsdaten, sowie Kennlinien des Ventilatorsystems. Baumusterprüfung der Betriebscharakteristik der Wärmeübertrager nach DIN EN 305/308. Nachweis der Richtlinienkonformität der Geräteserie durch Baumusterprüfungen nach DIN 6022 Blatt 1 und VDI 3803. Nachweis der Richtlinienkonformität nach VDI 6022 Blatt 1 und VDI 3803 für jedes RLT-Gerät durch individuelle Regelkonformitätsprüfung bei der Geräteauslegung. Nachweis einer Endprüfung im Herstellerwerk mit Probelauf und Schwingungsmessung.

Die RLT-Anlagen müssen über ein Hygienezertifikat gemäß VDI 6022 verfügen und die aktuell gültige ERP-Richtlinie erfüllen.

Gerät für Außenaufstellung
In jedem Gerät ist innenliegend eine Aussparung für den Einbau eines bauseitigen Schaltschrankes vorzusehen. Gerätegehäuse wetterdicht abgedichtet. Gehäuse ist ausgeführt mit Dach.

Gehäuseeigenschaft (Mindestanforderungen)

Wärmedurchgangszahl:	Klasse T2
Wärmebrückenfaktor:	Klasse TB1
Mech. Gehäusestabilität:	Klasse D1

Leseexemplar

Gehäuseleckage bei Unterdruck: L1
Gehäuseleckage bei Überdruck: L1

Einfügungsdämpfungsmaß des Gehäuses (Mindestanforderungen):
Einfügungsdämpfungsmaß bei 125 [Hz]: 23,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 250 [Hz]: 21,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 500 [Hz]: 25,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 1000 [Hz]: 27,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 2000 [Hz]: 29,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 4000 [Hz]: 34,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 8000 [Hz]: 46,0 dB

Schwimmbadausführung
Die beschriebenen RLT-Anlagen sind für den Einsatz in Hallenbädern vorgesehen.
Die Materialien der Gehäusekonstruktion und der einzelnen Komponenten müssen hierfür geprüft und entsprechend geeignet sein.

Geräte in Schwimmbadausführung sind durch eine Beschichtung aller Einbauteile gegen chlorhaltige Luft korrosionsbeständig. Zusätzlich sind alle Fugen und Nähte im Geräteinneren abgedichtet. Das komplette Gerät ist innen in Korrosionsschutzklasse C3, wo es technisch möglich ist in C4 ausgeführt, es sind keine verzinkten Materialien im Luftstrom zulässig.

Ventilator mit entsprechendem Korrosionsschutz für Schwimmbäder.

Gehäuse
Gesamtes Gerätegehäuse thermisch entkoppelt. Gehäuse innen völlig glatt und eben. Komplettes Gehäusesystem samt Dichtungen absolut silikonfrei. Alle Gerätewände sind durch Schraubverbindungen lösbar und abnehmbar.
Verbindung zwischen RLT-Anlage und Kanalnetz, Anschluss mittels Hygienedämmstutzen. Für Hygieneeinsatz geeignet.
Temperaturbeständigkeit -20°C bis 80°C.

Revisionselemente
Revisionsdeckel oder -Türen, die im geschlossenen Zustand luftdicht sind.
Reversionsdeckel komplett abnehmbar mit außenliegenden Bedienungsgriffen. Reversionstür mit Scharnieren ausgeführt von innen und außen zu öffnen, gegen ungewünschtes Aufschlagen gesichert.

Jalousieklappen
Luftdicht gemäß DIN EN 1751. Dichtigkeitsklasse mindestens 3. Der Rahmen ist beschichtet. Die Lamellen sind aus verzinktem Stahlblech. Die Jalousieklappen im Gerätegehäuse eingebaut, Stellantriebe montiert und verkabelt.

Leerkammern
Dient als An-/Abströmeinheit oder als Bedienungskammer vor bzw. nach Funktionseinheiten oder als Montagekammer für weitere frei definierbare Einbauteile.
Ausstattung nach Angabe in den technischen Daten

Lesbexemplar

Filter
Die eingesetzten Filter entsprechen der in den technischen Daten angegebenen Filterklasse nach EN ISO 16890.
Filterwartungsetikette zur Dokumentation der Wartungsarbeiten und Filterwechsel außen an Filterteil angebracht (VDI 6022).
Der Filteraufnahmerahmen ist gegen das RLT-Gerät abgedichtet. Einbaurahmen als Einschubelement seitlich aus dem Gehäuse ausziehbar.
Die Filtermedien werden lose und separat verpackt geliefert. Die Filtermedien werden erst nach erfolgter Baustellenmontage und vor der Inbetriebnahme eingebaut.

Schalldämpfer
Kulissen nach dem Absorber Prinzip. Hygienebaumustergeprüft und erfüllen damit die Hygieneanforderungen der VDI 6002, alle verwendeten Materialien nach DIN EN ISO 846 auf mikrobielle Verstoffwechselbarkeit geprüft. Schalldämpfer seitlich ausziehbar.

Wärmerückgewinnung
Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher oder Doppelrekuperatoreinheit (zwei in Reihe).
Die Wärmetauscher sind im Gegenstrom-Verfahren zu betreiben, Eurovent zertifiziert und silikonfrei. Regelbar über 3 Bypassklappen (Abluft/Fortluft, Tauscher, Außenluft), mindestens Dichtheitsklasse 2 nach EN 1751, im Gehäuse eingebaut, Stellantriebe montiert und verkabelt
Kammer mit Kondensatwanne ausgestattet.

Erhitzer
Tauscherpaket in Rippenrohrausführung. Seitlich aus dem Gehäuse ausziehbar.
Rohrdurchführungen durch das Gehäuse dicht.
Anschlussvarianten: Standard, gedrittelt bzw. gedrittelt gekröpft.
Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch, je nach Angabe in den technischen Daten.

Kondensatwanne
Aus Aluminium beschichtet. Die Wanne muss eine ausriechende Entleerung aufweisen, Ablaufstutzen seitlich, inkl. Siphon lose mitgeliefert.

Frostschutzrahmen
Zum Einbau in das Gerätegehäuse, zur Befestigung von Fühler und Thermostat, auf Führungsschienen seitlich ausziehbar.

Ventilatoreinheit mit Motor in EC-Technik
Hochleistung-Ventilatormodul, einseitig saugend, Direktantrieb. EC-Außenläufermotor mit integrierter Elektronik. Komplette Einheit statisch und dynamisch ausgewuchtet gemäß DIN / ISO 1940.
Der Ventilator ist für alle Filterstufen auf den mittleren Filterwiederstand ausgelegt.

Schauglas
Bestehend aus Rahmen in luftdichter Ausführung, Durchmesser mindestens 190 mm. Doppelverglasung aus Polycarbonat.
Durch das Schauglas darf die Stabilität des Gehäuseelementes nicht verändert werden.

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Innenraumbeleuchtung
LED-Beleuchtung mind. 5W, Netzanschluss: 230V/50Hz, Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C.
Ein Lichtschalter für Feuchtraum, werkseitig oder auf der Baustelle montiert und verkabelt.

Reparaturschalter
EMV-gerechte Ausführung. Schutzart mindestens IP55.

Interne Regelung
Die Regelung des Lüftungsgerätes erfolgt über den Schaltschrank des Lüftungsgerätes. Sämtliche Feldgeräte werden auf den Schaltschrank des Lüftungsgerätes aufgeschaltet. Die Komponenten der Regelgruppen für die Heizung, sowie ggfs. Brandschutzklappen werden auf den Schaltschrank aufgeschaltet. Regelgeräte nach technischen Daten

Hinweis zur Fabrikatswahl:
Die angegebenen Werte stellen Mindestanforderungen dar. Mindestangaben (z.B. Dämpfung) dürfen nicht unterschritten, Maximalangaben (z.B. Druckverluste) nicht überschritten werden. Abweichungen in die andere Richtung sind zulässig.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.10 **RLT-Anlage 1 Springerbecken, 7.500m³/h**

RLT-Anlage 1 Springerbecken, 7.500m³/h
Technische Daten:

Geräteart:	Kombigerät, Schwimmbadausführung,	Außenaufstellung
Energieeffizienzklasse:	**A (**nach gültiger RLT-Richtlinie)	
Position Kondensatanschluss:	seitlich im Gerät	

Hinweis zum Kondensatanschluss:
Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird.

Zuluftgerät

Volumenstrom:	7.500 m³/h

Abluftgerät

Volumenstrom:	7.500 m³/h

Max. Abmessungen:

Länge:	7.530 mm
Breite:	1.120 mm
Höhe (inkl. Grundrahmen):	2.305 mm
Grundrahmen min.:	120 mm
Gewicht max:	2.800 kg

Geräteaufbau Zuluft

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schaltschrank stirnseitig				
	Max. Breite: 1020 mm Max. Höhe: 970 mm Max. Tiefe: 250 mm Spannung: 3x 400 V Frequenz: 50 Hz Anschlusswert: 16,2 A				
	Ansaughaube				
	Öffnungsrichtung: in Luftrichtung links Vogelschutzgitter: ja				
	Jalousieklappe				
	Ansaugkammer				
	Revisionselement Kondensatwanne Beleuchtung Temperaturfühler Feuchtefühler				
	Filter- Taschenfilter				
	Luftart: Außenluft Volumenstrom: 7.500 m³/h Filterklasse: ePM1 50% Filterfläche: 22,2m² Max. Enddruckverlust: 132 Pa				
	Revisionselement Zeigermanometer Druckmessstutzen				
	Wärmerückgewinnung				
	Umluftklappe: ja Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308: Volumenstrom Außenluft: 7.500 m³/h Temperatur Eintritt Außenluft: 8°C Feuchte Eintritt Außenluft: 85 % Temperatur Austritt Zuluft: 26,2 °C Feuchte Austritt Zuluft: 27 % Max. Druckverlust: 193 Pa Volumenstrom Abluft: 7.500 m³/h Temperatur Eintritt Abluft: 30 °C Feuchte Eintritt Abluft: 54 % Temperatur Austritt Fortluft: 17,3 °C Feuchte Austritt Fortluft: 99 % Max. Druckverlust: 205 Pa Energieeffizienzklasse: H2				
	4x Revisionselement 2x Kondensatwanne 4x Schauglas 4x Beleuchtung Temperaturfühler				
	Schalldämpfer				
	Volumenstrom: 7.500 m³/h Max. Druckverlust: 19 Pa				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Mind. Dämpfung bei 250 Hz: 22 dB

Revisionselement

Ventilator
Luftart: Zuluft
Volumenstrom gesamt: 7.500 m³/h
Druckverlust extern: 500 Pa

Motor
Typ: drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.): IE5
Schutzart: IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich Ventilator
Ringleitung nach Außen geführt
Revisionselement
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Temperaturfühler
Feuchtefühler
Druckmessstutzen

Erhitzer
Volumenstrom: 7.500 m³/h
Temperatur Lufteintritt: 26,2 °C
Temperatur Luftaustritt: 40,0 °C
Leistung mind.: 32 kW
Medium: Wasser
Temperatur Vorlauf: 55 °C
Temperatur Rücklauf: 40 °C
Max. Druckverlust Medium: 10 kPa

Dreiwegeventil

Leerkammer mit Frostschutzrahmen

Revisionselement
Schauglas
Beleuchtung

Entkoppelter Anschlussstutzen

Geräteaufbau Abluft

Entkoppelter Anschlussstutzen

Filter-Taschenfilter
Luftart: Abluft
Volumenstrom: 7.500 m³/h
Filterklasse: ePM1 50%
Filterfläche: 22,2 m²

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Max. Enddruckverlust: 132 Pa				
	Zeigermanometer Revisionselement Temperaturfühler Feuchtefühler Druckmessstutzen				
	Ventilator Luftart: Abluft Volumenstrom gesamt: 7.500 m³/h Druckverlust extern: 500 Pa				
	Motor Typ: drehzahlgeregelter EC-Motor Effizienzklasse (mind.): IE5 Schutzart: IP54				
	Hinweis zur Ventilatorauslegung: Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.				
	Potentialausgleich Ventilator Ringleitung nach außen geführt Revisionselement Reparaturschalter Schauglas Beleuchtung Lichtschalter Druckmessstutzen				
	Schalldämpfer Volumenstrom: 7.500 m³/h Max. Druckverlust: 19 Pa Mind. Dämpfung bei 250 Hz 25 dB				
	Revisionselement				
	Wärmerückgewinnung: Kühlbetrieb Technische Daten s. Zuluft				
	Leerkammer				
	Revisionselement Kondensatwanne Schauglas Beleuchtung				
	Ausblasskammer				
	Revisionselement Tropfwanne				
	Jalousieklappe				
	Ansaughaube				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Öffnungsrichtung: in Luftrichtung links
Vogelschutzgitter: ja

Schallleistungsdaten (Summe)
Außenluftansaugung: max. 52 dB(A)
Zuluftstutzen: max. 84 dB(A)
Abluftstutzen: max. 68 dB(A)
Fortluftausblass: max. 59 dB(A)

Schalldruckdaten;
Neben dem Gerät (1m): max. 53 dB(A)

Schallleistungsdaten (250Hz)
Außenluftansaugung: max. 47 dB
Zuluftstutzen: max. 80 dB
Abluftstutzen: max. 69 dB
Fortluftausblass: max. 51 dB

Allgemeines Zubehör:
2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Außenmontage
Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen

Schaltschrank
Schaltschrank Position: intern
Anbauten auf Schaltschranktür:
Gerätehauptschalter: Ja
Bedientableau: Ja
Betriebsartwahl Schalter: AUTO-AUS-HAND
Meldeleuchte Betrieb: Ja
Meldeleuchte Wartung: Ja
Meldeleuchte Störung: Ja
Meldeleuchte Handbetrieb: Ja
Meldeleuchte Automatikbetrieb: Ja
Entriegelungstaster: Ja
Schalter für Gerätebeleuchtung: Ja
Bediengerät in Tür eingebaut: Ja

Einbauteile Schaltschrank:
1 x Einspeisung für 400 V:
- Hauptschalter 3 polig
- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und Abgangsklemmen

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl. Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V Verbraucher

1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter
- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN
Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung: - Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb **1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:** - Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün **1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:** - Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster **1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:** - 1 x LTE-Modem **1 x Funktionsgruppe Bedientableau** - 1 x Betriebsartwahl Schalter - 5 x Meldeleuchten - 1 x Taster - 1 x Schalter - 1 x Hilfsplatine **5 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:** - Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung **3 x Funktionsgruppe Feuchteerfassung:** - Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung **1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:** - Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung **2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:** **- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung** **2 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer** -Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung **2 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator** - Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung **1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:** - Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung **1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:** Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC-Störmeldeerfassung **1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-Klappensteuerungen:** Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung **1 x Funktionsgruppe WRG-UM-Bypass-Klappensteuerungen:** Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung **2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:** - Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung **1 x Funktionsgruppe Gerätebeleuchtung** - Reihenklemmen, Erdungsleiste Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert **DOC-Modul** Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar In der Automationsstation müssen mindestens				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Digitale Ein-/Ausgänge: 32
Analoge Ein-/Ausgänge: 16
Integriert sein.

Touch-Screen Panel:
Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist.
Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar

Speicher: RAM 2 GB, Flasch: 4GB
Anschlüsse: 1x Ethernet, 1x USB
Beleuchtung: LED-Hintergrundbeleuchtung
Spannung: 24 VDC
Stromaufnahme: 0,5 A
Schutzart frontseitig: IP66
Ce-Kennzeichnung: ja

Feldgeräte:
Lieferung der Feldgeräte durch: Lüftungsgerätehersteller
Montage der Feldgeräte
Intern: Lüftungsgerätehersteller
Extern: bauseits

Verkabelung:
Feldgeräte zum Schaltschrank durch:
Lüftungsgerätehersteller

Hersteller/Typ'

.....'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ....
Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.20 **Einbringung und Aufstellung im Außenbereich**

Lüftungsgerät wie davor beschrieben liefern, mittels Kran auf dem jeweiligen bauseitig erstellten Fundament platzieren,aufstellen,zusammensetzen und betriebsfertig mit den Luftanschlüssen montieren. Abstand von Kranplatz bis zur Aufstellung der Geräte ca. 30m. Notwendiges Hebezeug, sowie Transportmittel sind in die Positionen mit einzukalkulieren.

1,000 St ....
Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.30 **Schwingungsgedämpfte Lagerung**

Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus:
1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes.
Liefern und betriebsfertig montieren.

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
1.1.40	**Tauwasserverrohrung** Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
1.1.50	**Thermometer** Thermometer bestehend aus: Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet, Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.				
		6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			6,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
1.1.60	**RLT-Anlage 2 Kinderbecken/Indoorspielplatz, 21.000m³/h** RLT-Anlage 2 Kinderbecken/Indoorspielplatz, 21.000m³/h				

Technische Daten:

Geräteart:	Kombigerät, Schwimmbadausführung,	Außenaufstellung
Energieeffizienzklasse:	**A** (nach gültiger RLT-Richtlinie)	
Position Kondensatanschluss:	seitlich am Gerät	

Hinweis zum Kondensatanschluss:
Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird.

Zuluftgerät

Volumenstrom:	21.000 m³/h

Abluftgerät

Volumenstrom:	21.000 m³/h

Max. Abmessungen:

Länge:	8.680 mm
Breite:	1.930 mm
Höhe (inkl. Grundrahmen):	3.525 mm
Grundrahmen min.:	120 mm
Gewicht max.:	5.800 kg

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Geräteaufbau Zuluft

Ansaughaube
Öffnungsrichtung: vorne
Vogelschutzgitter: ja

Jalousieklappe

Ansaugkammer:

Revisionselement
Kondensatwanne
Schauglas
Beleuchtung
Temperaturfühler
Feuchtefühler

Filter- Taschenfilter
Luftart: Außenluft
Volumenstrom: 21.000 m³/h
Filterklasse: ePM1 50%
Filterfläche: 66,6m²
Max. Enddruckverlust: 132 Pa

Zeigermanometer
Druckmessstutzen

Wärmerückgewinnung
Umluftklappe: ja
Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308:
Volumenstrom Außenluft: 21.000 m³/h
Temperatur Eintritt Außenluft: 8,0°C
Feuchte Eintritt Außenluft: 85 %
Temperatur Austritt Zuluft: 27,4 °C
Feuchte Austritt Zuluft: 24,9 %
Max. Druckverlust: 179 Pa
Volumenstrom Abluft: 21.000m³/h
Temperatur Eintritt Abluft: 32,0 °C
Feuchte Eintritt Abluft: 52 %
Temperatur Austritt Fortluft: 18,6 °C
Feuchte Austritt Fortluft: 100 %
Max. Druckverlust: 184 Pa
Energieeffizienzklasse: H2

4x Revisionselement
2x Kondensatwanne
4x Schauglas
4x Beleuchtung

Schalldämpfer
Volumenstrom: 21.000 m³/h
Max. Druckverlust: 19 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz: 25 dB

Revisionselement

Ventilator
Luftart: Zuluft
Volumenstrom gesamt: 21.000 m³/h

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Druckverlust extern: 500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE5
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich für Ventiltor
Revisionselement
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Druckmessstutzen

Erhitzer

Volumenstrom:	21.000 m³/h
Temperatur Lufteintritt:	27,4 °C
Temperatur Luftaustritt:	40,0 °C
Leistung mind.	89 kW
Medium:	Wasser
Temperatur Vorlauf:	55°C
Temperatur Rücklauf:	40°C
Max. Druckverlust Medium:	12 kPa

Dreiwegeventil

Leerkammer mit Frostschutzrahmen
Revisionselement
Temperaturfühler
Feuchtefühler

Entkoppelter Anschlussstutzen

Geräteaufbau Abluft

Entkoppelter Anschlussstutzen

Leerkammer

Revisionselement
Schauglas
Beleuchtung
Temperaturfühler
Feuchtefühler

Filter-Taschenfilter

Luftart:	Abluft
Volumenstrom:	21.000 m³/h
Filterklasse:	ePM1 60%
Filterfläche:	39 m²
Max. Enddruckverlust:	179 Pa

Zeigermanometer

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Druckmessstutzen

Ventilator

Luftart:	Abluft
Volumenstrom gesamt:	21.000 m³/h
Druckverlust extern:	500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE5
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich für Ventilator
Ringleitung nach außen geführt
Revisionselement
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Lichtschalter
Druckmessstutzen

Schalldämpfer

Volumenstrom:	21.000 m³/h
Max. Druckverlust:	19 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz	29 dB

Revisionselement

Wärmerückgewinnung:
Kühlbetrieb
Technische Daten s. Zuluft

Leerkammer

Revisionselement
Kondensatwanne
Schauglas
Beleuchtung

Jalousieklappe

Ausblasskammer

2x Revisionselement

Entkoppelter Anschlussstutzen

Öffnungsrichtung:	in Luftrichtung rechts

Schaltschrank stirnseitig

Max. Breite:	1830 mm
Max. Höhe:	1580 mm
Max. Tiefe:	250 mm
Spannung:	3x 400 V

Leseexemplar

Frequenz: 50 Hz
Anschlusswert: 34,6 A

Schallleistungsdaten (Summe)
Außenluftansaugung: max. 51 dB(A)
Zuluftstutzen: max. 84 dB(A)
Abluftstutzen: max. 70 dB(A)
Fortluftausblass: max. 57 dB(A)

Schalldruckdaten;
Neben dem Gerät (1m): max. 53 dB(A)

Schallleistungsdaten (250Hz)
Außenluftansaugung: max. 49 dB
Zuluftstutzen: max. 80 dB
Abluftstutzen: max. 71 dB
Fortluftausblass: max. 51 dB

Allgemeines Zubehör
2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Außenmontage
Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen

Schaltschrank
Schaltschrank Position: intern
Anbauten auf Schaltschranktür:
Gerätehauptschalter: Ja
Bedientableau: Ja
Betriebsartwahl Schalter: AUTO-AUS-HAND
Meldeleuchte Betrieb: Ja
Meldeleuchte Wartung: Ja
Meldeleuchte Störung: Ja
Meldeleuchte Handbetrieb: Ja
Meldeleuchte Automatikbetrieb: Ja
Entriegelungstaster: Ja
Schalter für Gerätebeleuchtung: Ja
Bediengerät in Tür eingebaut: Ja

Einbauteile Schaltschrank:
1 x Einspeisung für 400 V:
- Hauptschalter 3 polig
- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und Abgangsklemmen

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl. Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V Verbraucher

1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter
- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN
Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb

1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün

1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:
- Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster

1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:
- 1 x LTE-Modem

1 x Funktionsgruppe Bedientableau
- 1 x Betriebsartwahl Schalter
- 5 x Meldeleuchten
- 1 x Taster
- 1 x Schalter
- 1 x Hilfsplatine

3 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

3 x Funktionsgruppe Feuchteerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:
- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

4 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer
-Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

4 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator
- Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:
- Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:
Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC-Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe WRG-UM-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Gerätebeleuchtung
- Reihenklemmen, Erdungsleiste

Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät

Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert

DOC-Modul
Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar

In der Automationsstation müssen mindestens

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Digitale Ein-/Ausgänge: 32
Analoge Ein-/Ausgänge: 16
Integriert sein.

Touch-Screen Panel:
Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist.
Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar

Speicher:	RAM 2 GB, Flasch: 4GB
Anschlüsse:	1x Ethernet, 1x USB
Beleuchtung:	LED-Hintergrundbeleuchtung
Spannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	0,5 A
Schutzart frontseitig:	IP66
Ce-Kennzeichnung:	ja

Feldgeräte:
Lieferung der Feldgeräte durch: Lüftungsgerätehersteller
Montage der Feldgeräte
Intern: Lüftungsgerätehersteller
Extern: bauseits

Verkabelung:
Feldgeräte zum Schaltschrank durch:
Lüftungsgerätehersteller

Hersteller/Typ'

.....'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ....
Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.70 Einbringung und Aufstellung im Außenbereich

Lüftungsgerät wie davor beschrieben liefern, mittels Kran auf dem jeweiligen bauseitig erstellten Fundament platzieren,aufstellen,zusammensetzen und betriebsfertig mit den Luftanschlüssen montieren. Abstand von Kranplatz bis zur Aufstellung der Geräte ca. 30m. Notwendiges Hebezeug, sowie Transportmittel sind in die Positionen mit einzukalkulieren.

1,000 St ....
Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.80 Schwingungsgedämpfte Lagerung

Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus:
1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes.
Liefern und betriebsfertig montieren.

1,000 St ....

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
1.1.90	**Tauwasserverrohrung** Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
1.1.100	**Thermometer** Thermometer bestehend aus: Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet, Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			6,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
1.1.110	**RLT-Anlage 3.2 Erlebnisbereich / Poolbar / Rutsche, 32.500 m³/h** RLT-Anlage 3.2 Erlebnisbereich / Poolbar / Rutsche, 32.500 m³/h **Technische Daten:** Geräteart: Kombigerät, Schwimmbadausführung, Außenaufstellung Energieeffizienzklasse: **B** (nach gültiger RLT-Richtlinie) Position Kondensatanschluss: seitlich am Gerät **Hinweis zum Kondensatanschluss:** Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird. **Zuluftgerät** Volumenstrom: 32.500 m³/h **Abluftgerät** Volumenstrom: 32.500 m³/h **Max. Abmessungen**: Länge: 8.660 mm Breite: 3.460 mm Höhe (inkl. Grundrahmen): 2.905 mm Grundrahmen min.: 120 mm Gewicht max: 8.300 kg				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Geräteaufbau Zuluft

Ansaughaube
Öffnungsrichtung: vorne
Vogelschutzgitter: ja

Jalousieklappe

Ansaugkammer

Revisionselement
Kondensatwanne
Schauglas
Beleuchtung

Filter- Taschenfilter
Luftart: Außenluft
Volumenstrom: 32.500 m³/h
Filterklasse: ePM1 50%
Filterfläche: 98 m²
Max. Enddruckverlust: 144 Pa

Zeigermanometer
Temperaturfühler
Feuchtefühler
Druckmessstutzen

Wärmerückgewinnung
Sektion horizontal und vertikal geteilt
Umluftklappe: ja
Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308:
Volumenstrom Außenluft: 32.500 m³/h
Temperatur Eintritt Außenluft: 8,0 °C
Feuchte Eintritt Außenluft: 85 %
Temperatur Austritt Zuluft: 30,1 °C
Feuchte Austritt Zuluft: 21 %
Max. Druckverlust: 206 Pa
Volumenstrom Abluft: 32.500 m³/h
Temperatur Eintritt Abluft: 34,0 °C
Feuchte Eintritt Abluft: 50 %
Temperatur Austritt Fortluft: 19,3 °C
Feuchte Austritt Fortluft: 98 %
Max. Druckverlust: 224 Pa
Energieeffizienzklasse: H2

4x Revisionselement
2x Kondensatwanne
4x Schauglas
4x Beleuchtung

Schalldämpfer
Volumenstrom: 32.500 m³/h
Max. Druckverlust: 18 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz: 26 dB

Revisionselement

Ventilator

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Luftart: Zuluft Volumenstrom gesamt: 32.500 m³/h Druckverlust extern: 500 Pa **Motor** Typ: drehzahlgeregelter EC-Motor Effizienzklasse (mind.): IE5 Schutzart: IP55 <u>Hinweis zur Ventilatorauslegung:</u> Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen. Potentialausgleich für Ventilator Ringleitung nach außen geführt Revisionselement Reparaturschalter Schauglas Beleuchtung Temperaturfühler Feuchtefühler Druckmessstutzen **Erhitzer** Volumenstrom: 32.500 m³/h Temperatur Lufteintritt: 30,10 °C Temperatur Luftaustritt: 40,00 °C Leistung mind. 108 kW Medium: Wasser Temperatur Vorlauf: 55,00 °C Temperatur Rücklauf: 40,00°C Max. Druckverlust Medium: 12 kPa Dreiwegeventil **Leerkammer mit Frostschutzrahmen** Revisionselement Schauglas Beleuchtung **Entkoppelter Anschlussstutzen** **Geräteaufbau Abluft** **Entkoppelter Anschlussstutzen** **Leerkammer** Revisionselement Schauglas Beleuchtung **Filter- Taschenfilter** Luftart: Abluft Volumenstrom: 32.500 m³/h Filterklasse: ePM1 50% Filterfläche: 98 m²				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Max. Enddruckverlust: 144 Pa Zeigermanometer Druckmessstutzen Temperaturfühler Feuchtefühler **Ventilator** Luftart: Abluft Volumenstrom gesamt: 32.500 m³/h Druckverlust extern: 500 Pa **Motor** Typ: drehzahlgeregelter EC-Motor Effizienzklasse (mind.): IE5 Schutzart: IP55 <u>Hinweis zur Ventilatorauslegung:</u> Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen. Potentialausgleich für Ventilator Ringleitung nach außen geführt Revisionselement Reparaturschalter Schauglas Beleuchtung **Schalldämpfer** Volumenstrom: 32.500 m³/h Max. Druckverlust: 19 Pa Mind. Dämpfung bei 250 Hz 23 dB Revisionselement **Wärmerückgewinnung:** Kühlbetrieb Technische Daten s. Zuluft **Leerkammer** Revisionselement Kondensatwanne Schauglas Beleuchtung **Jalousieklappe** **Ausblasskammer** 2x Revisionselement Kondensatwanne **Entkoppelter Anschlussstutzen** Öffnungsrichtung: in Luftrichtung links **Schaltschrank stirnseitig**				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Max. Breite: 3600 mm
Max. Höhe: 1270 mm
Max. Tiefe: 300 mm
Spannung: 3x 400 V
Frequenz: 50 Hz
Anschlusswert: 35,2 A

Schallleistungsdaten (Summe)
Außenluftansaugung: max. 53 dB(A)
Zuluftstutzen: max. 88 dB(A)
Abluftstutzen: max. 76 dB(A)
Fortluftausblass: max. 62 dB(A)

Schalldruckdaten;
Neben dem Gerät (1m): max. 55 dB(A)

Schallleistungsdaten (250Hz)
Außenluftansaugung: max. 51 dB
Zuluftstutzen: max. 79 dB
Abluftstutzen: max. 73 dB
Fortluftausblass: max. 54 dB

Allgemeines Zubehör
2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Außenmontage
Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen

Schaltschrank
Schaltschrank Position: intern
Anbauten auf Schaltschranktür:
Gerätehauptschalter: Ja
Bedientableau: Ja
Betriebsartwahl Schalter: AUTO-AUS-HAND
Meldeleuchte Betrieb: Ja
Meldeleuchte Wartung: Ja
Meldeleuchte Störung: Ja
Meldeleuchte Handbetrieb: Ja
Meldeleuchte Automatikbetrieb: Ja
Entriegelungstaster: Ja
Schalter für Gerätebeleuchtung: Ja
Bediengerät in Tür eingebaut: Ja

Einbauteile Schaltschrank:
1 x Einspeisung für 400 V:
- Hauptschalter 3 polig
- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und Abgangsklemmen

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl. Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V Verbraucher

1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter
- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb

1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün

1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:
- Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster

1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:
- 1 x LTE-Modem

1 x Funktionsgruppe Bedientableau
- 1 x Betriebsartwahl Schalter
- 5 x Meldeleuchten
- 1 x Taster
- 1 x Schalter
- 1 x Hilfsplatine

4 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

3 x Funktionsgruppe Feuchteerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:
- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

6 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer
-Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

6 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator
- Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:
- Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:
Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC-Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe WRG-UM-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Gerätebeleuchtung
- Reihenklemmen, Erdungsleiste

Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät

Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert

DOC-Modul

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar

In der Automationsstation müssen mindestens
Digitale Ein-/Ausgänge: 32
Analoge Ein-/Ausgänge: 16
Integriert sein.

Touch-Screen Panel:
Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist.
Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar

Speicher:	RAM 2 GB, Flasch: 4GB
Anschlüsse:	1x Ethernet, 1x USB
Beleuchtung:	LED-Hintergrundbeleuchtung
Spannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	0,5 A
Schutzart frontseitig:	IP66
Ce-Kennzeichnung:	ja

Feldgeräte:
Lieferung der Feldgeräte durch: Lüftungsgerätehersteller
Montage der Feldgeräte
Intern: Lüftungsgerätehersteller
Extern: bauseits

Verkabelung:
Feldgeräte zum Schaltschrank durch:
Lüftungsgerätehersteller

Hersteller/Typ'

.....'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.120 Einbringung und Aufstellung auf dem Dach

Lüftungsgerät wie davor beschrieben liefern,mittels Kran auf das Dach transportieren, aufstellen, zusammensetzen und betriebsfertig mit den Luftkanalanschlüssen montieren. Notwendiges hebezeug und Transportmittel sind in die Positionen mit einzukalkulieren.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.130 Schwingungsgedämpfte Lagerung

Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus:
1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes.

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Liefern und betriebsfertig montieren.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
1.1.140	**Tauwasserverrohrung**				
	Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
1.1.150	**Thermometer**				
	Thermometer bestehend aus: Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet, Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.				
		6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			6,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
1.1.160	**RLT-Anlage 5 Saunabereich, 17.000 m³/h**				
	RLT-Anlage 5 Saunabereich, 17.000 m³/h				
	Technische Daten:				
	Geräteart: Kombigerät, Schwimmbadausführung, Außenaufstellung Energieeffizienzklasse: **A** (nach gültiger RLT-Richtlinie) Position Kondensatanschluss seitlich am Gerät				
	Hinweis zum Kondensatanschluss: Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird.				
	Zuluftgerät Volumenstrom: 17.000 m³/h				
	Abluftgerät Volumenstrom: 17.000 m³/h				
	Max. Abmessungen: Länge: 11.025 mm Breite: 1.630 mm Höhe (inkl. Grundrahmen): 3.525 mm Grundrahmen min.: 120 mm				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gewicht max.:	5900 kg			
	Geräteaufbau Zuluft				
	Ansaughaube				
	Öffnungsrichtung:	in Luftrichtung links			
	Vogelschutzgitter:	ja			
	Ansaugkammer				
	Revisionselement				
	Kondensatwanne				
	Schauglas				
	Beleuchtung				
	Temperaturfühler				
	Feuchtefühler				
	Jalousieklappe				
	Filter- Taschenfilter				
	Luftart:	Außenluft			
	Volumenstrom:	17.000 m³/h			
	Filterklasse:	ePM1 60%			
	Filterfläche:	38,5 m²			
	Max. Enddruckverlust:	157Pa			
	Zeigermanometer				
	Druckmessstutzen				
	Revisionselement				
	Schalldämpfer				
	Volumenstrom:	17.000 m³/h			
	Max. Druckverlust:	19 Pa			
	Mind. Dämpfung bei 250 Hz:	19,0 dB			
	Revisionselement				
	Wärmerückgewinnung				
	Umluftklappe:	nein			
	Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308:				
	Volumenstrom Außenluft:	17.000 m³/h			
	Temperatur Eintritt Außenluft:	-12 °C			
	Feuchte Eintritt Außenluft:	90 %			
	Temperatur Austritt Zuluft:	19 °C			
	Feuchte Austritt Zuluft:	8,9 %			
	Max. Druckverlust:	170 Pa			
	Volumenstrom Abluft:	17.000 m³/h			
	Temperatur Eintritt Abluft:	26 °C			
	Feuchte Eintritt Abluft:	50 %			
	Temperatur Austritt Fortluft:	6,5 °C			
	Feuchte Austritt Fortluft:	100 %			
	Max. Druckverlust:	170 Pa			
	Energieeffizienzklasse:	H2			
	4x Revisionselement				
	2x Kondensatwanne				
	Ventilator				
	Luftart:	Zuluft			

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Volumenstrom gesamt: 17.000 m³/h
Druckverlust xtern: 500 Pa

Motor
Typ: drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.): IE5
Schutzart: IP55

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich für Ventilator
Ringleitung nach außen geführt
Revisionselement
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Druckmessstutzen

Erhitzer
Volumenstrom: 17.000 m³/h
Temperatur Lufteintritt: 19 °C
Temperatur Luftaustritt: 40 °C
Leistung mind.: 120 kW
Medium: Wasser
Temperatur Vorlauf: 55 °C
Temperatur Rücklauf: 40 °C
Max. Druckverlust Medium: 13 kPa

Dreiwegeventil

Leerkammer mit Frostschutzrahmen
Revisionselement

Schalldämpfer
Volumenstrom: 17.000 m³/h
Max. Druckverlust: 16 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz: 27,0 dB

2x Revisionselement

Schalldämpfer
Volumenstrom: 17.000 m³/h
Max. Druckverlust: 19 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz: 19,0 dB

Revisionselement
Temperaturfühler

Entkoppelter Anschlussstutzen

Geräteaufbau Abluft

Entkoppelter Anschlussstutzen

Filter-Taschenfilter

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Luftart: Abluft Volumenstrom: 17.000 m³/h Filterklasse: ePM1 60% Filterfläche: 38,5 m² Max. Enddruckverlust: 157 Pa Zeigermanometer Revisionselement Temperaturfühler Druckmessstutzen **Schalldämpfer** Volumenstrom: 17.000 m³/h Max. Druckverlust: 19 Pa Mind. Dämpfung bei 250 Hz 24 dB Revisionselement **Wärmerückgewinnung:** Kühlbetrieb Technische Daten s. Zuluft **Ventilator** Luftart: Abluft Volumenstrom gesamt: 17.000 m³/h Druckverlust 500 Pa **Motor** Typ: drehzahlgeregelter EC-Motor Effizienzklasse (mind.): IE5 Schutzart: IP55 <u>Hinweis zur Ventilatorauslegung:</u> Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen. Potentialausgleich für Ventilator Ringleitung nach außen geführt Revisionselement Reparaturschalter Schauglas Beleuchtung Druckmessstutzen **Schalldämpfer** Volumenstrom: 17.000 m³/h Max. Druckverlust: 19 Pa Mind. Dämpfung bei 250 Hz 19 dB Revisionselement **Schaltschrank** Max. Breite: 1140 mm Max. Höhe: 1580 mm Max. Tiefe: 250 mm Spannung: 3x 400 V Frequenz: 50 Hz				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anschlusswert: 29,8 A				
	Schalldämpfer				
	Volumenstrom: 17.000 m³/h				
	Max. Druckverlust: 19 Pa				
	Mind. Dämpfung bei 250 Hz 24 dB				
	Revisionselement				
	Ausblasskammer				
	Revisionselement				
	Kondensatwanne				
	Schauglas				
	Beleuchtung				
	Jalousieklappe				
	Ansaughaube				
	Öffnungsrichtung: in Luftrichtung links				
	Vogelschutzgitter: ja				
	Schallleistungsdaten (Summe)				
	Außenluftansaugung: max. 58 dB(A)				
	Zuluftstutzen: max. 55 dB(A)				
	Abluftstutzen: max. 55 dB(A)				
	Fortluftausblass: max. 57 dB(A)				
	Schalldruckdaten;				
	Neben dem Gerät (1m): max. 57 dB(A)				
	Schallleistungsdaten (250Hz)				
	Außenluftansaugung: max. 52 dB				
	Zuluftstutzen: max. 48 dB				
	Abluftstutzen: max. 50 dB				
	Fortluftausblass: max. 49 dB				
	Allgemeines Zubehör				
	2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Außenmontage				
	Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen				
	Schaltschrank				
	Schaltschrank Position: intern				
	Anbauten auf Schaltschranktür:				
	Gerätehauptschalter: Ja				
	Bedientableau: Ja				
	Betriebsartwahl Schalter: AUTO-AUS-HAND				
	Meldeleuchte Betrieb: Ja				
	Meldeleuchte Wartung: Ja				
	Meldeleuchte Störung: Ja				
	Meldeleuchte Handbetrieb: Ja				
	Meldeleuchte Automatikbetrieb: Ja				
	Entriegelungstaster: Ja				
	Schalter für Gerätebeleuchtung: Ja				
	Bediengerät in Tür eingebaut: Ja				
	Einbauteile Schaltschrank:				
	1 x Einspeisung für 400 V:				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

- Hauptschalter 3 polig
- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und Abgangsklemmen

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl. Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V

Verbraucher

1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter
- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb

1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün

1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:
- Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster

1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:
- 1 x LTE-Modem

1 x Funktionsgruppe Bedientableau
- 1 x Betriebsartwahl Schalter
- 4 x Meldeleuchten
- 1 x Taster
- 1 x Schalter
- 1 x Hilfsplatine

3 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Feuchteerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:
- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

4 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer
-Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

4 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator
- Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:
- Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:
Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-Klappensteuerungen:

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung
1 x Funktionsgruppe WRG-UM-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung
2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung
1 x Funktionsgruppe Gerätebeleuchtung
- Reihenklemmen, Erdungsleiste

Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät

Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert

DOC-Modul
Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar

In der Automationsstation müssen mindestens
Digitale Ein-/Ausgänge: 32
Analoge Ein-/Ausgänge: 16
Integriert sein.

Touch-Screen Panel:
Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist.
Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar

Speicher:	RAM 2 GB, Flasch: 4GB
Anschlüsse:	1x Ethernet, 1x USB
Beleuchtung:	LED-H intergrundbeleuchtung
Spannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	0,5 A
Schutzart frontseitig:	IP66
Ce-Kennzeichnung:	ja

Feldgeräte:
Lieferung der Feldgeräte durch: Lüftungsgerätehersteller
Montage der Feldgeräte
Intern: Lüftungsgerätehersteller
Extern: bauseits

Verkabelung:
Feldgeräte zum Schaltschrank durch:
Lüftungsgerätehersteller

Hersteller/Typ'

.....'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.170 **Einbringung und Aufstellung auf dem Dach**

Lüftungsgerät wie davor beschrieben liefern,mittels Kran auf das Dach transportieren, aufstellen, zusammensetzen und betriebsfertig mit den Luftkanalanschlüssen montieren. Notwendiges Hebezeug und Transportmittel sind in die Positionen mit einzukalkulieren.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.180 **Schwingungsgedämpfte Lagerung**

Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus:
1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes.
Liefern und betriebsfertig montieren.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.190 **Tauwasserverrohrung**

Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1.1.200 **Thermometer**

Thermometer bestehend aus:
Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet,
Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.

6,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 6,000 St

*** Ausführungsbeschreibung 2

Schwimmhallengeräte Innenaufstellung

****

Die Aufstellung der in diesem Titel erfasste RLT-Anlage 3.1 erfolgt auf einem im Leistungsumfang enthaltenen Grundrahmen, im Kellergeschoss des Gebäudes. Die Einbringung der RLT-Anlage erfolgt zerlegt durch einen

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Einbringschacht (B/H): 3,0m x1,5m in das Kellergeschoss, sowie einer eine weitere Öffnung (B/H): 2,37 x1,9m bis zum Aufstellort.

Die Lüftungsgeräte sind in mehrere Transporteinheiten zerlegt, mittels Kran in das Gebäude einzuheben und durch den Technikkeller zum Aufstellort zu transportieren.
Das Gerät ist nach Herstellervorschrift zusammenzusetzen.
Auf Grund der engen Platzverhältnisse im Technikkeller, sowie keine Vergrößerung vom Bestandsschacht möglich, muss das Lüftungsgerät in kompletten Einzelteilen eingebracht werden.
Für den Zusammenbau auf der Baustelle ist ein Richtmeister des Geräteherstellers notwendig.

Zertifizierte RLT- Geräte- Leistungsdaten, Nachweis der Messwerte der mechanischen Eigenschaften der gesamten Gehäusekonstruktion und Nachweis der Leistungsdaten der eingebauten Komponenten wie z. B. Ventilatoren, Wärmeübertrager und Wärmerückgewinnung. Nachweis der akustischen, elektrischen, und thermodynamischen Leistungsdaten, sowie Kennlinien des Ventilatorsystems. Baumusterprüfung der Betriebscharakteristik der Wärmeübertrager nach DIN EN 305/308. Nachweis der Richtlinienkonformität der Geräteserie durch Baumusterprüfungen nach DIN 6022 Blatt 1 und VDI 3803. Nachweis der Richtlinienkonformität nach VDI 6022 Blatt 1 und VDI 3803 für jedes RLT-Gerät durch individuelle Regelkonformitätsprüfung bei der Geräteauslegung. Nachweis einer Endprüfung im Herstellerwerk mit Probelauf und Schwingungsmessung.

Die RLT-Anlagen müssen über ein Hygienezertifikat gemäß VDI 6022 verfügen und die aktuell gültige ERP-Richtlinie erfüllen.

Gerät für Innenraumaufstellung
Außenliegender Schaltschrank, entweder am Gerät angebaut oder lose mitgeliefert.

Gehäuseeigenschaft (Mindestanforderungen)

Wärmedurchgangszahl:	Klasse T2
Wärmebrückenfaktor:	Klasse TB1
Mech. Gehäusestabilität:	Klasse D1
Gehäuseleckage bei Unterdruck:	L1
Gehäuseleckage bei Überdruck:	L1

Einfügungsdämpfungsmaß des Gehäuses (Mindestanforderungen):

Einfügungsdämpfungsmaß bei 125 [Hz]:	18,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 250 [Hz]:	21,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 500 [Hz]:	25,5 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 1000 [Hz]:	27,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 2000 [Hz]:	27,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 4000 [Hz]:	31,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 8000 [Hz]:	34,5 dB

Schwimmbadausführung
Die beschriebenen RLT-Anlagen sind für den Einsatz in Hallenbädern vorgesehen.
Die Materialien der Gehäusekonstruktion und der einzelnen

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Komponenten müssen hierfür geprüft und entsprechend geeignet sein.

Geräte in Schwimmbadausführung sind durch eine Beschichtung aller Einbauteile gegen chlorhaltige Luft korrosionsbeständig. Zusätzlich sind alle Fugen und Nähte im Geräteinneren abgedichtet. Das komplette Gerät ist innen in Korrosionsschutzklasse C3, wo es technisch möglich ist in C4 ausgeführt, es sind keine verzinkten Materialien im Luftstrom zulässig.

Ventilator mit entsprechendem Korrosionsschutz für Schwimmbäder.

Gehäuse
Gesamtes Gerätegehäuse thermisch entkoppelt. Gehäuse innen völlig glatt und eben. Komplettes Gehäusesystem samt Dichtungen absolut silikonfrei. Alle Gerätewände sind durch Schraubverbindungen lösbar und abnehmbar.
Verbindung zwischen RLT-Anlage und Kanalnetz, Anschluss mittels Hygienedämmstutzen. Für Hygieneeinsatz geeignet.
Temperaturbeständigkeit -20°C bis 80°C.

Revisionselemente
Revisionsdeckel oder -Türen, die im geschlossenen Zustand luftdicht sind.
Reversionsdeckel komplett abnehmbar mit außenliegenden Bedienungsgriffen. Reversionstür mit Scharnieren ausgeführt von innen und außen zu öffnen, gegen ungewünschtes Aufschlagen gesichert.

Jalousieklappen
Luftdicht gemäß DIN EN 1751. Dichtigkeitsklasse mindestens 3. Der Rahmen ist beschichtet. Die Lamellen sind aus verzinktem Stahlblech. Die Jalousieklappen im Gerätegehäuse eingebaut, Stellantriebe montiert und verkabelt

Leerkammern
Dient als An-/Abströmeinheit oder als Bedienungskammer vor bzw. nach Funktionseinheiten oder als Montagekammer für weitere frei definierbare Einbauteile.
Ausstattung nach Angabe in den technischen Daten

Filter
Die eingesetzten Filter entsprechen der in den technischen Daten angegebenen Filterklasse nach EN ISO 16890.
Filterwartungsetikette zur Dokumentation der Wartungsarbeiten und Filterwechsel außen an Filterteil angebracht (VDI 6022).
Der Filteraufnahmerahmen ist gegen das RLT-Gerät abgedichtet. Einbaurahmen als Einschubelement seitlich aus dem Gehäuse ausziehbar.
Die Filtermedien werden lose und separat verpackt geliefert. Die Filtermedien werden erst nach erfolgter Baustellenmontage und vor der Inbetriebnahme eingebaut.

Schalldämpfer
Kulissen nach dem Absorber Prinzip. Hygienebaumustergeprüft und erfüllen damit die Hygieneanforderungen der VDI 6002, alle verwendeten Materialien nach DIN EN ISO 846 auf mikrobielle

Leseexemplar

Verstoffwechselbarkeit geprüft. Schalldämpfer seitlich ausziehbar.

Wärmerückgewinnung
Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher oder Doppelrekuperatoreinheit (zwei in Reihe).
Die Wärmetauscher sind im Gegenstrom-Verfahren zu betreiben, Eurovent zertifiziert und silikonfrei. Regelbar über 3 Bypassklappen (Abluft/Fortluft, Tauscher, Außenluft), mindestens Dichtheitsklasse 2 nach EN 1751, im Gehäuse eingebaut, Stellantriebe montiert und verkabelt
Kammer mit Kondensatwanne ausgestattet.

Erhitzer
Tauscherpaket in Rippenrohrausführung. Seitlich aus dem Gehäuse ausziehbar.
Rohrdurchführungen durch das Gehäuse dicht.
Anschlussvarianten: Standard, gedrittelt bzw. gedrittelt gekröpft.
Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch, je nach Angabe in den technischen Daten.

Kondensatwanne
Aus Aluminium beschichtet. Die Wanne muss eine ausriechende Entleerung aufweisen, Ablaufstutzen seitlich, inkl. Syphon lose mitgeliefert.

Frostschutzrahmen
Zum Einbau in das Gerätegehäuse, zur Befestigung von Fühler und Thermostat, auf Führungsschienen seitlich ausziehbar.

Ventilatoreinheit mit Motor in EC-Technik
Hochleistung-Ventilatormodul, einseitig saugend, Direktantrieb.
EC-Außenläufermotor mit integrierter Elektronik. Komplette Einheit statisch und dynamisch ausgewuchtet gemäß DIN / ISO 1940.
Der Ventilator ist für alle Filterstufen auf den mittleren Filterwiederstand ausgelegt.

Schauglas
Bestehend aus Rahmen in luftdichter Ausführung, Durchmesser mindestens 190 mm. Doppelverglasung aus Polycarbonat.
Durch das Schauglas darf die Stabilität des Gehäuseelementes nicht verändert werden.

Innenraumbeleuchtung
LED-Beleuchtung mind. 5W, Netzanschluss: 230V/50Hz, Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C.
Ein Lichtschalter für Feuchtraum, werkseitig oder auf der Baustelle montiert und verkabelt.

Reparaturschalter
EMV-gerechte Ausführung. Schutzart mindestens IP55.

Interne Regelung
Die Regelung des Lüftungsgerätes erfolgt über den Schaltschrank des Lüftungsgerätes. Sämtliche Feldgeräte werden auf den Schaltschrank des Lüftungsgerätes aufgeschaltet. Die Komponenten der Regelgruppen für die Heizung, sowie ggfs. Brandschutzklappen werden auf den

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schaltschrank aufgeschaltet. Regelgeräte nach technischen Daten **Hinweis zur Fabrikatswahl:** Die angegebenen Werte stellen Mindestanforderungen dar. Mindestangaben (z.B. Dämpfung) dürfen nicht unterschritten, Maximalangaben (z.B. Druckverluste) nicht überschritten werden. Abweichungen in die andere Richtung sind zulässig. Gemäß Ausführungsbeschreibung 2				
1.1.210	**RLT-Anlage 3.1 Erlebnisbereich Bestand, 25.000m³/h** RLT-Anlage 3.1 Erlebnisbereich Bestand, 25.000m³/h **Technische Daten:** Geräteart: Kombigerät, ´Schwimmbadausführung, Innenaufstellung Energieeffizienzklasse: **B** (nach gültiger RLT-Richtlinie) Position Kondensatanschluss seitlich am Gerät Hinweis zum Kondensatanschluss: Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird. **Zuluftgerät** Volumenstrom: 25.000 m³/h **Abluftgerät** Volumenstrom: 25.000 m³/h **Max. Abmessungen:** Länge: 5.360 mm Breite: 2.850 mm Höhe (inkl. Grundrahmen): 2.440 mm Grundrahmen min.: 100 mm Gewicht max.: 3.600 kg **Geräteaufbau Zuluft** **Entkoppelter Anschlussstutzen** **Jalousieklappe** **Filter- Taschenfilter** Luftart: Außenluft Volumenstrom: 25.000 m³/h Filterklasse: ePM1 60% Filterfläche: 140 m² Max. Enddruckverlust: 155 Pa Zeigermanometer Temperaturfühler Feuchtefühler Druckmessstutzen				

Leseexemplar

Wärmerückgewinnung
Sektion horizontal und vertikal geteilt

Umluftklappe:	ja

Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308:

Volumenstrom Außenluft:	25.000 m³/h
Temperatur Eintritt Außenluft:	8 °C
Feuchte Eintritt Außenluft:	85 %
Temperatur Austritt Zuluft:	30,1 °C
Feuchte Austritt Zuluft:	21 %
Max. Druckverlust:	184 Pa
Volumenstrom Abluft:	25.000 m³/h
Temperatur Eintritt Abluft:	34 °C
Feuchte Eintritt Abluft:	50 %
Temperatur Austritt Fortluft:	19,3°C
Feuchte Austritt Fortluft:	98 %
Max. Druckverlust:	200 Pa
Energieeffizienzklasse:	H2

4x Revisionselement
2x Kondensatwanne
4x Schauglas
3x Beleuchtung
Temperaturfühler
Feuchtefühler

Ventilator

Luftart:	Zuluft
Volumenstrom gesamt:	25.000 m³/h
Druckverlust extern:	500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE6
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich für Ventilator
Ringleitung nach außen geführt
Revisionsöffnung
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Druckmessstutzen

Erhitzer

Volumenstrom:	25.000 m³/h
Temperatur Lufteintritt:	30,1 °C
Temperatur Luftaustritt:	40 °C
Leistung mind.:	83 kW
Medium:	Wasser
Temperatur Vorlauf:	70 °C
Temperatur Rücklauf:	55 °C
Max. Druckverlust Medium:	10 kPa

Leseexemplar

Dreiwegeventil

Leerkammer mit Frostschutzrahmen

Revisionselement
Schauglas
Beleuchtung
Temperaturfühler
Feuchtefühler

Entkoppelter Anschlussstutzen

Geräteaufbau Abluft

Entkoppelter Anschlussstutzen

Filter-Taschenfilter

Luftart:	Abluft
Volumenstrom:	25.000 m³/h
Filterklasse:	ePM1 60%
Filterfläche:	112 m²
Max. Enddruckverlust:	177 Pa

Zeigermanometer
Revisionselement
Temperaturfühler
Feuchtefühler
Druckmessstutzen

Ventilator

Luftart:	Abluft
Volumenstrom gesamt:	25.000 m³/h
Druckverlust extern:	500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE6
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich für Ventilator
Ringleitung nach außen geführt
Revisionselement
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Lichtschalter
Druckmessstutzen

Wärmerückgewinnung:
Kühlbetrieb
Technische Daten s. Zuluft

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Ausblasskammer

Revisionselement
Schauglas
Kondensatwanne
Beleuchtung

Jalousieklappe

Entkoppelter Anschlussstutzen

Schallleistungsdaten (Summe)

Außenluftansaugung:	max. 77 dB(A)
Zuluftstutzen:	max. 91 dB(A)
Abluftstutzen:	max. 81 dB(A)
Fortluftausblass:	max. 87 dB(A)

Schalldruckdaten;

Neben dem Gerät (1m):	max. 59 dB(A)

Schallleistungsdaten (250Hz)

Außenluftansaugung:	max. 78 dB
Zuluftstutzen:	max. 85 dB
Abluftstutzen:	max. 82 dB
Fortluftausblass:	max. 81 dB

Allgemeines Zubehör
2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Montage
Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen
Schaltschrank lose mitgeliefert

Schaltschrank

Schaltschrank Position:	extern
Schaltschrank Ausführung:	Wandschaltschrank für Innenaufstellung
Summe Anschlusswert:	54,6 A
Anbauten auf Schaltschranktür:	
Gerätehauptschalter:	Ja
Bedientableau:	Ja
Betriebsartwahl Schalter:	AUTO-AUS-HAND
Meldeleuchte Betrieb:	Ja
Meldeleuchte Wartung:	Ja
Meldeleuchte Störung:	Ja
Meldeleuchte Handbetrieb:	Ja
Meldeleuchte Automatikbetrieb:	Ja
Entriegelungstaster:	Ja
Schalter für Gerätebeleuchtung:	Ja
Bediengerät in Tür eingebaut:	Ja

Einbauteile Schaltschrank:
1 x Einspeisung für 400 V:
- Hauptschalter 3 polig
- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und Abgangsklemmen

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl.
  Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V

Lesbexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Verbraucher
1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter
- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb

1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün

1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:
- Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster

1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:
- 1 x LTE-Modem

1 x Funktionsgruppe Bedientableau
- 1 x Betriebsartwahl Schalter
- 5 x Meldeleuchten
- 1 x Taster
- 1 x Schalter
- 1 x Hilfsplatine

5 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

5 x Funktionsgruppe Feuchteerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:
- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

4 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer
-Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

4 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator
- Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:
- Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:
Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe WRG-UM-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Gerätebeleuchtung
- Reihenklemmen, Erdungsleiste

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät

Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert

Aufschalten von 3 Brandschutzklappen 230 V

DOC-Modul
Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar

In der Automationsstation müssen mindestens
Digitale Ein-/Ausgänge: 32
Analoge Ein-/Ausgänge: 16
Integriert sein.

Touch-Screen Panel:
Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist.
Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar

Speicher:	RAM 2 GB, Flasch: 4GB
Anschlüsse:	1x Ethernet, 1x USB
Beleuchtung:	LED-Hintergrundbeleuchtung
Spannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	0,5 A
Schutzart frontseitig:	IP66
Ce-Kennzeichnung:	ja

Feldgeräte:
Lieferung der Feldgeräte durch: Lüftungsgerätehersteller
Montage der Feldgeräte
Intern: Lüftungsgerätehersteller
Extern: bauseits

Verkabelung:
Feldgeräte zum Schaltschrank durch:
Lüftungsgerätehersteller

Hersteller/Typ'

.....'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

1.1.220 Einbringung und Aufstellung im Technikkeller

Lieferung eines Lüftungsgerätes in transportgerechten Einzelkomponenten. Einbringung über einen vorhandenen Außenluftschacht (B/H: 3,0 x1,5m) in das Untergeschoss durch eine weitere Öffnung (B/H: 2,37 x1,9 m) bis zum Aufstellort, inkl. aller erforderlichen Transport-, Hebe und Sicherungsmaßnahmen.

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Leistungsumfang:
Transport der Gerätekomponenten vom Kranstandort bis zum Einbringschacht (Entfernung ca. 30m).
Bereitstellung und Einsatz sämtlicher erforderlicher Hebezeuge, Anschlagmittel und Transportgeräte.
Prüfung des vorhandenen Außenluftschachtes vor Einbringung hinsichtlich Abmessungen, Zugänglichkeit und gefahrloser Einbringbarkeit.
Herstellung und Nutzung einer temporären Hilfskonstruktion zur Stabilisierung, Führung und Sicherung der Gerätekomponenten während des Transportes und der Einbringung, sodass Beschädigungen und Verformungen ausgeschlossen werden.
Einbringung sämtlicher Einzelkomponenten über den vorhandenen Schacht (lichte Abmessungen ca. 3,0x1,5m)
Betriebsfertige Montage inkl. Anschluss.

Besondere Anforderungen:
Alle Einbring- und Montageschritten sind auf die örtlichen gegebenheiten mit der Bauüberwachung vor Ort abzustimmen.
Sämtliche hierfür erforderlichen Nebenleistungen, Hilfsmittel, Transport- und Hebevorgänge sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

1.1.230 **Richtmeister**

Zum Zusammenbau des Kreuzstromwärmetauschers auf der Baustelle. Dauer ca. 15h. Sämtliche anfallende Kosten, wie z.B. die Anreise sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

1.1.240 **Schwingungsgedämpfte Lagerung**

Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus:
1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes.
Liefern und betriebsfertig montieren.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 2				
1.1.250	**Tauwasserverrohrung** Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 2				
1.1.260	**Thermometer** Thermometer bestehend aus: Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet, Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	6,000	St		
	*** Ausführungsbeschreibung 3 **Lüftungsgeräte Innenaufstellung** ******* Die Aufstellung der in diesem Titel erfasste RLT-Anlage 4 erfolgt auf einem im Leistungsumfang enthaltenen Grundrahmen, im Kellergeschoss des Gebäudes. Die Einbringung der RLT-Anlage erfolgt zerlegt durch einen Einbringschacht (B/H): 3,0m x1,5m in das Kellergeschoss, sowie einer eine weitere Öffnung (B/H): 2,37 x1,9m bis zum Aufstellort. Die Lüftungsgeräte sind in mehrere Transporteinheiten zerlegt, mittels Kran in das Gebäude einzuheben und durch den Technikkeller zum Aufstellort zu transportieren. Das Gerät ist nach Herstellervorschrift zusammenzusetzen. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Technikkeller sowie der Tatsache, dass eine Vergrößerung des Bestandsschachtes nicht möglich ist, muss der Kreuzstromwärmetauscher in Einzelteilen eingebracht werden. Für den anschließenden Zusammenbau vor Ort ist die Anwesenheit eines Richtmeisters des Geräteherstellers erforderlich. Die Aufstellung der in diesem Titel erfasste RLT-Anlage 8 erfolgt auf einem im Leistungsumfang enthaltenen Grundrahmen, im Kellergeschoss des Gebäudes. Die Einbringung der RLT-Anlage erfolgt zerlegt durch einen Einbringschacht (B/H): 3,0m x1,5m in das Kellergeschoss, sowie einer eine weitere Öffnung (B/H): 2,37 x1,9m bis zum Aufstellort. Die Lüftungsgeräte sind in mehrere Transporteinheiten zerlegt, mittels Kran in das Gebäude einzuheben und durch den				

Leseexemplar

Technikkeller zum Aufstellort zu transportieren.
Das Gerät ist nach Herstellervorschrift zusammenzusetzen.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Technikkeller sowie der Tatsache, dass eine Vergrößerung des Bestandsschachtes nicht möglich ist, muss das Lüftungsgerät in Einzelteilen eingebracht werden. Für den anschließenden Zusammenbau vor Ort ist die Anwesenheit eines Richtmeisters des Geräteherstellers erforderlich.

Die Aufstellung der in diesem Titel erfasste RLT-Anlage 6 erfolgt auf einem im Leistungsumfang enthaltenen Grundrahmen, im Obergeschoss des Gebäudes. Die Einbringung der RLT-Anlage erfolgt in zerlegtem Zustand über eine Einbringöffnung in der Außenfassade mit den Abmessungen (B/H) 2,0 m x 2,0 m.

Die Lüftungsgeräte sind in mehrere Transporteinheiten zerlegt, mittels Kran in das Gebäude einzuheben und durch den Technikkeller zum Aufstellort zu transportieren.
Das Gerät ist nach Herstellervorschrift zusammenzusetzen.

Allgemeine Anforderungen
Zertifizierte RLT- Geräte- Leistungsdaten, Nachweis der Messwerte der mechanischen Eigenschaften der gesamten Gehäusekonstruktion und Nachweis der Leistungsdaten der eingebauten Komponenten wie z. B. Ventilatoren, Wärmeübertrager und Wärmerückgewinnung. Nachweis der akustischen, elektrischen, und thermodynamischen Leistungsdaten, sowie Kennlinien des Ventilatorsystems. Baumusterprüfung der Betriebscharakteristik der Wärmeübertrager nach DIN EN 305/308. Nachweis der Richtlinienkonformität der Geräteserie durch Baumusterprüfungen nach DIN 6022 Blatt 1 und VDI 3803. Nachweis der Richtlinienkonformität nach VDI 6022 Blatt 1 und VDI 3803 für jedes RLT-Gerät durch individuelle Regelkonformitätsprüfung bei der Geräteauslegung. Nachweis einer Endprüfung im Herstellerwerk mit Probelauf und Schwingungsmessung.

Die RLT-Anlagen müssen über ein Hygienezertifikat gemäß VDI 6022 verfügen und die aktuell gültige ERP-Richtlinie erfüllen.

Gerät für Innenraumaufstellung
Außenliegender Schaltschrank, entweder am Gerät angebaut oder lose mitgeliefert.

Gehäuseeigenschaft (Mindestanforderungen)

Wärmedurchgangszahl:	Klasse T2
Wärmebrückenfaktor:	Klasse TB1
Mech. Gehäusestabilität:	Klasse D1
Gehäuseleckage bei Unterdruck:	L1
Gehäuseleckage bei Überdruck:	L1

Einfügungsdämpfungsmaß des Gehäuses (Mindestanforderungen):

Einfügungsdämpfungsmaß bei 125 [Hz]:	18,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 250 [Hz]:	21,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 500 [Hz]:	25,5 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 1000 [Hz]:	27,0 dB

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einfügungsdämpfungsmaß bei 2000 [Hz]:		27,0 dB		
	Einfügungsdämpfungsmaß bei 4000 [Hz]:		31,0 dB		
	Einfügungsdämpfungsmaß bei 8000 [Hz]:	3	4,5 dB		
	Gehäuse Gesamtes Gerätegehäuse thermisch entkoppelt. Gehäuse innen völlig glatt und eben. Komplettes Gehäusesystem samt Dichtungen absolut silikonfrei. Alle Gerätewände sind durch Schraubverbindungen lösbar und abnehmbar. Verbindung zwischen RLT-Anlage und Kanalnetz, Anschluss mittels Hygienedämmstutzen. Für Hygieneeinsatz geeignet. Temperaturbeständigkeit -20°C bis 80°C.				
	Revisionselemente Revisionsdeckel oder -Türen, die im geschlossenen Zustand luftdicht sind. Reversionsdeckel komplett abnehmbar mit außenliegenden Bedienungsgriffen. Reversionstür mit Scharnieren ausgeführt von innen und außen zu öffnen, gegen ungewünschtes Aufschlagen gesichert.				
	Jalousieklappen Luftdicht gemäß DIN EN 1751. Dichtigkeitsklasse mindestens 3. Der Rahmen ist beschichtet. Die Lamellen sind aus verzinktem Stahlblech. Die Jalousieklappen im Gerätegehäuse eingebaut, Stellantriebe montiert und verkabelt				
	Leerkammern Dient als An-/Abströmeinheit oder als Bedienungskammer vor bzw. nach Funktionseinheiten oder als Montagekammer für weitere frei definierbare Einbauteile. Ausstattung nach Angabe in den technischen Daten				
	Filter Die eingesetzten Filter entsprechen der in den technischen Daten angegebenen Filterklasse nach EN ISO 16890. Filterwartungsetikette zur Dokumentation der Wartungsarbeiten und Filterwechsel außen an Filterteil angebracht (VDI 6022). Der Filteraufnahmerahmen ist gegen das RLT-Gerät abgedichtet. Einbaurahmen als Einschubelement seitlich aus dem Gehäuse ausziehbar. Die Filtermedien werden lose und separat verpackt geliefert. Die Filtermedien werden erst nach erfolgter Baustellenmontage und vor der Inbetriebnahme eingebaut.				
	Schalldämpfer Kulissen nach dem Absorber Prinzip. Hygienebaumustergeprüft und erfüllen damit die Hygieneanforderungen der VDI 6002, alle verwendeten Materialien nach DIN EN ISO 846 auf mikrobielle Verstoffwechselbarkeit geprüft. Schalldämpfer seitlich ausziehbar.				
	Wärmerückgewinnung Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher oder Doppelrekuperatoreinheit (zwei in Reihe). Die Wärmetauscher sind im Gegenstrom-Verfahren zu betreiben, Eurovent zertifiziert und silikonfrei. Regelbar über 3 Bypassklappen (Abluft/Fortluft, Tauscher, Außenluft), mindestens Dichtheitsklasse 2 nach EN 1751, im Gehäuse				

Leseexemplar

eingebaut, Stellantriebe montiert und verkabelt
Kammer mit Kondensatwanne ausgestattet.

Erhitzer
Tauscherpaket in Rippenrohrausführung. Seitlich aus dem Gehäuse ausziehbar.
Rohrdurchführungen durch das Gehäuse dicht.
Anschlussvarianten: Standard, gedrittelt bzw. gedrittelt gekröpft.
Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch, je nach Angabe in den technischen Daten.

Kondensatwanne
Aus Aluminium. Die Wanne muss eine ausriechende Entleerung aufweisen, Ablaufstutzen seitlich, inkl. Syphon lose mitgeliefert.

Frostschutzrahmen
Zum Einbau in das Gerätegehäuse, zur Befestigung von Fühler und Thermostat, auf Führungsschienen seitlich ausziehbar.

Ventilatoreinheit mit Motor in EC-Technik
Hochleistung-Ventilatormodul, einseitig saugend, Direktantrieb. EC-Außenläufermotor mit integrierter Elektronik. Komplette Einheit statisch und dynamisch ausgewuchtet gemäß DIN / ISO 1940.
Der Ventilator ist für alle Filterstufen auf den mittleren Filterwiederstand ausgelegt.

Schauglas
Bestehend aus Rahmen in luftdichter Ausführung, Durchmesser mindestens 190 mm. Doppelverglasung aus Polycarbonat. Durch das Schauglas darf die Stabilität des Gehäuseelementes nicht verändert werden.

Innenraumbeleuchtung
LED-Beleuchtung mind. 5W, Netzanschluss: 230V/50Hz, Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C.
Ein Lichtschalter für Feuchtraum, werkseitig oder auf der Baustelle montiert und verkabelt.

Reparaturschalter
EMV-gerechte Ausführung. Schutzart mindestens IP55.

Interne Regelung
Die Regelung des Lüftungsgerätes erfolgt über den Schaltschrank des Lüftungsgerätes. Sämtliche Feldgeräte werden auf den Schaltschrank des Lüftungsgerätes aufgeschaltet. Die Komponenten der Regelgruppen für die Heizung, sowie ggfs. Brandschutzklappen werden auf den Schaltschrank aufgeschaltet. Regelgeräte nach technischen Daten

Hinweis zur Fabrikatswahl:
Die angegebenen Werte stellen Mindestanforderungen dar. Mindestangaben (z.B. Dämpfung) dürfen nicht unterschritten, Maximalangaben (z.B. Druckverluste) nicht überschritten werden. Abweichungen in die andere Richtung sind zulässig.

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.1.270 **RLT-Anlage 4 Umkleide Kellergeschoss 18.500 m³/h**

RLT-Anlage 4 Umkleide Kellergeschoss 18.500 m³/h

Technische Daten:

Geräteart:	Kombigerät, Innenaufstellung
Energieeffizienzklasse:	B (nach gültiger RLT-Richtlinie)
Position Kondensatanschluss	seitlich am Gerät

Hinweis zum Kondensatanschluss:
Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird.

Zuluftgerät

Volumenstrom:	18.500 m³/h

Abluftgerät

Volumenstrom:	18.500 m³/h

Max. Abmessungen:

Länge:	7.280 mm
Breite:	2.240 mm
Höhe (inkl. Grundrahmen):	2.660 mm
Grundrahmen min:	120 mm
Gewicht max.:	4.200 kg

Geräteaufbau Zuluft

entkoppelter Anschlussstutzen

Jalousieklappe

Filter- Taschenfilter

Luftart:	Außenluft
Volumenstrom:	18.500 m³/h
Filterklasse:	ePM1 50%
Filterfläche:	55,6 m²
Max. Enddruckverlust:	144 Pa

Zeigermanometer
Revisionselement
Temperaturfühler
Druckmessstutzen

Schalldämpfer

Volumenstrom:	18.500 m³/h
Max. Druckverlust:	31 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz	24 dB

Revisionselement

Wärmerückgewinnung

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Sektion horizontal geteilt
Umluftklappe: nein

Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308:

Volumenstrom Außenluft:	18.500 m³/h
Temperatur Eintritt Außenluft:	-12 °C
Feuchte Eintritt Außenluft:	90 %
Temperatur Austritt Zuluft:	20,3 °C
Feuchte Austritt Zuluft:	8 %
Max. Druckverlust:	167 Pa
Volumenstrom Abluft:	18.500 m³/h
Temperatur Eintritt Abluft:	24 °C
Feuchte Eintritt Abluft:	50 %
Temperatur Austritt Fortluft:	3,2°C
Feuchte Austritt Fortluft:	99 %
Max. Druckverlust:	171Pa
Energieeffizienzklasse:	H2

4x Revisionselement
2x Kondensatwanne

Erhitzer

Volumenstrom:	18.500 m³/h
Temperatur Lufteintritt:	20,3 °C
Temperatur Luftaustritt:	28 °C
Leistung min:	47 kW
Medium:	Wasser
Temperatur Vorlauf:	70 °C
Temperatur Rücklauf:	55 °C
Max. Druckverlust Medium:	14 kPa

Dreiwegeventil

Leerkammer mit Frostschutzrahmen

Revisionselement

Ventilator

Luftart:	Zuluft
Volumenstrom gesamt:	18.500 m³/h
Druckverlust extern:	500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE6
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich für Ventilator
Ringleitung nach außen geführt
Revisionselement
Reparaturschalter
Temperaturfühler
Druckmessstutzen

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Entkoppelter Anschlussstutzen

Geräteaufbau Abluft

Entkoppelter Anschlussstutzen

Filter-Taschenfilter

Luftart:	Abluft
Volumenstrom:	18.500 m³/h
Filterklasse:	ePM10 60%
Filterfläche:	46,1 m²
Max. Enddruckverlust:	78 Pa

Zeigermanometer
Revisionselement
Temperaturfühler
Druckmessstutzen

Wärmerückgewinnung
Kühlbetrieb
Technische Daten s. Zuluft

Ventilator

Luftart:	Abluft
Volumenstrom gesamt:	18.500 m³/h
Druckverlust extern:	500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE6
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich für Ventilator
Ringleitung nach außen geführt
Revisionselement
Reparaturschalter
Druckmessstutzen

Schalldämpfer

Volumenstrom:	18.500 m³/h
Max. Druckverlust:	32 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz	33 dB

2x Revisionselement

Jalousieklappe

entkoppelter Anschlussstutzen

Schallleistungsdaten (Summe)

Außenluftansaugung:	max. 57 dB(A)
Zuluftstutzen:	max. 88 dB(A)
Abluftstutzen:	max. 73 dB(A)

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Fortluftausblass: max. 60 dB(A)

Schalldruckdaten;
Neben dem Gerät (1m): max. 56 dB(A)

Schallleistungsdaten (250Hz)
Außenluftansaugung: max. 52 dB
Zuluftstutzen: max. 81 dB
Abluftstutzen: max. 74 dB
Fortluftausblass: max. 51 dB

Allgemeines Zubehör
2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Montage
Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen
Schaltschrank lose mitgeliefert

Schaltschrank
Schaltschrank Position: extern
Schaltschrank : Wandschaltschrank für Innenaufstellung
Summe Anschlusswert: 33,4 A
Anbauten auf Schaltschranktür:
Gerätehauptschalter: Ja
Bedientableau: Ja
Betriebsartwahl Schalter: AUTO-AUS-HAND
Meldeleuchte Betrieb: Ja
Meldeleuchte Wartung: Ja
Meldeleuchte Störung: Ja
Meldeleuchte Handbetrieb: Ja
Meldeleuchte Automatikbetrieb: Ja
Entriegelungstaster: Ja
Schalter für Gerätebeleuchtung: Ja
Bediengerät in Tür eingebaut: Ja

Einbauteile Schaltschrank:
1 x Einspeisung für 400 V:
- Hauptschalter 3 polig
- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und **Abgangsklemmen**

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl. Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V Verbraucher

1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter
- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb

1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:

Lesexemplar

- Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün

1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:
- Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster

1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:
- 1 x LTE-Modem

1 x Funktionsgruppe Bedientableau
- 1 x Betriebsartwahl Schalter
- 5 x Meldeleuchten
- 1 x Taster
- 1 x Schalter
- 1 x Hilfsplatine

3 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Feuchteerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:
- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

4 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer
-Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

4 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator
- Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:
- Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:
Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC-Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe WRG-UM-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Gerätebeleuchtung
- Reihenklemmen, Erdungsleiste

Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät

Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert

Aufschalten von 1 Brandschutzklappen 230 V

DOC-Modul
Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar

In der Automationsstation müssen mindestens
Digitale Ein-/Ausgänge: 32

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Analoge Ein-/Ausgänge: 16
Integriert sein.

Touch-Screen Panel:
Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist.
Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar

Speicher:	RAM 2 GB, Flasch: 4GB
Anschlüsse:	1x Ethernet, 1x USB
Beleuchtung:	LED-Hintergrundbeleuchtung
Spannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	0,5 A
Schutzart frontseitig:	IP66
Ce-Kennzeichnung:	ja

Feldgeräte:
Lieferung der Feldgeräte durch: Lüftungsgerätehersteller
Montage der Feldgeräte
Intern: Lüftungsgerätehersteller
Extern: bauseits

Verkabelung:
Feldgeräte zum Schaltschrank durch:
Lüftungsgerätehersteller

Hersteller/Typ'

.....'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.1.280 **Einbringung und Aufstellung im Technikkeller**

Lieferung eines Lüftungsgerätes in transportgerechten Einzelkomponenten. Einbringung über einen vorhandenen Außenluftschacht (B/H: 3,0 x1,5m) in das Untergeschoss durch eine weitere Öffnung (B/H: 2,37 x1,9 m) bis zum Aufstellort, inkl. aller erforderlichen Transport-, Hebe und Sicherungsmaßnahmen.

Leistungsumfang:
Transport der Gerätekomponenten vom Kranstandort bis zum Einbringschacht (Entfernung ca. 30m).
Bereitstellung und Einsatz sämtlicher erforderlicher Hebezeuge, Anschlagmittel und Transportgeräte.
Prüfung des vorhandenen Außenluftschachtes vor Einbringung hinsichtlich Abmessungen, Zugänglichkeit und gefahrloser Einbringbarkeit.
Herstellung und Nutzung einer temporären Hilfskonstruktion zur Stabilisierung, Führung und Sicherung der Gerätekomponenten während des Transportes und der Einbringung, sodass Beschädigungen und Verformungen ausgeschlossen werden.
Einbringung sämtlicher Einzelkomponenten über den vorhandenen Schacht (lichte Abmessungen ca. 3,0x1,5m)

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Betriebsfertige Montage inkl. Anschluss. Besondere Anforderungen: Alle Einbring- und Montageschritten sind auf die örtlichen gegebenheiten mit der Bauüberwachung vor Ort abzustimmen. Sämtliche hierfür erforderlichen Nebenleistungen, Hilfsmittel, Transport- und Hebevorgänge sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.290	**Richtmeister** Zum Zusammenbau des Kreuzstromwärmetauschers auf der Baustelle. Dauer ca. 15h. Sämtliche anfallende Kosten, wie z.B. die Anreise sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.300	**Schwingungsgedämpfte Lagerung** Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus: 1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes. Liefern und betriebsfertig montieren.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.310	**Tauwasserverrohrung** Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.320	**Thermometer** Thermometer bestehend aus: Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet, Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	6,000	St		

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.1.330 **RLT-Anlage 6 Personalbereich / Anwendungen, 2.350m³/h**

RLT-Anlage 6 Personalbereich / Anwendungen, 2.350m³/h

Technische Daten:

Geräteart:	Kombigerät, Innenraumaufstellung
Energieeffizienzklasse:	A+ (nach gültiger RLT-Richtlinie)
Position Kondensatanschluss	seitlich am Gerät

Hinweis zum Kondensatanschluss:
Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird.

Zuluftgerät

Volumenstrom:	2.350 m³/h

Abluftgerät

Volumenstrom:	2.350 m³/h

Max. Abmessungen:

Länge:	5.850 mm
Breite:	710 mm
Höhe (inkl. Grundrahmen):	1.620 mm
Grundrahmen min:	100 mm
Gewicht max:	1.400 kg

Geräteaufbau Zuluft

entkoppelter Anschlussstutzen

Jalousieklappe

Filter- Taschenfilter

Luftart:	Außenluft
Volumenstrom:	2.350 m³/h
Filterklasse:	ePM1 50%
Filterfläche:	8,90 m²
Max. Enddruckverlust:	102 Pa

Zeigermanometer
Revisionselement
Druckmessstutzen
Temperaturfühler

Schalldämpfer

Volumenstrom:	2.350 m³/h
Max. Druckverlust:	14 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz	21,0 dB

Revisionselement

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Wärmerückgewinnung

Umluftklappe:	nein

Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308:

Volumenstrom Außenluft:	2.350 m³/h
Temperatur Eintritt Außenluft:	-12°C
Feuchte Eintritt Außenluft:	90 %
Temperatur Austritt Zuluft:	17,5°C
Feuchte Austritt Zuluft:	9,8 %
Max. Druckverlust:	151 Pa
Volumenstrom Abluft:	2.350 m³/h
Temperatur Eintritt Abluft:	22 °C
Feuchte Eintritt Abluft:	50 %
Temperatur Austritt Fortluft:	2,3 °C
Feuchte Austritt Fortluft:	100 %
Max. Druckverlust:	151 Pa
Energieeffizienzklasse:	H2

4x Revisionselement
2x Kondensatwanne

Ventilator

Luftart:	Zuluft
Volumenstrom gesamt:	2.350 m³/h
Druckverlust extern:	500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE5
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Revisionselement
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Potentialausgleich für Ventilator
Druckmessstutzen
Lichtschalter

Erhitzer

Volumenstrom:	2.350 m³/h
Temperatur Lufteintritt:	17,5 °C
Temperatur Luftaustritt:	22,0 °C
Leistung mind.:	3 kW
Medium:	Wasser
Temperatur Vorlauf:	70°C
Temperatur Rücklauf:	55°C
Max. Druckverlust Medium:	3,5 kPa

Dreiwegeventil

Leerkammer mit Frostschutzrahmen

Revisionselement

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Schalldämpfer
Volumenstrom: 2.350 m³/h
Max. Druckverlust: 14 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz 21,0 dB

Revisionselement
Temperaturfühler

Entkoppelter Anschlussstutzen

Geräteaufbau Abluft

Entkoppelter Anschlussstutzen

Filter-Taschenfilter
Luftart: Abluft
Volumenstrom: 2.350 m³/h
Filterklasse: ePM10 60%
Filterfläche: 7,5 m²
Max. Enddruckverlust: 51 Pa

Zeigermanometer
Revisionselement
Temperaturfühler
Druckmessstutzen

Schalldämpfer
Volumenstrom: 2.350 m³/h
Max. Druckverlust: 14 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz 17,0 dB

Revisionselement

Wärmerückgewinnung
Kühlbetrieb
Technische Daten s. Zuluft

Ventilator
Luftart: Abluft
Volumenstrom gesamt: 2.350 m³/h
Druckverlust extern: 500 Pa

Motor
Typ: drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.): IE5
Schutzart: IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Revisionselement
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Potentialausgleich für Ventilator

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Druckmessstutzen

Schalldämpfer

Volumenstrom:	2.350 m³/h
Max. Druckverlust:	14 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz	21,0 dB

Revisionselement

Ausblasskammer

Revisionselement

Jalousieklappe

entkoppelter Anschlussstutzen

Schallleistungsdaten (Summe)

Außenluftansaugung:	max. 43 dB(A)
Zuluftstutzen:	max. 60 dB(A)
Abluftstutzen:	max. 45 dB(A)
Fortluftausblass:	max. 60 dB(A)

Schalldruckdaten;

Neben dem Gerät (1m):	max. 52 dB(A)

Schallleistungsdaten (250Hz)

Außenluftansaugung:	max. 46 dB
Zuluftstutzen:	max. 64 dB
Abluftstutzen:	max. 47 dB
Fortluftausblass:	max. 60 dB

Allgemeines Zubehör

2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Montage
Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen
Schaltschrank lose mitgeliefert
BSK-Meldeschrank lose mitgeliefert

Schaltschrank

Schaltschrank Position:	extern
Schaltschrank Ausführung:	Wandschaltschrank für Innenaufstellung
Summe Anschlusswert:	18,2 A
Anbauten auf Schaltschranktür:	
Gerätehauptschalter:	Ja
Bedientableau:	Ja
Betriebsartwahl Schalter:	AUTO-AUS-HAND
Meldeleuchte Betrieb:	Ja
Meldeleuchte Wartung:	Ja
Meldeleuchte Störung:	Ja
Meldeleuchte Handbetrieb:	Ja
Meldeleuchte Automatikbetrieb:	Ja
Entriegelungstaster:	Ja
Schalter für Gerätebeleuchtung:	Ja
Bediengerät in Tür eingebaut:	Ja

Einbauteile Schaltschrank:
1 x Einspeisung für 400 V:
- Hauptschalter 3 polig

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und Abgangsklemmen

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl. Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V Verbraucher

1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter
- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb

1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün

1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:
- Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster

1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:
- 1 x LTE-Modem

1 x Funktionsgruppe Bedientableau
- 1 x Betriebsartwahl Schalter
- 5 x Meldeleuchten
- 1 x Taster
- 1 x Schalter
- 1 x Hilfsplatine

3 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Feuchteerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:
- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer
-Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

2 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator
- Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:
- Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:
Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1 x Funktionsgruppe WRG-UM-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung
2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung
1 x Funktionsgruppe Gerätebeleuchtung
- Reihenklemmen, Erdungsleiste
Meldeschrank mittels Relais und Visualisierung über LED.
BSK Anbindung zur Abschaltung einer Lüftungsanlage in einem separatem Schaltkasten für Innenaufstellung, bestehend aus:

Einspeisung:
Der Schaltschrank benötigt eine bauseitige Einspeisung von 230V / N / PE / 50Hz. Die Absicherung erfolgt bauseits.
Interne Versorgungsspannung:
Der Schaltschrank verfügt über ein 24VDC Schaltnetzteil welches Ein- und Ausgangsseitig abgesichert ist.

Rauchmelder:
Auswertung von bis zu 2 Rauchmeldesignalen um Brandschutzklappen zu schließen. Das erfolgt über ein Sicherheitsrelais mit der Sicherheitskenngröße SIL 1 nach IEC61508 oder PL c nach EN ISO 13849-1.
Es werden folgende Signale des Rauchmelders überwacht: Verschmutzung, Systemstörung und Rauchalarm.
Es erfolgt keine Visualisierung über die DDC! Eine Visualisierung ist nur über LED im BSK-Schaltschrank (Rot, Grün) vorgesehen. Zusätzlich erfolgt eine hardwaremäßige Zwangsschließung der BSK mit dem oben beschriebenen Sicherheitsrelais über einen pot. freien Kontakt.

Brandschutzklappen:
Es kann eine Anzahl von 26 Brandschutzklappen mit 230V-Antrieb mit Endlagenschalter, aufgenommen werden. Die "Auf" Stellung der BSK wird überwacht und mittels eines Koppelrelais im BSK-Schaltschrank ausgewertet. Die Visualisierung der "Auf" und "Zu" - Meldung erfolgt über ein LED-Modul (Rot, Grün). Zusätzlich erfolgt eine hardwaremäßige Auswertung der BSK, die bei Störung eine Zwangsabschaltung des jeweiligen Lüftungsgerätes herbeiführt.

Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät

Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert

DOC-Modul
Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar

In der Automationsstation müssen mindestens
Digitale Ein-/Ausgänge: 32
Analoge Ein-/Ausgänge:

Touch-Screen Panel:
Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist.

Lesemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar

Speicher:	RAM 2 GB, Flasch: 4GB
Anschlüsse:	1x Ethernet, 1x USB
Beleuchtung:	LED-Hintergrundbeleuchtung
Spannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	0,5 A
Schutzart frontseitig:	IP66
Ce-Kennzeichnung:	ja

BSK-Meldeschrank

Schaltschrank Position:	extern
Schaltschrank Ausführung:	Wandschaltschrank für Innenaufstellung
Summe Anschlusswert:	
Anbauten auf Schaltschranktür:	

Feldgeräte:

Lieferung der Feldgeräte durch:	Lüftungsgerätehersteller
Montage der Feldgeräte	
Intern:	Lüftungsgerätehersteller
Extern:	bauseits

Verkabelung:

Feldgeräte zum Schaltschrank durch:
Lüftungsgerätehersteller

Hersteller/Typ'

.....'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.1.340 **Einbringung und Aufstellung im Obergeschoss**

Lüftungsgerät wie davor beschrieben liefern, mittels Kran auf dem jeweiligen bauseitig erstellten Fundament platzieren,aufstellen,zusammensetzen und betriebsfertig mit den Luftanschlüssen montieren. Abstand von Kranplatz bis zur Aufstellung der Geräte ca. 30m. Notwendiges Hebezeug, sowie Transportmittel sind in die Positionen mit einzukalkulieren.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.1.350 **Schwingungsgedämpfte Lagerung**

Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus:
1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes.
Liefern und betriebsfertig montieren.

1,000 St ....

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.360	**Tauwasserverrohrung** Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.370	**Thermometer** Thermometer bestehend aus: Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet, Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			6,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.380	**RLT-Anlage 8 Keller, 5.000m³/h** RLT-Anlage 8 Keller, 5.000m³/h				

Technische Daten:

Geräteart:	Kombigerät, Innenraumaufstellung
Energieeffizienzklasse:	A+ (nach gültiger RLT-Richtlinie)
Position Kondensatanschluss	seitlich am Gerät

Hinweis zum Kondensatanschluss:
Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird.

Zuluftgerät

Volumenstrom:	5.000 m³/h

Abluftgerät

Volumenstrom:	5.000 m³/hMax.

Abmessungen:

Länge:	5.140 mm
Breite:	1.320 mm
Höhe (inkl. Grundrahmen):	2.060 mm
Grundrahmen min:	120 mm
Gewicht max:	2.000 kg

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Geräteaufbau Zuluft

entkoppelter Anschlussstutzen

Jalousieklappe

Filter- Taschenfilter

Luftart:	Außenluft
Volumenstrom:	5.000 m³/h
Filterklasse:	ePM1 50%
Filterfläche:	23,6 m²
Max. Enddruckverlust:	78 Pa

Zeigermanometer
Temperaturfühler
Druckmessstutzen
Revisionselement

Schalldämpfer

Volumenstrom:	5.000 m³/h
Max. Druckverlust:	17 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz	19,0 dB

Revisionselement

Wärmerückgewinnung

Sektion horizontal geteilt	
Umluftklappe:	nein
Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308:	
Volumenstrom Außenluft:	5.000 m³/h
Temperatur Eintritt Außenluft:	-12,0 °C
Feuchte Eintritt Außenluft:	90 %
Temperatur Austritt Zuluft:	10,8 °C
Feuchte Austritt Zuluft:	15 %
Max. Druckverlust:	155 Pa
Volumenstrom Abluft:	5.000 m³/h
Temperatur Eintritt Abluft:	15,00 °C
Feuchte Eintritt Abluft:	50 %
Temperatur Austritt Fortluft:	-2,3 °C
Feuchte Austritt Fortluft:	99 %
Max. Druckverlust:	155 Pa
Energieeffizienzklasse:	H2

4x Revisionselement
2x Kondensatwanne

Erhitzer

Volumenstrom:	5.000 m³/h
Temperatur Lufteintritt:	10,8 °C
Temperatur Luftaustritt:	20,0 °C
Leistung min:	15 kW
Medium:	Wasser
Temperatur Vorlauf:	70 °C
Temperatur Rücklauf:	55°C
Max. Druckverlust Medium:	5,6 kPa

Dreiwegeventil

Leerkammer mit Frostschutzrahmen

Lesexemplar

Revisionselement

Ventilator

Luftart:	Zuluft
Volumenstrom gesamt:	5.000 m³/h
Druckverlust extern:	500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE5
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich Ventilator
Ringleitung nach außen geführt
Revisionselement
Temperaturfühler
Druckmessstutzen

Entkoppelter Anschlussstutzen

Geräteaufbau Abluft

Entkoppelter Anschlussstutzen

Filter-Taschenfilter

Luftart:	Abluft
Volumenstrom:	5.000 m³/h
Filterklasse:	ePM10 60%
Filterfläche:	19,4 m²
Max. Enddruckverlust:	36 Pa

Zeigermanometer
Druckmessstutzen
Revisionselement

Wärmerückgewinnung
Kühlbetrieb
Technische Daten s. Zuluft

Ventilator

Luftart:	Abluft
Volumenstrom gesamt:	5.000 m³/h
Druckverlust extern:	500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE5
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-

Leseexemplar

Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt.
Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich Ventilator
Ringleitung nach außen geführt
Revisionselement
Reparaturschalter
Druckmessstutzen

Schalldämpfer

Volumenstrom:	5.000 m³/h
Max. Druckverlust:	24 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz	27dB

2x Revisionselement

Jalousieklappe

entkoppelter Anschlussstutzen

Schallleistungsdaten (Summe)

Außenluftansaugung:	max. 45 dB(A)
Zuluftstutzen:	max. 82 dB(A)
Abluftstutzen:	max. 61 dB(A)
Fortluftausblass:	max. 57 dB(A)

Schalldruckdaten;

Neben dem Gerät (1m):	max. 50 dB(A)

Schallleistungsdaten (250Hz)

Außenluftansaugung:	max. 40 dB
Zuluftstutzen:	max. 78 dB
Abluftstutzen:	max. 62 dB
Fortluftausblass:	max. 51 dB

Allgemeines Zubehör
2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Montage
Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen
Schaltschrank lose mitgeliefert

Schaltschrank

Schaltschrank Position:	extern
Schaltschrank Ausführung:	Wandschaltschrank für Innenaufstellung
Summe Anschlusswert:	13 A
Anbauten auf Schaltschranktür:	
Gerätehauptschalter:	Ja
Bedientableau:	Ja
Betriebsartwahl Schalter:	AUTO-AUS-HAND
Meldeleuchte Betrieb:	Ja
Meldeleuchte Wartung:	Ja
Meldeleuchte Störung:	Ja
Meldeleuchte Handbetrieb:	Ja
Meldeleuchte Automatikbetrieb:	Ja
Entriegelungstaster:	Ja
Schalter für Gerätebeleuchtung:	Ja
Bediengerät in Tür eingebaut:	Ja

Einbauteile Schaltschrank:

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1 x Einspeisung für 400 V:
- Hauptschalter 3 polig
- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und Abgangsklemmen

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl. Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V Verbraucher

1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter
- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb

1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün

1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:
- Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster

1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:
- 1 x LTE-Modem

1 x Funktionsgruppe Bedientableau
- 1 x Betriebsartwahl Schalter
- 5 x Meldeleuchten
- 1 x Taster
- 1 x Schalter
- 1 x Hilfsplatine

3 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Feuchteerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:
- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer
-Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

2 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator
- Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:
- Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:
Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Klappensteuerungen: Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung **1 x Funktionsgruppe WRG-UM-Bypass-Klappensteuerungen:** Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung **2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:** - Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert **DOC-Modul** Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar In der Automationsstation müssen mindestens Digitale Ein-/Ausgänge: 32 Analoge Ein-/Ausgänge: 16 Integriert sein. **Touch-Screen Panel:** Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist. Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar Speicher: RAM 2 GB, Flasch: 4GB Anschlüsse: 1x Ethernet, 1x USB Beleuchtung: LED-Hintergrundbeleuchtung Spannung: 24 VDC Stromaufnahme: 0,5 A Schutzart frontseitig: IP66 Ce-Kennzeichnung: ja **Feldgeräte:** Lieferung der Feldgeräte durch: Lüftungsgerätehersteller Montage der Feldgeräte Intern: Lüftungsgerätehersteller Extern: bauseits **Verkabelung**: Feldgeräte zum Schaltschrank durch: Lüftungsgerätehersteller Hersteller/Typ' .....' vom Bieter einzutragen	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	1,000	St		

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.390	**Einbringung und Aufstellung im Technikkeller** Lieferung eines Lüftungsgerätes in transportgerechten Einzelkomponenten. Einbringung über einen vorhandenen Außenluftschacht (B/H: 3,0 x1,5m) in das Untergeschoss durch eine weitere Öffnung (B/H: 2,37 x1,9 m) bis zum Aufstellort, inkl. aller erforderlichen Transport-, Hebe und Sicherungsmaßnahmen. Leistungsumfang: Transport der Gerätekomponenten vom Kranstandort bis zum Einbringschacht (Entfernung ca. 30m). Bereitstellung und Einsatz sämtlicher erforderlicher Hebezeuge, Anschlagmittel und Transportgeräte. Prüfung des vorhandenen Außenluftschachtes vor Einbringung hinsichtlich Abmessungen, Zugänglichkeit und gefahrloser Einbringbarkeit. Herstellung und Nutzung einer temporären Hilfskonstruktion zur Stabilisierung, Führung und Sicherung der Gerätekomponenten während des Transportes und der Einbringung, sodass Beschädigungen und Verformungen ausgeschlossen werden. Einbringung sämtlicher Einzelkomponenten über den vorhandenen Schacht (lichte Abmessungen ca. 3,0x1,5m) Betriebsfertige Montage inkl. Anschluss. Besondere Anforderungen: Alle Einbring- und Montageschritten sind auf die örtlichen gegebenheiten mit der Bauüberwachung vor Ort abzustimmen. Sämtliche hierfür erforderlichen Nebenleistungen, Hilfsmittel, Transport- und Hebevorgänge sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.400	**Richtmeister** Zum Zusammenbau des Kreuzstromwärmetauschers auf der Baustelle. Dauer ca. 15h. Sämtliche anfallende Kosten, wie z.B. die Anreise sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.410	**Schwingungsgedämpfte Lagerung** Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus: 1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes. Liefern und betriebsfertig montieren.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	1,000	St		

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.420	**Tauwasserverrohrung**				
	Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 3				
1.1.430	**Thermometer**				
	Thermometer bestehend aus: Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet, Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.				
		6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	6,000	St		
	*** Ausführungsbeschreibung 4 **Lüftungsgeräte Außenaufstellung**				
	*******				
	Die Aufstellung der in diesem Titel erfassten RLT-Anlagen 9 erfolgt auf einem im Leistungsumfang enthaltenen Grundrahmen auf dem Dach. Die Positionierung der RLT-Anlagen erfolgt mittels Kran auf eine bauseits hergestellte Unterkonstruktion.				
	Die in diesem Titel erfassten RLT-Anlage 7 erfolgt auf einem im Leistungsumfang enthaltenen Grundrahmen im Außenbereich, angrenzend an das Foyer, aufgestellt. Die Positionierung der RLT-Anlagen erfolgt mittels Kran auf bauseits bereitgestellten Fundamenten.				
	Die Lüftungsgeräte sind in mehrere Transporteinheiten zerlegt zum Aufstellort zu transportieren und gemäß Herstellervorschrift zu montieren.				
	Allgemeine Anforderungen Zertifizierte RLT- Geräte- Leistungsdaten, Nachweis der Messwerte der mechanischen Eigenschaften der gesamten Gehäusekonstruktion und Nachweis der Leistungsdaten der eingebauten Komponenten wie z. B. Ventilatoren, Wärmeübertrager und Wärmerückgewinnung. Nachweis der akustischen, elektrischen, und thermodynamischen Leistungsdaten, sowie Kennlinien des Ventilatorsystems. Baumusterprüfung der Betriebscharakteristik der Wärmeübertrager nach DIN EN 305/308. Nachweis der Richtlinienkonformität der Geräteserie durch Baumusterprüfungen nach DIN 6022 Blatt 1 und VDI 3803.				

Leseexemplar

Nachweis der Richtlinienkonformität nach VDI 6022 Blatt 1 und VDI 3803 für jedes RLT-Gerät durch individuelle Regelkonformitätsprüfung bei der Geräteauslegung. Nachweis einer Endprüfung im Herstellerwerk mit Probelauf und Schwingungsmessung.

Die RLT-Anlagen müssen über ein Hygienezertifikat gemäß VDI 6022 verfügen und die aktuell gültige ERP-Richtlinie erfüllen.

Gerät für Außenaufstellung
In jedem Gerät ist innenliegend eine Aussparung für den Einbau eines bauseitigen Schaltschrankes vorzusehen.
Gerätegehäuse wetterdicht abgedichtet. Gehäuse ist ausgeführt mit Dach.

Gehäuseeigenschaft (Mindestanforderungen)

Wärmedurchgangszahl:	Klasse T2
Wärmebrückenfaktor:	Klasse TB1
Mech. Gehäusestabilität:	Klasse D1
Gehäuseleckage bei Unterdruck:	L1
Gehäuseleckage bei Überdruck:	L1

Einfügungsdämpfungsmaß des Gehäuses (Mindestanforderungen):

Einfügungsdämpfungsmaß bei 125 [Hz]:	23,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 250 [Hz]:	21,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 500 [Hz]:	25,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 1000 [Hz]:	27,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 2000 [Hz]:	29,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 4000 [Hz]:	34,0 dB
Einfügungsdämpfungsmaß bei 8000 [Hz]:	46,0 dB

Gehäuse
Gesamtes Gerätegehäuse thermisch entkoppelt. Gehäuse innen völlig glatt und eben. Komplettes Gehäusesystem samt Dichtungen absolut silikonfrei. Alle Gerätewände sind durch Schraubverbindungen lösbar und abnehmbar.
Verbindung zwischen RLT-Anlage und Kanalnetz, Anschluss mittels Hygienedämmstutzen. Für Hygieneeinsatz geeignet.
Temperaturbeständigkeit -20°C bis 80°C.

Revisionselemente
Revisionsdeckel oder -Türen, die im geschlossenen Zustand luftdicht sind.
Reversionsdeckel komplett abnehmbar mit außenliegenden Bedienungsgriffen. Reversionstür mit Scharnieren ausgeführt von innen und außen zu öffnen, gegen ungewünschtes Aufschlagen gesichert.

Jalousieklappen
Luftdicht gemäß DIN EN 1751. Dichtigkeitsklasse mindestens 3. Der Rahmen ist beschichtet. Die Lamellen sind aus verzinktem Stahlblech. Die Jalousieklappen im Gerätegehäuse eingebaut, Stellantriebe montiert und verkabelt

Leerkammern
Dient als An-/Abströmeinheit oder als Bedienungskammer vor bzw. nach Funktionseinheiten oder als Montagekammer für weitere frei definierbare Einbauteile.

Leseexemplar

Ausstattung nach Angabe in den technischen Daten

Filter
Die eingesetzten Filter entsprechen der in den technischen Daten angegebenen Filterklasse nach EN ISO 16890.
Filterwartungsetikette zur Dokumentation der Wartungsarbeiten und Filterwechsel außen an Filterteil angebracht (VDI 6022).
Der Filteraufnahmerahmen ist gegen das RLT-Gerät abgedichtet. Einbaurahmen als Einschubelement seitlich aus dem Gehäuse ausziehbar.
Die Filtermedien werden lose und separat verpackt geliefert. Die Filtermedien werden erst nach erfolgter Baustellenmontage und vor der Inbetriebnahme eingebaut.

Schalldämpfer
Kulissen nach dem Absorber Prinzip. Hygienebaumustergeprüft und erfüllen damit die Hygieneanforderungen der VDI 6002, alle verwendeten Materialien nach DIN EN ISO 846 auf mikrobielle Verstoffwechselbarkeit geprüft. Schalldämpfer seitlich ausziehbar.

Wärmerückgewinnung
Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher oder Doppelrekuperatoreinheit (zwei in Reihe).
Die Wärmetauscher sind im Gegenstrom-Verfahren zu betreiben, Eurovent zertifiziert und silikonfrei. Regelbar über 3 Bypassklappen (Abluft/Fortluft, Tauscher, Außenluft), mindestens Dichtheitsklasse 2 nach EN 1751, im Gehäuse eingebaut, Stellantriebe montiert und verkabelt
Kammer mit Kondensatwanne ausgestattet.

Erhitzer
Tauscherpaket in Rippenrohrausführung. Seitlich aus dem Gehäuse ausziehbar.
Rohrdurchführungen durch das Gehäuse dicht.
Anschlussvarianten: Standard, gedrittelt bzw. gedrittelt gekröpft.
Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch, je nach Angabe in den technischen Daten.

Kondensatwanne
Aus Aluminium. Die Wanne muss eine ausriechende Entleerung aufweisen, Ablaufstutzen seitlich, inkl. Syphon lose mitgeliefert.

Frostschutzrahmen
Zum Einbau in das Gerätegehäuse, zur Befestigung von Fühler und Thermostat, auf Führungsschienen seitlich ausziehbar.

Ventilatoreinheit mit Motor in EC-Technik
Hochleistung-Ventilatormodul, einseitig saugend, Direktantrieb. EC-Außenläufermotor mit integrierter Elektronik. Komplette Einheit statisch und dynamisch ausgewuchtet gemäß DIN / ISO 1940.
Der Ventilator ist für alle Filterstufen auf den mittleren Filterwiederstand ausgelegt.

Schauglas
Bestehend aus Rahmen in luftdichter Ausführung, Durchmesser mindestens 190 mm. Doppelverglasung aus Polycarbonat.
Durch das Schauglas darf die Stabilität des Gehäuseelementes

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

nicht verändert werden.

Innenraumbeleuchtung
LED-Beleuchtung mind. 5W, Netzanschluss: 230V/50Hz, Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C.
Ein Lichtschalter für Feuchtraum, werkseitig oder auf der Baustelle montiert und verkabelt.

Reparaturschalter
EMV-gerechte Ausführung. Schutzart mindestens IP55.

Interne Regelung
Die Regelung des Lüftungsgerätes erfolgt über den Schaltschrank des Lüftungsgerätes. Sämtliche Feldgeräte werden auf den Schaltschrank des Lüftungsgerätes aufgeschaltet. Die Komponenten der Regelgruppen für die Heizung, sowie ggfs. Brandschutzklappen werden auf den Schaltschrank aufgeschaltet. Regelgeräte nach technischen Daten

Hinweis zur Fabrikatswahl:
Die angegebenen Werte stellen Mindestanforderungen dar. Mindestangaben (z.B. Dämpfung) dürfen nicht unterschritten, Maximalangaben (z.B. Druckverluste) nicht überschritten werden. Abweichungen in die andere Richtung sind zulässig.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

1.1.440 **RLT-Anlage 7 Foyer / Gastronomie, 8.000m³/h**

RLT-Anlage 7 Foyer / Gastronomie, 8.000m³/h

Technische Daten:

Geräteart:	Kombigerät, Außenaufstellung
Energieeffizienzklasse:	**A** (nach gültiger RLT-Richtlinie)
Position Kondensatanschluss	seitlich am Gerät

Hinweis zum Kondensatanschluss:
Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird.

Das Lüftungsgerät ist in mehrere Transporteinheiten zerlegt zum Aufstellort zu transportieren und gemäß Herstellervorschrift zu montieren.

Zuluftgerät

Volumenstrom:	8.000 m³/h

Abluftgerät

Volumenstrom:	8.000 m³/h

Max. Abmessungen:

Länge:	6.555 mm
Breite:	1.320 mm

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Höhe (inkl. Grundrahmen): 2.305 mm
Grundrahmen min: 120 mm
Gewicht: 2.800 kg

Geräteaufbau Zuluft

Jalousieklappe

Ansaughaube
Öffnungsrichtung: in Luftrichtung links
Vogelschutzgitter: ja

Ansaugkammer

Revisionselement
Kondensatwanne
Schauglas
Beleuchtung

Filter- Taschenfilter
Luftart: Außenluft
Volumenstrom: 8.000 m³/h
Filterklasse: ePM1 50%
Filterfläche: 26,6 m²
Max. Enddruckverlust: 126 Pa

Zeigermanometer
Temperaturfühler
Druckmessstutzen
Revisionselement

Schalldämpfer
Volumenstrom: 8.000 m³/h
Max. Druckverlust: 18 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz 21 dB

Revisionselement

Wärmerückgewinnung
Umluftklappe: nein
Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308:
Volumenstrom Außenluft: 8.000 m³/h
Temperatur Eintritt Außenluft: -12 °C
Feuchte Eintritt Außenluft: 90 %
Temperatur Austritt Zuluft: 15,2 °C
Feuchte Austritt Zuluft: 11,4 %
Max. Druckverlust: 196 Pa
Volumenstrom Abluft: 8.000 m³/h
Temperatur Eintritt Abluft: 22 °C
Feuchte Eintritt Außenluft: 50 %
Temperatur Austritt Fortluft: 3,5 °C
Feuchte Austritt Fortluft: 100 %
Max. Druckverlust: 196 Pa
Energieeffizienzklasse: H2

4x Revisionselement
2x Kondensatwanne
4x Schauglas
4x Beleuchtung

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Ventilator

Luftart:	Zuluft
Volumenstrom gesamt:	8.000 m³/h
Druckverlust extern:	500 Pa

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE5
Schutzart:	IP55

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Potentialausgleich für Ventilator
Ringleitung nach außen geführt
Revisionselement
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Druckmessstutzen

Erhitzer

Volumenstrom:	8.000 m³/h
Temperatur Lufteintritt:	15,2°C
Temperatur Luftaustritt:	22°C
Leistung mind.:	18 kW
Medium:	Wasser
Temperatur Vorlauf:	70°C
Temperatur Rücklauf:	55°C
Druckverlust Medium max:	3 kPa

Dreiwegeventil

Leerkammer mit Frostschutzrahmen

Revisionselement
Schauglas
Beleuchtung
Temperaturfühler

Entkoppelter Anschlussstutzen

Geräteaufbau Abluft

Entkoppelter Anschlussstutzen

Filter-Taschenfilter

Luftart:	Abluft
Volumenstrom:	8.000 m³/h
Filterklasse:	ePM10 60%
Filterfläche:	22,4m²
Max. Enddruckverlust:	66 Pa

Zeigermanometer
Revisionselement

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Temperaturfühler Druckmessstutzen				
	Schalldämpfer Volumenstrom: 8.000 m³/h Max. Druckverlust: 6 Pa Mind. Dämpfung bei 250 Hz 17 dB				
	Revisionselement				
	Schaltschrank Max. Breite: 900 mm Max. Höhe: 970 mm Max. Tiefe: 250 mm Spannung: 3x400 V Frequenz: 50 Hz Anschlusswert: 18 A				
	Wärmerückgewinnung Kühlbetrieb Technische Daten s. Zuluft				
	Ventilator Luftart: Abluft Volumenstrom gesamt: 8.000 m³/h Druckverlust extern: 500 Pa				
	Motor Typ: drehzahlgeregelter EC-Motor Effizienzklasse (mind.): IE5 Schutzart: IP55				
	Hinweis zur Ventilatorauslegung: Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.				
	Potentialausgleich Ventilator Ringleitung nach außen geführt Revisionselement Reparaturschalter Schauglas Beleuchtung Druckmessstutzen				
	Schalldämpfer Volumenstrom: 8.000 m³/h Max. Druckverlust: 18 Pa Mind. Dämpfung bei 250 Hz 21 dB				
	Revisionselement				
	Ausblasskammer				
	Revisionselement Schauglas Beleuchtung				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Jalousieklappe

Ansaughaube
Öffnungsrichtung: in Luftrichtung rechts
Vogelschutzgitter: ja

Schallleistungsdaten (Summe)
Außenluftansaugung: max. 54 dB(A)
Zuluftstutzen: max. 82 dB(A)
Abluftstutzen: max. 53 dB(A)
Fortluftausblass: max. 63 dB(A)

Schalldruckdaten;
Neben dem Gerät (1m): max. 52 dB(A)

Schallleistungsdaten (250Hz)
Außenluftansaugung: max. 47 dB
Zuluftstutzen: max. 76 dB
Abluftstutzen: max. 46 dB
Fortluftausblass: max. 53 dB

Allgemeines Zubehör
2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Außenmontage
Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen

Schaltschrank
Schaltschrank Position: intern
Anbauten auf Schaltschranktür:
Gerätehauptschalter: Ja
Bedientableau: Ja
Betriebsartwahl Schalter: AUTO-AUS-HAND
Meldeleuchte Betrieb: Ja
Meldeleuchte Wartung: Ja
Meldeleuchte Störung: Ja
Meldeleuchte Handbetrieb: Ja
Meldeleuchte Automatikbetrieb: Ja
Entriegelungstaster: Ja
Schalter für Gerätebeleuchtung: Ja
Bediengerät in Tür eingebaut: Ja

Einbauteile Schaltschrank:
1 x Einspeisung für 400 V:
- Hauptschalter 3 polig
- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und Abgangsklemmen

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl.
  Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V

Verbraucher
1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter
- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb

1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün

1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:
- Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster

1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:
- 1 x LTE-Modem

1 x Funktionsgruppe Bedientableau
- 1 x Betriebsartwahl Schalter
- 5 x Meldeleuchten
- 1 x Taster
- 1 x Schalter
- 1 x Hilfsplatine

3 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:
- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

2 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer
-Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

2 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator
- Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:
- Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:
Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC-Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung

1 x Funktionsgruppe Gerätebeleuchtung
- Reihenklemmen, Erdungsleiste

Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät

Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert

DOC-Modul
Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar

In der Automationsstation müssen mindestens

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Digitale Ein-/Ausgänge: 32
Analoge Ein-/Ausgänge: 16
Integriert sein.

Touch-Screen Panel:
Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist.
Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar

Speicher: RAM 2 GB, Flasch: 4GB
Anschlüsse: 1x Ethernet, 1x USB
Beleuchtung: LED-Hintergrundbeleuchtung
Spannung: 24 VDC
Stromaufnahme: 0,5 A
Schutzart frontseitig: IP66
Ce-Kennzeichnung: ja

Feldgeräte:
Lieferung der Feldgeräte durch: Lüftungsgerätehersteller
Montage der Feldgeräte
Intern: Lüftungsgerätehersteller
Extern: bauseits

Verkabelung:
Feldgeräte zum Schaltschrank durch: Lüftungsgeräteherstelle

Hersteller/Typ'

.....'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

1.1.450 Einbringung und Aufstellung im Außenbereich

Lüftungsgerät wie davor beschrieben liefern, mittels Kran auf dem jeweiligen bauseitig erstellten Fundament platzieren,aufstellen,zusammensetzen und betriebsfertig mit den Luftanschlüssen montieren. Abstand von Kranplatz bis zur Aufstellung der Geräte ca. 30m. Notwendiges Hebezeug, sowie Transportmittel sind in die Positionen mit einzukalkulieren.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

1.1.460 Schwingungsgedämpfte Lagerung

Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus:
1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes.
Liefern und betriebsfertig montieren.

1,000 St ....

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 4				
1.1.470	**Tauwasserverrohrung** Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 4				
1.1.480	**Thermometer** Thermometer bestehend aus: Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet, Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			6,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 4				
1.1.490	**RLT-Anlage 9 Morgenland, 2.870m³/h** RLT-Anlage 9 Morgenland, 2.870m³/h **Technische Daten:** Geräteart: Kombigerät, Außenaufstellung Energieeffizienzklasse: **A+** (nach gültiger RLT-Richtlinie) Position Kondensatanschluss seitlich am Gerät Hinweis zum Kondensatanschluss: Der Kondensatanschluss muss so am Gerät platziert sein, dass die Anbindung an die Kondensatleitung über einen Siphon möglich ist, wenn das Gerät am dem Grundrahmen direkt auf den Boden aufgestellt wird. **Zuluftgerät** Volumenstrom: 2.870 m³/h **Abluftgerät** Volumenstrom: 2.870 m³/h **Max. Abmessunge**n: Länge: 7.200 mm Breite: 920 mm Höhe (inkl. Grundrahmen): 1.685 mm Grundrahmen min: 120 mm Gewicht max.: 2.100 kg				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Geräteaufbau Zuluft				
	Ansaughaube				
	Öffnungsrichtung: in Luftrichtung rechts				
	Vogelschutzgitter: ja				
	Jalousieklappe				
	Ansaugkammer				
	Schauglas				
	Beleuchtung				
	Revisionselement				
	Filter- Taschenfilter				
	Luftart: Außenluft				
	Volumenstrom: 2.870 m³/h				
	Filterklasse: ePM10 60%				
	Filterfläche: 11,9 m²				
	Max. Enddruckverlust: 93 Pa				
	Zeigermanometer				
	Druckmessstutzen				
	Temperaturfühler				
	Revisionselement				
	Schalldämpfer				
	Volumenstrom: 2.870 m³/h				
	Max. Druckverlust: 8 Pa				
	Mind. Dämpfung bei 250 Hz 22 dB				
	Revisionselement				
	Wärmerückgewinnung				
	Umluftklappe: nein				
	Auslegungsdaten Heizbetrieb nach EN 13053A1 / EN 308:				
	Volumenstrom Außenluft: 2.870 m³/h				
	Temperatur Eintritt Außenluft: -12 °C				
	Feuchte Eintritt Außenluft: 90 %				
	Temperatur Austritt Zuluft: 19,4 °C				
	Feuchte Austritt Zuluft: 9 %				
	Max. Druckverlust: 95 Pa				
	Volumenstrom Abluft: 2.870 m³/h				
	Temperatur Eintritt Abluft: 24 °C				
	Feuchte Eintritt Abluft: 50 %				
	Temperatur Austritt Fortluft: 3,7 °C				
	Feuchte Austritt Fortluft: 99 %				
	Max. Druckverlust: 117 Pa				
	Energieeffizienzklasse: H1				
	4x Revisionselement				
	2x Kondensatwanne				
	4x Schauglas				
	4x Beleuchtung				
	Ventilator				
	Luftart: Zuluft				
	Volumenstrom gesamt: 2.870 m³/h				
	Druckverlust extern: 500 Pa				

Leseexemplar

Motor

Typ:	drehzahlgeregelter EC-Motor
Effizienzklasse (mind.):	IE5
Schutzart:	IP54

Hinweis zur Ventilatorauslegung:
Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen.

Revisionselement
Ringleitung nach außen geführt
Potentialausgleich für Ventilator
Reparaturschalter
Schauglas
Beleuchtung
Druckmessstutzen

Erhitzer

Volumenstrom:	2.870 m³/h
Temperatur Lufteintritt:	19,4 °C
Temperatur Luftaustritt:	20 °C
Leistung mind.:	0,5 kW
Medium:	Wasser
Temperatur Vorlauf:	70 °C
Temperatur Rücklauf:	55 °C

Leerkammer mit Frostschutzrahmen

Revisionselement
Schauglas
Beleuchtung
Temperaturfühler

Schalldämpfer

Volumenstrom:	2.870 m³/h
Max. Druckverlust:	8 Pa
Mind. Dämpfung bei 250 Hz	29 dB

2x Revisionselement

Entkoppelter Anschlussstutzen

Geräteaufbau Abluft

Entkoppelter Anschlussstutzen

Filter- Taschenfilter

Luftart:	Abluft
Volumenstrom:	2.870 m³/h
Filterklasse:	ePM10 60%
Filterfläche:	9,7 m²
Max. Enddruckverlust:	45 Pa

Revisionselement
Druckmessstutzen

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schalldämpfer Volumenstrom: 2.870 m³/h Max. Druckverlust: 11 Pa Mind. Dämpfung bei 250 Hz 22 dB 2x Revisionselement Druckmessstutzen **Schaltschrank** Max. Breite: 1220 mm Max. Höhe: 660 mm Max. Tiefe: 250 mm Spannung: 3x400 V Frequenz: 50 Hz Anschlusswert: 18,2 A **Wärmerückgewinnung** Kühlbetrieb Technische Daten s. Zuluft **Ventilator** Luftart: Abluft Volumenstrom gesamt: 2.870 m³/h Druckverlust extern: 500 Pa **Motor** Typ: drehzahlgeregelter EC-Motor Effizienzklasse (mind.): IE5 Schutzart: IP54 <u>Hinweis zur Ventilatorauslegung:</u> Die Druckverluste der einzelnen Komponenten des RLT-Gerätes sind nicht im externen Druckverlust berücksichtigt. Diese sind bei der Auslegung mit zu berücksichtigen. Potentialausgleich Ventilator Ringleitung nach außen geführt Revisionselement Reparaturschalter Schauglas Beleuchtung **Schalldämpfer** Volumenstrom: 2.870 m³/h Max. Druckverlust: 8 Pa Mind. Dämpfung bei 250 Hz 33 dB 2x Revisionselement **Ausblasskammer** Revisionselement **Jalousieklappe** **Ansaughaube** Öffnungsrichtung: in Luftrichtung rechts Vogelschutzgitter: ja				

Leseexemplar

Schallleistungsdaten (Summe)

Außenluftansaugung:	max. 39 dB(A)
Zuluftstutzen:	max. 51 dB(A)
Abluftstutzen:	max. 39 dB(A)
Fortluftausblass:	max. 54 dB(A)

Schalldruckdaten;

Neben dem Gerät (1m):	max.47 dB(A)

Schallleistungsdaten (250Hz)

Außenluftansaugung:	max. 40 dB
Zuluftstutzen:	max. 45 dB
Abluftstutzen:	max. 40 dB
Fortluftausblass:	max. 49 dB

Allgemeines Zubehör
2x Kanalrauchmelder inkl. Gehäuse für die Außenmontage
Potentialausgleich an flexiblen Kanalstutzen

Schaltschrank

Schaltschrank Position:	intern
Anbauten auf Schaltschranktür:	
Gerätehauptschalter:	Ja
Bedientableau:	Ja
Betriebsartwahl Schalter:	AUTO-AUS-HAND
Meldeleuchte Betrieb:	Ja
Meldeleuchte Wartung:	Ja
Meldeleuchte Störung:	Ja
Meldeleuchte Handbetrieb:	Ja
Meldeleuchte Automatikbetrieb:	Ja
Entriegelungstaster:	Ja
Schalter für Gerätebeleuchtung:	Ja
Bediengerät in Tür eingebaut:	Ja

Einbauteile Schaltschrank:
1 x Einspeisung für 400 V:
- Hauptschalter 3 polig
- Reihenklemmen + N + PE, erforderliche Ein- und Abgangsklemmen

1 x Steuerspannungsversorgung 230 V/24 V:
- 1 x Stromversorgung 230V/24V
- 2(1) x Sicherungsautomat mit Zubehör für prim. und optionaler sek. Absicherung der kompl. Spannungsversorgung für Regelgeräte und sonstige 24 V Verbraucher

1 x Steckdose 230 V mit Absicherung:
- Sicherungsautomat 1 polig
- Fehlerstromschutzschalter

- Steckdose 230 V

1 x Schaltschrankbeleuchtung:
- Schaltschrankleuchte

1 x Funktionsgruppe Sammelstörung EIN Brandschutzklappen / Rauchmelder / BMZ
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung

1 x Funktionsgruppe Störmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Rot

1 x Funktionsgruppe Wartungsmeldung:

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, LED / Gelb
1 x Funktionsgruppe Betriebsmeldung:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, LED / Grün
1 x Funktionsgruppe Entriegelung der Anlage über DDC-Steuerung:
- Hilfsrelais, DDC- Ansteuerung, Taster
1 x Funktionsgruppe LTE-Modem:
- 1 x LTE-Modem
1 x Funktionsgruppe Bedientableau
- 1 x Betriebsartwahl Schalter
- 5 x Meldeleuchten
- 1 x Taster
- 1 x Schalter
- 1 x Hilfsplatine
5 x Funktionsgruppe Temperaturerfassung:
- Reihenklemmen, Erdungsleiste, DDC- Ansteuerung
1 x Funktionsgruppe Frostschutzsteuerung 1-stufig:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung
2 x Funktionsgruppe Filterüberwachung über elektronische Differenzdruckaufnehmer:
- Reihenklemmen, DDC- Störmeldeerfassung
2 x Funktionsgruppe Luftstromüberwachung ü. Differenzdruckaufnehmer
-Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung
2 x Funktionsgruppe Motorbaugruppen Ventilator
- Absicherung 3-polig, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC- Störmeldeerfassung
1 x Funktionsgruppe Warmwasser-Regelventil:
- Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung
1 x Motorbaugruppe Pumpe Warmwasser 230V / 50Hz:
Sicherungsautomat 1-polig + Hilfskontakt, Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung, DDC-Störmeldeerfassung
1 x Funktionsgruppe WRG-AU-Bypass-Klappensteuerungen:
Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung
2 x Funktionsgruppe Klappensteuerungen:
- Hilfsrelais, Reihenklemmen, DDC- Ansteuerung
1 x Funktionsgruppe Gerätebeleuchtung
- Reihenklemmen, Erdungsleiste

Aufnahme und Stromversorgung für Heizungspumpe und Ventile der Regelgruppe für das RLT-Gerät

Aufschalten von 2 Rauchmeldern mit Spannungsversorgung 230 V im Schaltschrank integriert

DOC-Modul
Basisgerät mit RAM Speicher 128 kB in der Grundausrüstung, erweiterbar

In der Automationsstation müssen mindestens
Digitale Ein-/Ausgänge: 32
Analoge Ein-/Ausgänge: 16
Integriert sein.

Touch-Screen Panel:

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Die Bedienung der RLT-Anlage erfolgt über ein Touch-Screen Panel, das in dem Bedientableau integriert ist. Die Web-Anzeigemenüs und Grafiken sind frei programmierbar Speicher: RAM 2 GB, Flasch: 4GB Anschlüsse: 1x Ethernet, 1x USB Beleuchtung: LED-Hintergrundbeleuchtung Spannung: 24 VDC Stromaufnahme: 0,5 A Schutzart frontseitig: IP66 Ce-Kennzeichnung: ja **Feldgeräte:** Lieferung der Feldgeräte durch: Lüftungsgerätehersteller Montage der Feldgeräte Intern: Lüftungsgerätehersteller Extern: bauseits **Verkabelung**: Feldgeräte zum Schaltschrank durch: Lüftungsgerätehersteller Hersteller/Typ' .....' vom Bieter einzutragen				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 4				
1.1.500	**Einbringung und Aufstellung auf dem Dach** Lüftungsgerät wie davor beschrieben liefern,mittels Kran auf das Dach transportieren, aufstellen, zusammensetzen und betriebsfertig mit den Luftkanalanschlüssen montieren. Notwendiges Hebezeug und Transportmittel sind in die Positionen mit einzukalkulieren.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 4				
1.1.510	**Schwingungsgedämpfte Lagerung** Schwingungsgedämpfte Lagerung zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus: 1 Satz Gummifederleisten, abgestimmt auf die Abmessung und Schwingungs-Frequenten des Lüftungsgerätes. Liefern und betriebsfertig montieren.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 4				
1.1.520	**Tauwasserverrohrung**				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Tauwasserverrohrung aus Kunststoffrohr einschließlich Formstücken, Kugelsiphon und Befestigungsmaterial, Ableitung in Bodenablauf.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 4				
1.1.530	**Thermometer**				
	Thermometer bestehend aus: Bimetall- Zeigerthermometer mit stabilem Gehäuse, 100 mm Durchmesser, Übersteckring aus Messing vernickelt, Skala weiß, schwarz beschriftet, Messbereich -20 bis 40 Grad Celsius, Tauchschaft axial nach hinten 300 mm lang, einschl. Anschlußflansch für Luftkanal-Montage.				
		6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			6,000 St	
	Summe 1.1. Lüftungsgeräte und Zubehör				**.....**
	Summe 1. Lüftungsgeräte und Zubehör				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2. **Kanaleinbauteile und Zubehör**

2.1. **Volumenstromregler, -begrenzer,Drosselklappen**

*** Ausführungsbeschreibung 5
Volumenstromregler mech. konst. ohne Schalldämm.

****

Die gekennzeichneten Positionen müssen die nachfolgenden technischen Anforderungen erfüllen:

- max. Vordruck des Volumenstromreglers: 35 Pa
- bei der größtmöglich zu regelnde Raumluftmenge beträgt das max. Abstrahlgeräusch des Gehäuses, LW 46 dB (A)
- Verbindungen mit Steckverbindern einschl. Lippendichtung

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

2.1.10 **Volumenstromregler DN100 Gehäuse Stahl verz**

Volumenstromregler,
Volumenstrom, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für horizontalen Einbau, DN 100, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

28,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 28,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

2.1.20 **Volumenstromregler DN125 Gehäuse Stahl verz**

Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für horizontalen Einbau, DN 125, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

12,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 8,000 St
Gl1: 431 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

2.1.30 **Volumenstromregler DN160 Gehäuse Stahl verz**

Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mechanisch selbsttätig für konstante

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Volumenströme, rund, für horizontalen Einbau, DN 160, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.				
		19,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			15,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			4,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 5				
2.1.40	**Volumenstromregler DN200 Gehäuse Stahl verz**				
	Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für horizontalen Einbau, DN 200, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.				
		18,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			8,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 5				
2.1.50	**Volumenstromregler DN250 Gehäuse Stahl verz**				
	Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für horizontalen Einbau, DN 250, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.				
		12,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			4,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			8,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 5				
2.1.60	**Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz**				
	Volumenstromregler, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rechteckig, für horizontalen Einbau, Maße B/H in mm '600/450' Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Flanschen, aus Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.				
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			2,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 5				
2.1.70	**Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz**				
	Volumenstromregler, mechanisch selbsttätig für konstante				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Volumenströme, rechteckig, für horizontalen Einbau, Maße B/H in mm '400/300' Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Flanschen, aus Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 5				
2.1.80	**Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz**				
	Volumenstromregler, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rechteckig, für horizontalen Einbau, Maße B/H in mm '500/300' Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Flanschen, aus Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 5				
2.1.90	**Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz**				
	Volumenstromregler, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rechteckig, für horizontalen Einbau, Maße B/H in mm '300/300' Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Flanschen, aus Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.				
		4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			4,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 5				
2.1.100	**Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz**				
	Volumenstromregler, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rechteckig, für horizontalen Einbau, Maße B/H in mm '200/200' Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Flanschen, aus Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.				
		3,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			3,000 St	
	*** Ausführungsbeschreibung 6				
	Volumenstromregler elektr. vari. ohne Schalldämm.				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

***

Die gekennzeichneten Positionen müssen die nachfolgenden technischen Anforderungen erfüllen:

- max. Vordruck des Volumenstromreglers: 35 Pa
- bei der größtmöglich zu regelnde Raumluftmenge beträgt das max. Abstrahlgeräusch des Gehäuses, LW 46 dB (A)
- Verbindungen mit Steckverbindern einschl. Lippendichtung

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2.1.110 **Volumenstromregler DN200 Gehäuse Stahl verz**

Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme, min. Volumenstrom '150' m3/h,
max. Volumenstrom '1800' m3/h, rund, für horizontalen Einbau, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 4 DIN EN 1751, DN 200, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, mit Differenzdruck-Messwertgeber, dynamisch, Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit Rückmeldung über Potentiometer, Regelung gemäß Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen Messwertgeber und Regler.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2.1.120 **Volumenstromregler DN250 Gehäuse Stahl verz**

Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme, min. Volumenstrom '200' m3/h,
max. Volumenstrom '2700' m3/h, rund, für horizontalen Einbau, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 4 DIN EN 1751, DN 250, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, mit Differenzdruck-Messwertgeber, dynamisch, Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit Rückmeldung über Potentiometer, Regelung gemäß Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen Messwertgeber und Regler.

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 1,000 St

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 6				
2.1.130	**Volumenstromregl. DN400 Gehäuse Stahl verz**				
	Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme, min. Volumenstrom '500' m3/h, max. Volumenstrom '7500' m3/h, rund, für horizontalen Einbau, mit Absperrfunktion, Gehäuseleckage ATC 4 DIN EN 1751, DN 400, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, mit Differenzdruck-Messwertgeber, dynamisch, Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit Rückmeldung über Potentiometer, Regelung gemäß Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen Messwertgeber und Regler.	15,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	14,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 6				
2.1.140	**Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz '800/400'**				
	Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme, min. Volumenstrom '2700' m3/h, max. Volumenstrom '7500' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 4 DIN EN 1751, Maße B/H in mm '800x400' Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Flanschen, aus Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, mit Differenzdruck-Messwertgeber, dynamisch, Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit Rückmeldung über Potentiometer, Regelung gemäß Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen Messwertgeber und Regler.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 6				
2.1.150	**Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz '300/100'**				
	Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei Sollvolumenstrom, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme, min. Volumenstrom '400' m3/h, max. Volumenstrom '1600' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 4 DIN EN 1751, Maße B/H in mm '300x100' Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Flanschen, aus Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, mit Differenzdruck-Messwertgeber, dynamisch, Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit Rückmeldung über Potentiometer, Regelung gemäß Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen Messwertgeber und Regler.				
		3,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			3,000 St	
2.1.160	**Ausschnitt herstellen im Wickelfalzrohr**				
	Ausschnitt herstellen im Wickelfalzrohr als Öffnung zur äußeren Verstellung eines Volumenstrombegrenzers. Ausschnitt mit Kunststoff- oder Gummikappe verschließen und Lage sichern gegen Herausfallen.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			1,000 St	
2.1.170	**Drosselklappe DN100 Stahl verz Gehäuse Stahl verz**				
	Drosselklappe für Luftleitungseinbau, DN 100, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, mit Hebel, Feststellvorrichtung, Stellungsanzeige, Klappenblatt aus verzinktem Stahl, Gehäuse aus verzinktem Stahl.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
2.1.180	**Drosselklappe DN125 Stahl verz Gehäuse Stahl verz**				
	Drosselklappe für Luftleitungseinbau, DN 125, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, mit Hebel, Feststellvorrichtung, Stellungsanzeige, Klappenblatt aus verzinktem Stahl, Gehäuse aus verzinktem Stahl.				
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			2,000 St	
2.1.190	**Drosselklappe DN160 Stahl verz Gehäuse Stahl verz**				
	Drosselklappe für Luftleitungseinbau, DN 160, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, mit Hebel, Feststellvorrichtung, Stellungsanzeige, Klappenblatt aus verzinktem Stahl, Gehäuse aus verzinktem Stahl.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
2.1.200	**Drosselklappe DN250 Stahl verz Gehäuse Stahl verz**				
	Drosselklappe für Luftleitungseinbau, DN 250, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, mit Hebel, Feststellvorrichtung, Stellungsanzeige, Klappenblatt aus verzinktem Stahl, Gehäuse aus verzinktem Stahl.				
		18,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			4,000 St	
	Gl1: 431 KT: EFRE			14,000 St	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.1.210	**Drosselklappe DN400 Stahl verz Gehäuse Stahl verz** Drosselklappe für Luftleitungseinbau, DN 400, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, mit Hebel, Feststellvorrichtung, Stellungsanzeige, Klappenblatt aus verzinktem Stahl, Gehäuse aus verzinktem Stahl.	18,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			18,000 St	
2.1.220	**Stellklappe B '850 ' mm H '300 ' mm Gehäuse Alu Alu elektr.Stellantrieb 230VAC IP54** Stellklappe, mit Absperrfunktion, Leckluftrate 10 m3/h m2, Prüfdruck 100 Pa, eckige Ausführung, Breite '850' mm, Höhe '300' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Gehäuse aus Aluminium, mit Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus Aluminium, Klappen/-blatt aus Aluminium, als gegenläufige Hohlkörperklappen, Kupplungszahnräder aus Kunststoff, innen, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit AUF-/ZU-Steuerung, mit potentialfreien Kontakten für Stellungsfernanzeige, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).	2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			2,000 St	
2.1.230	**Stellklappe B '1.200 ' mm H '500 ' mm Gehäuse Alu Alu elektr.Stellantrieb 230VAC IP54** Stellklappe, mit Absperrfunktion, Leckluftrate 10 m3/h m2, Prüfdruck 100 Pa, eckige Ausführung, Breite '1.200' mm, Höhe '500' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Gehäuse aus Aluminium, mit Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus Aluminium, Klappen/-blatt aus Aluminium, als gegenläufige Hohlkörperklappen, Kupplungszahnräder aus Kunststoff, innen, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit AUF-/ZU-Steuerung, mit potentialfreien Kontakten für Stellungsfernanzeige, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).	3,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			3,000 St	
2.1.240	**Stellklappe B '900' mm H '600 ' mm Gehäuse Alu Alu elektr.Stellantrieb 230VAC IP54** Stellklappe, mit Absperrfunktion, Leckluftrate 10 m3/h m2, Prüfdruck 100 Pa, eckige Ausführung, Breite '900' mm, Höhe '600' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Gehäuse aus Aluminium, mit Flanschverbindung, Werkstoff wie				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gehäuse, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus Aluminium, Klappen/-blatt aus Aluminium, als gegenläufige Hohlkörperklappen, Kupplungszahnräder aus Kunststoff, innen, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit AUF-/ZU-Steuerung, mit potentialfreien Kontakten für Stellungsfernanzeige, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).				
		3,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			3,000 St	
	Summe 2.1. Volumenstromregler, -begren…				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2.2. **Brandschutzklappen eckig**

*** Ausführungsbeschreibung 7
BSK eckig St.verz. EINBAU massive Wand, 230 V

****

Brandschutzklappe EI 90, Stahl verzinkt, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, eckige Ausführung, mit integrierter Revisionsöffnung, Einbau in massive Wand oder Decke, bei gleitendem Deckenanschluss einschließlich oberseitigem Deckenanschluss mit Minderalwolle o. ä. nach Einbauanleitung, mit thermoelektrischer Auslösung, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.
Geprüft nach EN 1366-2, DIN EN 15650, hygienische Anforderungen nach VDI 6022, VDI 3809, DIN1946-4 und EN 13779, Leckluftstrom EN1751, Klasse 2, mit CE-Kennzeichnung über EG-Konfirmitätszertifikat, einschließlich Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2.2.10 **Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900mm H 600mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54**

Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem Stahl, eckig, Nennbreite 900 mm, Nennhöhe 600 mm, Länge 500 mm, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 3,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2.2.20 **Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 800mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54**

Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 800 mm, Länge 500 mm, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 7				
2.2.30	**Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54**				
	Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem Stahl, eckig, Nennbreite 250 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500 mm, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).				
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			2,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 7				
2.2.40	**Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54**				
	Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500 mm, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).				
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			2,000 St	
	*** Ausführungsbeschreibung 8 **BSK eckig St.verz. EINBAU TW, 230 V AC** ******* Brandschutzklappe EI 90, Stahl verzinkt, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, eckige Ausführung, mit integrierter Revisionsöffnung, Einbau in leichte Trennwand, mit				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einbaurahmen, mit zwei elastischen Verbindungsstücken und Potentialausgleich, mit thermoelektrischer Auslösung, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC. Geprüft nach EN 1366-2, DIN EN 15650, hygienische Anforderungen nach VDI 6022, VDI 3809, DIN1946-4 und EN 13779, Leckluftstrom EN1751, Klasse 2, mit CE-Kennzeichnung über EG-Konfirmitätszertifikat, einschließlich Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung, möglicher Einbauabstand zwischen zwei Brandschutzklappen 200mm. Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren. Gemäß Ausführungsbeschreibung 8				
2.2.50	**Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54** Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500 mm, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Trockeneinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit Einbaurahmen/Einbausatz, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).	2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	2,000	St		
	*** Ausführungsbeschreibung 9 **Verschließen von Fugen** ******* Einzelbeschreibung Behinderung durch technische Einrichtungen: Durch beengte Leitungsführung verschiedener Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß DIN 4140 unterschritten. Für die in den Positionen beschriebenen Durchbrüche sind folgende Arbeiten mit auszuführen: • Herstellung der Schalung aus Brettern, Aufbringung des Trennmittels auf die Schalungsoberfläche, Verschließen der Öffnung mit geeignetem Material gem. Einbauanleitung und Entfernung der Schalung nach Beendigung der Arbeiten • Bei der Angabe der Fugenbreite handelt es sich um die zu schließende mittlere Gesamtfugenbreite. Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 9				
2.2.60	**Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Decke D 250mm B 80 -100mm U 1000-2500mm Mörtel M10** Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude, Decke aus Beton, Dicke 250 mm, Fugenbreite über 80 bis 100 mm, äußerer Umfang der Fuge über 1000 bis 2500 mm, mit Mörtel DIN 18580, Mörtelklasse 10, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.	20,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			20,000 m	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 9				
2.2.70	**Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 250mm B 80-100mm U bis 1000mm Mörtel M10** Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude, Wand aus Mauerwerk, Dicke 240 mm, Fugenbreite über 80 bis 100 mm, äußerer Umfang der Fuge bis 1000 mm, mit Mörtel DIN 18580, Mörtelklasse 10, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.	10,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 m	
2.2.80	**Potentialausgleichsleitung, 1x10mm2** Potentialausgleichsleitung 1 x 10 mm², beidseitig mit Kabelöse 8 mm, Federring und Zahnscheibe, Leitung in Kabelöse eingelötet, Länge 200 mm, zur Überbrückung elastischer Stutzen.	26,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			20,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			6,000 St	
	Summe 2.2. Brandschutzklappen eckig				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2.3. **Brandschutzklappe rund**

*** Ausführungsbeschreibung 10
BSK, rund, St.verz., EINBAU leichte TW, 230 V AC

***

Brandschutzklappe EI 90, Stahl verzinkt, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, runde Ausführung, Einbau in leichte Trennwand, mit Einbaurahmen, mit zwei elastischen Verbindungsstücken und Potentialausgleich, mit thermoelektrischer Auslösung, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.
Geprüft nach EN 1366-2, DIN EN 15650, hygienische Anforderungen nach VDI 6022, VDI 3809, DIN1946-4 und EN 13779, Leckluftstrom EN1751, Klasse 2, mit CE-Kennzeichnung über EG-Konfirmitätszertifikat, einschließlich Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung, möglicher Einbauabstand zwischen zwei Brandschutzklappen 200mm.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10

2.3.10 **Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN100 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54**

Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem Stahl, rund, DN 100, Länge 400 mm, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Trockeneinbau, mit Einbaurahmen/Einbausatz, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

7,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 7,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10

2.3.20 **Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN125 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54**

Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem Stahl, rund, DN 125, Länge 400 mm, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Trockeneinbau, mit Einbaurahmen/Einbausatz, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).				
		4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	4,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 10				
2.3.30	**Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN160 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54**				
	Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem Stahl, rund, DN 160, Länge 400 mm, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Trockeneinbau, mit Einbaurahmen/Einbausatz, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).				
		4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	4,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 10				
2.3.40	**Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN200 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54**				
	Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem Stahl, rund, DN 200, Länge 400 mm, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Trockeneinbau, mit Einbaurahmen/Einbausatz, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).				
		6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	6,000	St		
	*** Ausführungsbeschreibung 11				
	Verschließen von Fugen				
	*******				
	Einzelbeschreibung Behinderung durch technische Einrichtungen: Durch beengte Leitungsführung verschiedener Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß DIN 4140 unterschritten.				
	Für die in den Positionen beschriebenen Durchbrüche sind				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	folgende Arbeiten mit auszuführen: • Herstellung der Schalung aus Brettern, Aufbringung des Trennmittels auf die Schalungsoberfläche, Verschließen der Öffnung mit geeignetem Material gem. Einbauanleitung und Entfernung der Schalung nach Beendigung der Arbeiten • Bei der Angabe der Fugenbreite handelt es sich um die zu schließende mittlere Gesamtfugenbreite. Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren. Gemäß Ausführungsbeschreibung 11				
2.3.50	**Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 150mm B 80-100mm U bis 1000mm** Schließen von Fugen um Brandschutzklappen, gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, in Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile, im Gebäude, Wand als Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, Fugenbreite über 80 bis 100 mm, äußerer Umfang der Fuge bis 1000 mm, mit Brandschutzmörtel, Mörtelgruppe III, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.	10,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 m	
2.3.60	**Potentialausgleichsleitung, 1x10mm2** Potentialausgleichsleitung 1 x 10 mm², beidseitig mit Kabelöse 8 mm, Schraube und Mutter M8, Federring und Zahnscheibe, Leitung in Kabelöse eingelötet, Länge 200 mm, zur Überbrückung elastischer Stutzen.	21,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			21,000 St	
Summe 2.3.	**Brandschutzklappe rund**				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.	**Schalldämpfer**				
	KSD verzinkt, Dichtheitsklasse ATC3 (ehem. C)				
2.4.10	**Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz** Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Einbaumaße L/B/H in mm '2.000/800/800' für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50 Pa, Luftvolumenstrom in m3/h '7.500' Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '7/16/30/34/44/46/38/31' Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
2.4.20	**Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz** Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Einbaumaße L/B/H in mm '2.000/800/500' für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50 Pa, Luftvolumenstrom in m3/h '7.500' Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '6/17/33/30/27/18/15/14' Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
2.4.30	**Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz** Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Einbaumaße L/B/H in mm '1.750/1.100/1.100' für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50 Pa, Luftvolumenstrom in m3/h '21.000' Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '6/17/33/30/27/18/15/14'				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.				
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			2,000 St	
2.4.40	**Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz**				
	Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Einbaumaße L/B/H in mm '2.500/2.100/1.200' für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50 Pa, Luftvolumenstrom in m3/h '43.500' Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '7/17/31/37/49/48/37/29' Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.				
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
2.4.50	**Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz**				
	Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Einbaumaße L/B/H in mm '1.750/1.300/1.100' für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50 Pa, Luftvolumenstrom in m3/h '25.000' Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '5/15/30/31/31/23/16/12' Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.				
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
2.4.60	**Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz**				
	Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Einbaumaße L/B/H in mm '1.750/2.500/1.100' für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Pa,
Luftvolumenstrom in m3/h '43.500'
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '6/16/32/33/35/26/17/14'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.

2,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 1,000 St
Gl1: 431 KT: ohne Förder… 1,000 St

2.4.70 **Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz**

Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '2.250/1.200/800'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50 Pa,
Luftvolumenstrom in m3/h '18.500'
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '6/16/32/33/35/26/17/14'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.

2,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 2,000 St

2.4.80 **Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz**

Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1.500/600/500'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50 Pa,
Luftvolumenstrom in m3/h '5.000'
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '5/14/30/32/34/25/17/14'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.

2,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 2,000 St

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2.4.90 **Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz**

Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1.750/1.600/1.200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50 Pa,
Luftvolumenstrom in m3/h '32.500'
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '5/15/30/32/32/24/16/13'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.

2,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 2,000 St

2.4.100 **Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz**

Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1.750/1.300/1.000'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 50 Pa,
Luftvolumenstrom in m3/h '25.000'
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '5/15/30/31/31/23/16/12'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar); DIN EN 13501-1 A1, A2 s1 d0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.

2,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 2,000 St

*** Ausführungsbeschreibung 12

Schalldämfper, rund, P. 50, L 1000mm

****

Die gekennzeichneten Positionen müssen die nachfolgenden technischen Anforderungen erfüllen:

- Länge 1.000 mm
- Packungsdicke 50 mm
- starr

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 12				
2.4.110	**Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN100**				
	Schalldämpfer, rund, Druckdifferenz bis 30 Pa, Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB ' 7/10/21/38/50/50/29/22' DN 100, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC4 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus verzinktem Stahl, Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl, Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, geschraubt/genietet, mit Dichtungsband.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			6,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 12				
2.4.120	**Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN125**				
	Schalldämpfer, rund, Druckdifferenz bis 30 Pa, Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB ' 5/7/16/32/50/42/25/22' DN 125, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC4 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus verzinktem Stahl, Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl, Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, geschraubt/genietet, mit Dichtungsband.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 12				
2.4.130	**Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN200**				
	Schalldämpfer, rund, Druckdifferenz bis 30 Pa, Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB ' 3/5/11/25/45/26/16/13' DN 200, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC4 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus verzinktem Stahl, Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl, Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, geschraubt/genietet, mit Dichtungsband.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			1,000 St	
	Summe 2.4. Schalldämpfer				**.....**

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.	**Wetterschutzgitter und Zubehör**				
	Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahl				
2.5.10	**Wetterschutzgitter rechteckig B 2000mm H 1980mm Stahl verz** Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 1800 mm, Nennhöhe 1000 mm, mit Profillamellen, Rahmen und Lamellen aus verzinktem Stahl, mit Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahl, Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		
2.5.20	**Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter Beschichtung** Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		
	Wetterschutzgitter aus Aluminium				
2.5.30	**Wetterschutzgitter rechteckig B 800mm H 1.650 mm Alu** Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 800 mm, Nennhöhe 1.650 mm, mit Profillamellen, Rahmen und Lamellen aus Aluminium, mit Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahl.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	1,000	St		
2.5.40	**Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter Beschichtung** Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	1,000	St		
2.5.50	**Wetterschutzgitter rechteckig B 1.000 mm H 1.485mm Alu** Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 1.000 mm, Nennhöhe 1.485 mm, mit Profillamellen, Rahmen und Lamellen aus Aluminium, mit Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahl.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	6,000	St		

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2.5.60 **Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter Beschichtung**

Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung
Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG

6,000 St ....

Gl1: 431 KT: EFRE 6,000 St

2.5.70 **Wetterschutzgitter rechteckig B 600mm H 660mm Alu**

Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 1000 mm, Nennhöhe 1000 mm, mit Profillamellen, Rahmen und Lamellen aus Aluminium, mit Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahl.

2,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 2,000 St

2.5.80 **Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter Beschichtung**

Zulage für vorgenannte Wetterschutzgitter, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung
Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG

2,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 2,000 St

2.5.90 **Quadratische Lamellenhaube ' 3.000 x 1.500 ' mm, Stahl verz**

Quadratische Lamellenhaube für Außen- und Fortluft, in verzinktem Blech mit Vogelschutzgitter, Montage auf bauseitiger Dachdurchführung, unterste Lamelle 50 mm lang zum Überstecken.
Zubehör:
- einschl. Befestigungszubehör und innerer Wärmedämmung

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 1,000 St

2.5.100 **Rohrradialventilator, bis 300 m³/h, Abluft WC-Trockenspielplatz**

Ablüfter WC-Trockenspielplatz bestehend aus verzinktem Stahlblech, Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff, Antriebsmotor mit eingebauten Thermokontakten. Elektrischer Anschluss mit Klemmkasten IP54, außen am Gehäuse angebracht.

Technische Daten:

Luftmenge in m³/h min:	300
Externe Pressung in Pa min:	150
Antriebsleistung in kW max:	0,15
Stromaufnahme in A max:	0,70
Spannung in V/Hz:	230 / 50
Ansaug- / Druckstutzen DN:	200

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schallleistung dB(A) max: 52 <u>Zubehör</u> 1 Satz Befestigungsmanschetten 1 Revisions-Hauptschalter 1 Stück Rohrverschlussklappe 1 Stück Außenwand-Abdeckgitter	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 St	
2.5.110	**Rohrradialventilator, bis 200 m³/h, Büro 1 + 4** Ablüfter WC-Trockenspielplatz bestehend aus verzinktem Stahlblech, Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff, Antriebsmotor mit eingebauten Thermokontakten. Elektrischer Anschluss mit Klemmkasten IP54, außen am Gehäuse angebracht. **Technische Daten:** Luftmenge in m³/h min: 200 Externe Pressung in Pa min: 100 Antriebsleistung in kW max: 0,15 Stromaufnahme in A max: 0,70 Spannung in V/Hz: 230 / 50 Ansaug- / Druckstutzen DN: 200 Schallleistung dB(A) max: 52 <u>Zubehör</u> 1 Satz Befestigungsmanschetten 1 Revisions-Hauptschalter 1 Stück Rohrverschlussklappe 1 Stück Außenwand-Abdeckgitter	2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			2,000 St	
2.5.120	**Rohrradialventilator, bis 650m³/h, Badeaufsicht** Ablüfter Dampfbad bestehend aus verzinktem Stahlblech, Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff, Antriebsmotor mit eingebauten Thermokontakten. Elektrischer Anschluss mit Klemmkasten IP54, außen am Gehäuse angebracht. **Technische Daten:** Luftmenge in m³/h min: 200 Externe Pressung in Pa min: 100 Antriebsleistung in kW max: 0,15 Stromaufnahme in A max: 0,70 Spannung in V/Hz: 230 / 50 Ansaug- / Druckstutzen DN: 200 Schallleistung dB(A) max: 52 <u>Zubehör</u> 1 Satz Befestigungsmanschetten 1 Revisions-Hauptschalter 1 Stück Rohrverschlussklappe 1 Stück Außenwand-Abdeckgitter				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	2,000	St		

2.5.130 **Rohrradialventilator, explosionsgeschützt bis 50 m3/h - Abluft ELT-Räume**

Rohrradialventilator, explosionsgeschützt bis 50 m3/h, Abluft ELT-Räume, zur direkten Montage im Rohrsystem. Gehäuse aus hochwertigem, bruchfestem und antistatischem Kunststoff. Oberflächenwiderstand geringer als 1 GOhm. Explosionsschutz E Exe II 2G, erhöhte Sicherheit.
Mit EG-Baumuster-Prüfbescheinigung nach Richtlinie 94/9 EG.
Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmmten Schaufeln aus Kunststoff.
Vibrationsarmer Lauf, Auswuchtgüte G 6.3 nach VDI 2060.
Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor geschlossene Bauweise, wartungs- und funkstörfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, Wicklung feuchtschutzimprägniert.
Schutzart: IP 54
Explosionsschutz: J

Technische Daten:
Luftmenge in m3/h min: 50
ext. Pressung in Pa min: 180
Antriebsleistung in kW max: 0,05
Stromaufnahme in A max: 0,25
Spannung in V/Hz: 230/50
Abmessungen in mm Länge max: 230
Ansaugstutzen in mm max: 180
Druckstutzen in mm max: 180
Schalldruck in 1 m Abstand in dB(A) max: 58 (Gehäuse)
Schalldruck in 1 m Abstand in dB(A) max : 66 (Luftgeräusch)

Zubehör:
- 1 Satz Befestigungsmanschetten mit Potentialausgleich
- 1 Montagekonsole
- 1 Reparaturschalter verdrahtet, mit Rückmeldung
- 1 Motorschutzschalter als Überlastungsschutz aufputz, verdrahtet
- 1 elektronischer Strömungswächter

		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		

*** Ausführungsbeschreibung 13
Küchenlüftungshaube

***

Küchenlüftungshaube als Wand- oder Deckenhaube nach DIN 18869. Ausführung in Kastenform, aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr.1.4301, rost- und säurebeständig, Oberfläche mit Duploschliff, zum Schutz bei Transport und Montage mit Kunststofffolie beschichtet. Sämtliche Stoßstellen voll verschweißt und verschliffen. Mindestmaterialstärke 1,0 mm, jedoch so stark, dass sich beim Schweißen keine sichtbaren

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Unebenheiten oder Schweißpunkte bilden. Schweißnähte bearbeitet und dem Schliffbild angepasst.
Aerosolatsammelrinne übergangslos und vollverschweißt zur Haube angebracht mit verchromten Ablasshähnen an tiefgezogener Auslaufstelle. Schräg angeordnete Abscheiderreihe.

Aerosolabscheider: Bauart A nach DIN 18869, flammendurchschlaggeprüft, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301, geprüft nach VDI 2052 und DIN EN 16282, Filtergröße 450x400 mm

Beleuchtung: Einbau LED-Röhre, eloxiert LED-Beleuchtung 2-flammig, Lichtfarbe 4.000 K, Leuchtenabdeckung aus bis 110°C, hitzebeständiges Sicherheitsglas ESG, Schutzart IP 55.
Anschluss und Schaltung der Leuchten erfolgt bauseits.
Übergabestelle für Gewerk Elektro an Oberseite der Haube.
Anzahl der Leuchten gemäß technischen Daten.

Abluftstutzen aus V2A Chromnickel, mit Profilkanalflansch und Luftmengenregulierschieber, angepasst auf Abmessungen des Abluftstutzen. Abmessungen und Anzahl gemäß technischem Daten.

Zuluftstutzen aus V2A Chromnickel, mit Profilkanalflansch und Luftmengenregulierschieber, angepasst auf Abmessungen des Abluftstutzen. Abmessungen und Anzahl gemäß technischem Daten.

Wandbefestigung oder Deckenbefestigung gemäß technischem Daten:
Wandbefestigung bestehend aus Dübeln, Stockschrauben und Muttern zur Wandbefestigung oder Deckenbefestigung M 10 verzinkten Gewindestangen, Metallspreizdübeln ohne Vierkantrohr 40/40 mm aus V2A-Chromnickelstahl 1.4301, Verblendung Deckenbefestigung Verkleidung aus V2A-Chromnickelstahl 1.4301 Vierkantrohr 40/40 mm

Sonstiges:
Einschließlich Einbringung, Einmessen nach Deckenspiegel, betriebsfertige Montage und Anschluss an das Kanalnetz.
Dauerelastische Versiegelung aller Anschlussfugen gegen Wand und Decke.

Technische Daten nach Einzelposition

Gemäß Ausführungsbeschreibung 13

2.5.140 **Ablufthaube 1.200mm x 1.200mm**

Gemäß Ausführungsbeschreibung
Technische Daten:

Bauart:	Wandhaube nach DIN 18869	Baumerkmal A1
Länge:	1.200mm	
Breite:	1.200mm	
Höhe:	450mm	
Luftmenge:	Abluft: ca. 1.200m³/h	
Anzahl Abscheider:	2	
Anzahl Abluftstutzen:	1	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und Regulierschieber: 1 Beleuchtung: 2 x 50W, Anzahl 2 Verblendung: umlaufend Höhe 600mm Befestigungssatz: 1	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	1,000	St		
2.5.150	**Wärmeübertrager Lufterwärmer PN10 9.500 m³/h** Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Lufterwärmer, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, für die Anlage 'Sprayarea' Luftvolumenstrom in m3/h '9500' max. luftseitige Druckdifferenz in Pa '150' luftseitige Druckdifferenz in Pa '.....' vom Bieter einzutragen, Lufteintrittstemperatur(en) in Grad C '26' Luftaustrittstemperatur in Grad C '40' max. mögliche Maße L/B/H in mm '800/780/104' Maße L/B/H in mm '.....' vom Bieter einzutragen, mit Rahmen aus verzinktem Stahl, Rohre und Sammelrohre aus Kupfer, Lamellen aus Aluminium, PN 10, mit Gewindeanschluss einschl. Verschraubungen, mit Entleerungs- und Entlüftungsanschlüssen, Heizmedium Wasser, Eintrittstemperatur des Heizmediums in Grad C '55' Austrittstemperatur des Kühl-/Heizmediums in Grad C '40'	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	1,000	St		
2.5.160	**Wärmeübertrager Lufterwärmer PN10 4.700 m³/h** Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Lufterwärmer, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, für die Anlage 'Foyer' Luftvolumenstrom in m3/h '4700' max. luftseitige Druckdifferenz in Pa '105' luftseitige Druckdifferenz in Pa '.....' vom Bieter einzutragen, Lufteintrittstemperatur(en) in Grad C '22' Luftaustrittstemperatur in Grad C '28' max. mögliche Maße L/B/H in mm '500/540/52' Maße L/B/H in mm '.....' vom Bieter einzutragen, mit Rahmen aus verzinktem Stahl, Rohre und Sammelrohre aus Kupfer, Lamellen aus Aluminium, PN 10, mit Gewindeanschluss einschl. Verschraubungen, mit Entleerungs- und Entlüftungsanschlüssen, Heizmedium Wasser, Eintrittstemperatur des Heizmediums in Grad C '55' Austrittstemperatur des Kühl-/Heizmediums in Grad C '40'	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	1,000	St		

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2.5.170 **Wärmeübertrager Lufterwärmer PN10 4.000 m³/h**

Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Lufterwärmer,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen,
für die Anlage 'Foyer'
Luftvolumenstrom in m3/h '3500'
max. luftseitige Druckdifferenz in Pa '50'
luftseitige Druckdifferenz in Pa
'.....'
vom Bieter einzutragen,
Lufteintrittstemperatur(en) in Grad C '10'
Luftaustrittstemperatur in Grad C '28'
max. mögliche Maße L/B/H in mm '2000/700/950'
Maße L/B/H in mm ' '
vom Bieter einzutragen,
mit Rahmen aus verzinktem Stahl, Rohre und Sammelrohre aus Kupfer, Lamellen aus Aluminium, PN 10, mit Gewindeanschluss einschl. Verschraubungen, mit Entleerungs- und Entlüftungsanschlüssen, Heizmedium Wasser,
Eintrittstemperatur des Heizmediums in Grad C '70'
Austrittstemperatur des Kühl-/Heizmediums in Grad C '40'

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 1,000 St

2.5.180 **Elektro-Lufterhitzer**

Elektro-Lufterhitzer zur Nacherwärmung eines Luftstroms in Raumlufttechnischen Anlagen.
Gehäuse und Schaltkasten aus verzinktem Stahlblech, glattes Heizelement aus Edelstahl 1.4301, mit integriertem Überhitzungsschutz mit Temperaturwächter sowie Sicherheits-Temperaturbegrenzer, für horizontalen oder vertikalen Einbau in Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180, elektrischer Anschluss mit Schutzgrad IP 43, außen am Gerät angebracht.

Technische Daten:

Luftmenge in m³/h mind.:	650 m³/h
Externe Pressung in Pa mind.:	15 Pa
Antriebsleistung in kW:	max. 1,2 kW
Spannung in V/Hz:	230 V AC, 1-phasig
Nenngröße DN:	160

1,000 St ....

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 1,000 St

2.5.190 **Elektro-Lufterhitzer**

Elektro-Lufterhitzer zur Nacherwärmung eines Luftstroms in Raumlufttechnischen Anlagen.
Gehäuse und Schaltkasten aus verzinktem Stahlblech, glattes Heizelement aus Edelstahl 1.4301, mit integriertem Überhitzungsschutz mit Temperaturwächter sowie Sicherheits-Temperaturbegrenzer, für horizontalen oder vertikalen Einbau in Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180, elektrischer Anschluss mit Schutzgrad IP 43, außen am Gerät angebracht.

Technische Daten:

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Luftmenge in m³/h mind.: 550 m³/h Externe Pressung in Pa mind.: 15 Pa Antriebsleistung in kW: max. 1,2 kW Spannung in V/Hz: 230 V AC, 1-phasig Nenngröße DN: 160	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			1,000 St	
	Summe 2.5. Wetterschutzgitter und Zube…				**.....**
	Summe 2. Kanaleinbauteile und Zubehör				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

3. **Lüftungskanäle und Zubehör**

3.1. **Lüftungskanäle**

*** Ausführungsbeschreibung 14
Lüftungskanäle sendz-verz-Stahlbl. Dichtheitskl. ATC3 (ehem. C)

***

Luftleitungen eckig,(Falze an der Unterseite sind zu vermeiden) Flanschverbindung mit geschlossenporigem Vorlegeband und fettdichtem, laugen- und säurebeständigem Kanaldichtstoff mit VDI 6022-Zulassung, Schiebeleisten oder Schrauben, mit allen erforderlichen Aufhängungen und Wanddurchführungen zur Schallentkopplung. Flanschverbindung im Bereich von Brandschutzklappen und Einbauteilen in der erforderlichen Anschlussbreite.

Leitblechanordnung nach DIN 18379.

Montagehöhe: bis 3,50 m

Befestigungskonstruktionen, z. B. Konsolen und Stützgerüste aus Profilschienen werden gesondert vergütet.

Anlieferung und Lagerung der Luftleitungen VDI6022 gerecht gegen Verschmutzung mit verschlossenen Öffnungen in Folie verpackt.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 14

3.1.10 **Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**

Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

290,000 m2 ....

Gl1: 431	KT: EFRE	115,000 m2
Gl1: 431	KT: ohne Förder…	135,000 m2
Gl1: 431	KT: Bestandss.	40,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 14

3.1.20 **Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**

Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		605,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			460,000 m2	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			60,000 m2	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			85,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.30	**Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**				
	Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		478,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			230,000 m2	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			8,000 m2	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			240,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.40	**Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**				
	Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		85,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			65,000 m2	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			20,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.50	**Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**				
	Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 2000 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	65,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			65,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.60	**Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm**				
	Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	330,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			140,000 m2	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			145,000 m2	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			45,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.70	**Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm**				
	Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	400,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			300,000 m2	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			60,000 m2	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			40,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.80	**Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm**				
	Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	300,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			270,000 m2	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 m2	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			20,000 m2	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.90	**Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm** Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	25,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			15,000 m2	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.100	**Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm** Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 2000 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	85,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			65,000 m2	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			20,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.110	**Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 200 x 100 mm** Reinigungsdeckel für Luftleitung, oval, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, Abmessung 200 x 100 mm, einschl. selbstklebendem Kantenschutz.	10,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			10,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.120	**Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 300 x 200 mm** Reinigungsdeckel für Luftleitung, oval, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, Abmessung 300 x 200 mm, einschl. selbstklebendem Kantenschutz.	30,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			10,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			10,000 St	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.130	**Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 400 x 300 mm**				
	Reinigungsdeckel für Luftleitung, oval, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, Abmessung 400 x 300 mm, einschl. selbstklebendem Kantenschutz.				
		25,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			5,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			20,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.140	**Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 500 x 300 mm**				
	Reinigungsdeckel für Luftleitung, oval, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, Abmessung 500 x 300 mm, einschl. selbstklebendem Kantenschutz.				
		20,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			20,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 14				
3.1.150	**Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 700 x 500 mm**				
	Reinigungsdeckel für Luftleitung, oval, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, Abmessung 700 x 500 mm, einschl. selbstklebendem Kantenschutz.				
		30,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			30,000 St	
	Summe 3.1. Lüftungskanäle				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

3.2. **Wickelfalzrohr**

*** Ausführungsbeschreibung 15
Wickelfalzrohr Stahl verz, Dichtheitskl. ATC3

****

Luftleitungen rund, Luftdichtheitsklasse C,
einschl. aller erforderlichen Aufhängungen und
Wanddurchführungen zur Schallentkopplung.

Ab einer Rohrnennweite > 250 mm sind Aufhängungen paarweise an der Rohrschelle auszuführen.

Montagehöhe: bis 3,50 m

Befestigungskonstruktionen, z. B. Konsolen und Stützgerüste aus Profilschienen werden gesondert vergütet.

Für die gesamte Baumaßnahme ist nur ein Herstellersystem zu verwenden. Form- und Verbindungsstücke sind in den handelsüblichen Ausführungen zu liefern.
- Abzweigreduzierstück 45 und 90 Grad
- Bogen 30, 45 und 90 Grad
- Abzweig 45 und 90 Grad
- Sattelstutzen 45 und 90 Grad

Anlieferung und Lagerung der Luftleitungen VDI6022 gerecht gegen Verschmutzung mit verschlossenen Öffnungen in Folie verpackt.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 15

3.2.10 **Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 -750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN 100, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

		103,000 m	.....	.....
Gl1: 431	KT: EFRE	8,000 m		
Gl1: 431	KT: ohne Förder…	90,000 m		
Gl1: 431	KT: Bestandss.	5,000 m		

Gemäß Ausführungsbeschreibung 15

3.2.20 **Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 -750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN 125, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		35,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			5,000 m	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			20,000 m	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			10,000 m	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.30	**Wickelfalzrohr Stahl verz DN160 -750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**				
	Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN 160, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		120,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			40,000 m	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			70,000 m	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			10,000 m	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.40	**Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 -750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**				
	Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN 200, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		56,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			16,000 m	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 m	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			30,000 m	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.50	**Wickelfalzrohr Stahl verz DN250 -750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**				
	Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1506, DN 250, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		51,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			16,000 m	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			20,000 m	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			15,000 m	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.60	**Wickelfalzrohr Stahl verz DN400 -750-2000Pa Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.**				
	Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN 400, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, geschraubt/genietet, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		25,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			25,000 m	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.70	**Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konisch Stahl verz DN125**				
	Abzweigreduzierstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 125, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			4,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.80	**Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konisch Stahl verz DN160**				
	Abzweigreduzierstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 160, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			6,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.90	**Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konisch Stahl verz DN200**				
	Abzweigreduzierstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 200, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		5,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			5,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.100	**Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 glatt**				
	Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 100, glatt, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		28,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			24,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			4,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.110	**Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125 glatt**				
	Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 125, glatt, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		34,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			10,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			14,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			10,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.120	**Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160 glatt**				
	Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 160, glatt, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl.				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	18,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	8,000	St		
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	10,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.130	**Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 glatt**				
	Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 200, glatt, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		19,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	5,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	14,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.140	**Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250 glatt**				
	Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 250, glatt, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		11,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	7,000	St		
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	4,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.150	**Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100**				
	Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 100, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	4,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.160	**Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN125**				
	Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 125, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		12,000	St	.....	.....

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gl1: 431 KT: EFRE			2,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.170	**Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN160**				
	Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 160, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		8,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			4,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			4,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.180	**Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN200**				
	Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 200, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		14,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			6,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			8,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.190	**Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN250**				
	Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 250, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		10,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			8,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			2,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.200	**Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN315**				
	Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 315, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			4,000 St	

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.210	**Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN400**				
	Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 400, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		10,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			10,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.220	**Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100**				
	Reinigungsdeckel, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 100, zum Einstecken, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.				
		20,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			20,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.230	**Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125**				
	Reinigungsdeckel, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 125, zum Einstecken, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.				
		30,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			10,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			10,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.240	**Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160**				
	Reinigungsdeckel, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 160, zum Einstecken, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.				
		26,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			6,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			12,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			8,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.250	**Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200**				
	Reinigungsdeckel, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 200, zum Einstecken, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			24,000	St	.....	.....
	Gl1: 431	KT: EFRE			10,000 St	
	Gl1: 431	KT: ohne Förder…			8,000 St	
	Gl1: 431	KT: Bestandss.			6,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15					
3.2.260	**Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250**					
	Reinigungsdeckel, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 250, zum Einstecken, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.					
			24,000	St	.....	.....
	Gl1: 431	KT: EFRE			16,000 St	
	Gl1: 431	KT: Bestandss.			8,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15					
3.2.270	**Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN400**					
	Reinigungsdeckel, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 400, zum Einstecken, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.					
			9,000	St	.....	.....
	Gl1: 431	KT: EFRE			9,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15					
3.2.280	**Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100**					
	Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, größter DN 100, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.					
			6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431	KT: ohne Förder…			6,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15					
3.2.290	**Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125**					
	Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, größter DN 125, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.					
			13,000	St	.....	.....
	Gl1: 431	KT: EFRE			4,000 St	
	Gl1: 431	KT: ohne Förder…			4,000 St	
	Gl1: 431	KT: Bestandss.			5,000 St	

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.300	**Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160**				
	Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, größter DN 160, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		12,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	6,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	6,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.310	**Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200**				
	Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, größter DN 200, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		12,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	4,000	St		
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	8,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.320	**Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN315**				
	Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, größter DN 315, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	4,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.330	**Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250**				
	Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 250, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	6,000	St		

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.340	**Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100** Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 100, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	4,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.350	**Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125** Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 125, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	6,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.360	**Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160** Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 160, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	4,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.370	**Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200** Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 200, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	2,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.380	**Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN315** Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 315, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			4,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.390	**Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100**				
	Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		60,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			50,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			10,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.400	**Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN125**				
	Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 125, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		38,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			6,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			20,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			12,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.410	**Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN160**				
	Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 160, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		24,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			6,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			8,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.420	**Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN200**				
	Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 200, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl.				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	28,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	10,000	St		
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	12,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	6,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.430	**Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN250**				
	Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 250, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	20,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	16,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	4,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.440	**Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN315**				
	Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 315, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	6,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.450	**Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN400**				
	Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 400, mit Lippendichtung, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	20,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	20,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.460	**Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN100**				
	Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 100, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	8,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	8,000	St		

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.470	**Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN125**				
	Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 125, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		26,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	6,000	St		
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	10,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	10,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.480	**Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN160**				
	Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 160, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		38,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	8,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	30,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.490	**Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN180**				
	Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 180, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		15,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	15,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.500	**Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN200**				
	Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 200, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.				
		16,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	8,000	St		
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	8,000	St		

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.510	**Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN315** Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 315, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	4,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.520	**Rohr-Revisionsdeckel Luftleitg rund Stahl verz, Abm. 180 x 80 mm** Rohr-Revisionsdeckel, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa. Abmessung 180 x 80 mm für Rundrohrmontage DN 100 bis DN 150.	75,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	20,000	St		
	Gl1: 431 KT: ohne Förder...	30,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	25,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15				
3.2.530	**Rohr-Revisionsdeckel Luftleitg rund Stahl verz, Abm. 300 x 200 mm** Rohr-Revisionsdeckel, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus verzinktem Stahl, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa. Abmessung 300 x 200 mm für Rundrohrmontage DN 250 bis DN 500.	6,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	6,000	St		
	*** Ausführungsbeschreibung 16 **Flexible Luftleitungen Alu, Dichtheitsklasse ATC 4** ******* Luftltg. rund flexibel Alu, einschl. aller erforderlichen Aufhängungen und Wanddurchführungen zur Schallentkopplung. Ab einer Rohrnennweite > 250 mm sind Aufhängungen paarweise an der Rohrschelle auszuführen. Montagehöhe: bis 3,50 m Befestigungskonstruktionen, z. B. Konsolen und Stützgerüste aus Profilschienen werden gesondert vergütet. Anlieferung und Lagerung der Luftleitungen VDI6022 gerecht				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

gegen Verschmutzung mit verschlossenen Öffnungen in Folie verpackt.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 16

3.2.540 **Luftltg rund flexibel Alu DN100 ATC4**

Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, DN 100, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Luftdichtheitsklasse ATC4 DIN EN 16798-3.

80,000 m ....

Gl1: 431	KT: Bestandss.	65,000 m
Gl1: 431	KT: EFRE	5,000 m
Gl1: 431	KT: ohne Förder…	10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 16

3.2.550 **Luftltg rund flexibel Alu DN125 ATC4**

Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, DN 125, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Luftdichtheitsklasse ATC4 DIN EN 16798-3.

30,000 m ....

Gl1: 431	KT: Bestandss.	10,000 m
Gl1: 431	KT: EFRE	5,000 m
Gl1: 431	KT: ohne Förder…	15,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 16

3.2.560 **Luftltg rund flexibel Alu DN160 ATC4**

Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, DN 160, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Luftdichtheitsklasse ATC4 DIN EN 16798-3.

55,000 m ....

Gl1: 431	KT: EFRE	2,000 m
Gl1: 431	KT: ohne Förder…	53,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 16

3.2.570 **Luftltg rund flexibel Alu DN200 ATC4**

Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, DN 200, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Luftdichtheitsklasse ATC4 DIN EN 16798-3.

40,000 m ....

Gl1: 431	KT: Bestandss.	35,000 m
Gl1: 431	KT: ohne Förder…	5,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 16

3.2.580 **Luftltg rund flexibel Alu DN250 ATC4**

Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, DN 250, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Luftdichtheitsklasse ATC4 DIN EN 16798-3.

Lesbexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		15,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			15,000 m	
	Summe 3.2. Wickelfalzrohr				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

3.3. Sandwichkanäle Badehalle Erlebnisbereich

*** Ausführungsbeschreibung 17
Sandwichpaneele aus Mineralwolle

****

Vor der Montage ist ein örtliches Aufmaß vorzunehmen.

In die gekennzeichneten Positionen sind folgende Material- und Montageleistungen einzukalkulieren:

- Zuschnitt der Paneele
- Zulagen für Sondermaße
- Abdeck-, Verbindungs- und Montageprofile
- dauerelastische Versiegelungen
- die Abrechnung erfolgt nach der äußeren Kanaloberfläche

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 17

3.3.10 Luftkanal als Sandwichpaneel Bodenelement Mineralwolle

Luftkanal als Sandwichpaneel als Bodenelement nach DIN EN 14509, bestehend aus zwei Deckschalen aus Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet, Korrosionsschutzklasse I, und einem Kern aus Mineralwolle, einschl. Verbindungen schubfest herstellen, einschl. Abdichtung der Stoßkanten, einschl. Unterkonstruktion aus Stahl und Befestigungsmaterialien, Befestigungsuntergrund aus Beton, Standardfarbton nach RAL.

Technische Daten:

Brandklasse nach DIN EN 13501-1:	A2-s1, d0 nicht brennbar
Oberfläche Außenschale:	eben
Oberfläche Innenschale:	eben
Dicke Außenschale:	mind. 0,6 mm
Dicke Innenschale:	mind. 1,0 mm, begehbar
Dämmschichtdicke:	60 mm
Stützweitenbereich:	1 m
Paneelbreite:	1 m
Paneellänge:	2 bis 12m

90,000 m² ....

Gl1: 431 KT: Bestandss. 90,000 m²

Gemäß Ausführungsbeschreibung 17

3.3.20 Luftkanal als Sandwichpaneel Wandelement Mineralwolle

Luftkanal als Sandwichpaneel als Wandelement nach DIN EN 14509, bestehend aus zwei Deckschalen aus Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet, Korrosionsschutzklasse I, und einem Kern aus Mineralwolle, einschl. Verbindungen schubfest herstellen, einschl. Abdichtung der Stoßkanten, einschl.

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterkonstruktion aus Stahl und Befestigungsmaterialien, Befestigungsuntergrund aus Beton, Standardfarbton nach RAL. Technische Daten: Brandklasse nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 nicht brennbar Oberfläche Außenschale: eben Oberfläche Innenschale: eben Dicke Außenschale: mind. 0,6 mm Dicke Innenschale: mind. 0,6 mm Dämmschichtdicke: 60 mm Stützweitenbereich: 1 m Paneelbreite: 1 m Paneellänge: 2 bis 12m				
		60,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			60,000 m²	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 17				
3.3.30	**Luftkanal als Sandwichpaneel Dachelement Mineralwolle**				
	Luftkanal als Sandwichpaneel als Dachelement nach DIN EN 14509, bestehend aus zwei Deckschalen aus Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet, Korrosionsschutzklasse I, und einem Kern aus Mineralwolle, einschl. Verbindungen schubfest herstellen, einschl. Abdichtung der Stoßkanten, einschl. Unterkonstruktion aus Stahl und Befestigungsmaterialien, Befestigungsuntergrund aus Beton, Standardfarbton nach RAL. Technische Daten: Brandklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1, d0 nicht brennbar Oberfläche Außenschale: profiliert Oberfläche Innenschale: eben Dicke Außenschale: mind. 0,6 mm Dicke Innenschale: mind. 0,6 mm Dämmschichtdicke: 60 mm Stützweitenbereich: 1 m Paneelbreite: 1 m Paneellänge: 2 bis 12m Dachneigung: max. 5 Grad				
		90,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			90,000 m²	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 17				
3.3.40	**Anschluss an Lüftungskanal**				
	Stoßausbildung als Anschluss an ein Lüftungskanal, einschl. Abdeckung und Abdichtung der Stoßstelle, einschl. aller notwendigen Verbindungsmittel und Abdeckprofilen. Abrechnung erfolgt nach umlaufenden Metern.				
		10,000	m	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			10,000 m	

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.3.50	**Anschluss an Wickelfalzrohr DN 400** Anschluss an Wickelfalzrohr DN 400 Stoßausbildung als Anschluss an ein Wickelfalzrohr, einschließlich Abdeckung und Abdichtung der Stoßstelle, einschließlich aller notwendigen Verbindungsmittel und Abdeckprofilen. Anrechnung erfolgt nach Stückzahl.	13,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	13,000	St		
	Summe 3.3. Sandwichkanäle Badehalle Er…				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

3.4. Kältedämmung

*** Ausführungsbeschreibung 18
Luftleitungen eckig flexibler Elastomerschaum

***

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet:

- Ausschnitte für die Kanalbefestigungen
- Die Aufdopplung an den Flanschen, Tragschienen sowie Wand- und Deckenanschlüssen
- Abstandhalter bei zusätzlichen Blechummantelungen
- Einfassung des Ausschnittes bei zusätzlichen Blechummantelungen umlaufend mit Blechwinkel in vorgenannter Blechqualität.
- Abflachungen, Blenden, Rosetten, Deckel, Einsätze, Knicke, Kreisringe, Manteleinschnürungen, Passstücke, Regenabweiser, Stirnseiten und Stutzen nach VOB/C DIN 18421, Pkt. 0.2.13

Dämmarbeiten, wenn nicht anders beschrieben bis zu einer Montagehöhe von 3,50 m

Mediumtemperatur: '16 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Die LV-Massen wurden in den Positionen als Flächenmaß (m²) Luftleitungen und Formteile nach VOB/C DIN 18421, Pkt. 0.2.13 berücksichtigt. Ergänzend wurden die Formteile als Zulagepositionen in Stück erfasst.

Die Basis der Massenermittlung und Abrechnung bildet das Aufmaß der Luftleitungen und Formteile nach VOB/C DIN 18379, Pkt. 0.5.1.

Einzelbeschreibung einer Behinderung durch technische Einrichtungen:
Durch beengte Leitungsführung verschiedener Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß DIN 4140 unterschritten.

Dämmstoffe müssen die Mindestanforderungen an das Brandverhalten nach dem eingeführten länderspezifischen

Stand der MVVTB erfüllen:

Baustoffklasse: 'C',
Rauchentwicklung: 's2',
Brennendes Abfallen/Abtropfen: 'd0',

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.				
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.10	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8** Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben.	10,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			5,000 m2	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			5,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.20	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8** Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben.	15,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			15,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.30	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8** Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Luftspalt, Überlappungen verschrauben.				
		10,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			10,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.40	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben.				
		10,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			10,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.50	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L ü.2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben.				
		15,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			15,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.60	**Kältedämmung Formstücke Kanten-L bis 500mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Formstücke, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, im Gebäude, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt,				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		8,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			8,000 m²	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.70	**Kältedämmung Formstücke Kanten-L 500-1000mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Formstücke, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, im Gebäude, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		20,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			15,000 m²	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			5,000 m²	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.80	**Kältedämmung Formstücke Kanten-L 1000-1500mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Formstücke, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, im Gebäude, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		20,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			20,000 m²	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.90	**Kältedämmung Formstücke Kanten-L 1500-2000mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Formstücke, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, im Gebäude, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		8,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			8,000 m²	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.100	**Kältedämmung Formstücke Kanten-L ü. 2000mm flexibler Elastomerschaum D 19mm AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Formstücke, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, im Gebäude, MindestabständeDIN 4140 sind nicht eingehalten Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		175,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			175,000 m²	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.110	**Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben**				
	Ausschnitt Maße L/B/H in mm '600x600' für Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, Legierung AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, verschrauben.				
		25,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			15,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			10,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18				
3.4.120	**Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben**				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ausschnitt Maße L/B/H in mm '1000x800' für Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, Legierung AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, verschrauben.	10,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			10,000 St	

*** Ausführungsbeschreibung 19

Luftleitungen eckig flexibler Elastomerschaum

****

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet:

- Ausschnitte für die Kanalbefestigungen
- Die Aufdopplung an den Flanschen, Tragschienen sowie Wand- und Deckenanschlüssen
- Abstandhalter bei zusätzlichen Blechummantelungen
- Einfassung des Ausschnittes bei zusätzlichen Blechummantelungen umlaufend mit Blechwinkel in vorgenannter Blechqualität.
- Abflachungen, Blenden, Rosetten, Deckel, Einsätze, Knicke, Kreisringe, Manteleinschnürungen, Passstücke, Regenabweiser, Stirnseiten und Stutzen nach VOB/C DIN 18421, Pkt. 0.2.13

Dämmarbeiten, wenn nicht anders beschrieben bis zu einer Montagehöhe von 3,50 m

Mediumtemperatur: '- 12 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Die LV-Massen wurden in den Positionen als Flächenmaß (m²) Luftleitungen und Formteile nach VOB/C DIN 18421, Pkt. 0.2.13 berücksichtigt. Ergänzend wurden die Formteile als Zulagepositionen in Stück erfasst.

Die Basis der Massenermittlung und Abrechnung bildet das Aufmaß der Luftleitungen und Formteile nach VOB/C DIN 18379, Pkt. 0.5.1.

Einzelbeschreibung einer Behinderung durch technische Einrichtungen:
Durch beengte Leitungsführung verschiedener Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß DIN 4140 unterschritten.

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Dämmstoffe müssen die Mindestanforderungen an das Brandverhalten nach dem eingeführten länderspezifischen Stand der MVVTB erfüllen: Baustoffklasse: 'C', Rauchentwicklung: 's1/s2/s3', Brennendes Abfallen/Abtropfen: 'd0/d1/d2', Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.				
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.130	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8** Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 32 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben.	25,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	25,000	m2		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.140	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8** Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 32 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben.	10,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	10,000	m2		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.150	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8** Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 32 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben.				
		30,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			30,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.160	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 32 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben.				
		5,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			5,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.170	**Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 32 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben.				
		150,000	m2	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			150,000 m2	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.180	**Kältedämmung Formstücke Kanten-L bis 500mm flexibler Elastomerschaum D 32mm AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Formstücke, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, im Gebäude, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Dämmschichtdicke 32 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		30,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			30,000 m²	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.190	**Kältedämmung Formstücke Kanten-L 500-1000mm flexibler Elastomerschaum D 32mm AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Formstücke, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, im Gebäude, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 32 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		15,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			10,000 m²	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			5,000 m²	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.200	**Kältedämmung Formstücke Kanten-L 1000-1500mm flexibler Elastomerschaum D 32mm AlMg2Mn0,8**				
	Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Formstücke, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, im Gebäude, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 32 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		80,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			75,000 m²	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			5,000 m²	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.210	**Kältedämmung Formstücke Kanten-L ü. 2000mm flexibler Elastomerschaum D 32mm AlMg2Mn0,8** Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Formstücke, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, im Gebäude, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 32 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	35,000	m²	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	30,000	m²		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	5,000	m²		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.220	**Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel prof.Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben** Ausschnitt Maße L/B/H in mm '400x400' für Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 32 mm, Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, Legierung AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, verschrauben.	15,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	10,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	5,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.230	**Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel prof.Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben** Ausschnitt Maße L/B/H in mm '600x600' für Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 32 mm, Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, Legierung AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm,				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit Luftspalt, verschrauben.				
		15,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			15,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 19				
3.4.240	**Ausschnitt Kältedämmung Ummantelung Luftltg Gebäude flexibler Elastomerschaum D 32mm Mantel prof.Blech AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben**				
	Ausschnitt Maße L/B/H in mm '1000x800' für Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 32 mm, Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, Legierung AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, verschrauben.				
		5,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			5,000 St	
3.4.250	**Zulage zur Wärme- bzw. Schwitzwasserdämmung, Weichschaum Blech**				
	Zulage zur Wärme- bzw. Schwitzwasserdämmung für Anarbeiten der Dämmung an bauseitige Feldgeräte, Revisions- und Meßöffnungen, synthetischer Kautschuk, Baustoffklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar) mit Blechummantelung.				
		20,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			20,000 St	
	Summe 3.4. Kältedämmung				**.....**
	Summe 3. Lüftungskanäle und Zubehör				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.	**Lüftungsgitter und Zubehör**				
4.1.	**Lüftungsgitter und Zubehör**				
4.1.10	**Luftventil Zu-Abluft 100mm Kunststoff** Luftventil, für Zu-/Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 100 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus Kunststoff.	17,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			15,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			2,000 St	
4.1.20	**Zulage für vorgenannte Tellerventil, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	17,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			15,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			2,000 St	
4.1.30	**Luftventil Zu-Abluft 125mm Kunststoff** Luftventil, für Zu-/Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 125 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus Kunststoff.	35,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			7,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			18,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			10,000 St	
4.1.40	**Zulage für vorgenannte Tellerventil, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	35,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			7,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			18,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			10,000 St	
4.1.50	**Luftventil Zu-Abluft 160mm Kunststoff** Luftventil, für Zu-/Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 160 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus Kunststoff.	2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			2,000 St	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.1.60	**Zulage für vorgenannte Tellerventil, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	2,000	St		
4.1.70	**Luftventil Zu-Abluft 200mm Kunststoff** Luftventil, für Zu-/Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 200 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus Kunststoff.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	1,000	St		
4.1.80	**Zulage für vorgenannte Tellerventil, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	1,000	St		
4.1.90	**Weitwurfdüse schwenkbar Durchm. 250mm** Weitwurfdüse, schwenkbar, für Einbau in runde Luftleitungen, Schwenkkörper mit sichtbarer Düse, Düsenkonstruktion aus beschichtetem Aluminium, Austrittsdurchmesser 250 mm.	14,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	14,000	St		
4.1.100	**Weitwurfdüse schwenkbar Durchm. 400mm** Weitwurfdüse, schwenkbar, für Einbau in runde Luftleitungen, Schwenkkörper mit sichtbarer Düse, Düsenkonstruktion aus beschichtetem Aluminium, Austrittsdurchmesser 400 mm.	31,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE	31,000	St		
4.1.110	**Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Gr.300** Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage in geschlossene Decke, Frontplatte quadratisch, mit radial angeordneten Luftschlitzen, Frontplatte aus beschichtetem Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff, Nenngröße 300, mit Anschlusskasten und seitlichem Luftleitungsanschluss aus verzinktem Stahl, mit Lippendichtung, mit Volumenstromeinstellvorrichtung.	11,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…	7,000	St		
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	4,000	St		

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.1.120	**Zulage für vorgenannte Decken-Drallluftdurchlass, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	11,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			7,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			4,000 St	
4.1.130	**Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Gr.400** Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage in geschlossene Decke, Frontplatte quadratisch, mit radial angeordneten Luftschlitzen, Frontplatte aus beschichtetem Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff, Nenngröße 400, mit Anschlusskasten und seitlichem Luftleitungsanschluss aus verzinktem Stahl, mit Lippendichtung, mit Volumenstromeinstellvorrichtung.	11,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			7,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			4,000 St	
4.1.140	**Zulage für vorgenannte Decken-Drallluftdurchlass, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	11,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			7,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			4,000 St	
4.1.150	**Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Gr.500** Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage in geschlossene Decke, Frontplatte quadratisch, mit radial angeordneten Luftschlitzen, Frontplatte aus beschichtetem Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff, Nenngröße 500, mit Anschlusskasten und seitlichem Luftleitungsanschluss aus verzinktem Stahl, mit Lippendichtung, mit Volumenstromeinstellvorrichtung.	12,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			6,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			6,000 St	
4.1.160	**Zulage für vorgenannte Decken-Drallluftdurchlass, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	12,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			6,000 St	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			6,000 St	
4.1.170	**Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Gr.600** Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage in geschlossene Decke, Frontplatte quadratisch, mit radial angeordneten Luftschlitzen, Frontplatte aus beschichtetem Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff, Nenngröße 600, mit Anschlusskasten und seitlichem Luftleitungsanschluss aus verzinktem Stahl, mit Lippendichtung, mit Volumenstromeinstellvorrichtung.	13,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			6,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			7,000 St	
4.1.180	**Zulage für vorgenannte Decken-Drallluftdurchlass, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	13,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			6,000 St	
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			7,000 St	
4.1.190	**Zulage Vergrößerung Frontplatte 600x600mm** Zulage Vergrößerung Frontplatte auf Deckenrastermaß 600x600mm.	30,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			13,000 St	
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			17,000 St	
	*** Ausführungsbeschreibung 20 **Luftgitter Alu-Profil** ******* Die nachfolgend beschriebenen Luftgitter sind einschl. der erforderlichen Gitterkästen zu liefern. Farbton RAL 9010, reinweiß. Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.200	**Luftgitter Alu B 525mm H 325mm** Luftgitter aus Aluminium-Profilen, Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit Dichtung, mit waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen, Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 525 mm, Höhe 325 mm.	3,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			3,000 St	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.210	**Zulage für vorgenannte Lüftungsgitter, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	3,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.			3,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.220	**Luftgitter Alu B 525mm H 125mm** Luftgitter aus Aluminium-Profilen, Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit Dichtung, mit waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen, Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 525 mm, Höhe 125 mm.	4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			4,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.230	**Zulage für vorgenannte Lüftungsgitter, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	4,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			4,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.240	**Luftgitter Alu B 525mm H 225mm** Luftgitter aus Aluminium-Profilen, Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit Dichtung, mit waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen, Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 525 mm, Höhe 225 mm.	12,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			12,000 St	
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.250	**Zulage für vorgenannte Lüftungsgitter, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	12,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: EFRE			12,000 St	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.260	**Luftgitter Alu B 1225mm H 525mm** Luftgitter aus Aluminium-Profilen, Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit Dichtung, mit waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen, Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 1225 mm, Höhe 525 mm.	5,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	5,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.270	**Zulage für vorgenannte Lüftungsgitter, Beschichtung** Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Lackierung/Beschichtung, in lackierter Ausführung Farbe des Decklacks: RAL nach Wahl des AG	5,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	5,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.280	**Textiler Luftauslass, zylindrisch / NMS Gewebe** Textiler Luftauslass, zylindrisch / NMS Gewebe Form: zylindrisch Material: Prihoda classic (NMS) Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035 Pantone 420 Installation: Clic Rail Aluschienensystem eloxiert <u>Technische Daten</u> Luftmenge: 5.250 m³/h Ext. stat. Pressung: 35 Pa Durchmesser: 600 mm Microperforation: S1 34.800mm, 2.250m³/h, Uniform Laserperforation: PerfoP A 170° 4.200 m³/h D 9,6 / 22 R 2/180 4.200m³/h Extras: Officeausführung, Schienen- verspannsystem Typ L, Fo Länge: 17.000 mm <u>Luftauslass einschl. Montagesatz bestehend aus:</u> 8 Stk Clic Rail Aluschiene verstärkt - eloxiert - 2.000 mm 8 Stk Clic Rail Schienenverbinder verstärkt- 385mm 8 Stk Clic Rail Schienenverbinder- eloxiert 1 Stk Clic Rail Aluschiene - eloxiert - 4.000 mm 10 Stk Clic Rail Abhängeschlitten 4 Stk Schienenverspanner Typ L 38 Stk Seilabhänger verzinkt-PVC-ummantelt L=2.500mm 1 Stk Spannband rostfrei 1.4310, zylindrisch Ø 600 mm 1 Stk Endbodenverspannung Komplett liefern und montieren. Hersteller/Typ:				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	AirQuell / AQV-C1000/35000 FB/NMS-6ADL/LGO Hersteller/Typ' .....' vom Bieter einzutragen	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 20				
4.1.290	**Textiler Luftauslass, zylindrisch / NMS Gewebe**				
	Textiler Luftauslass, zylindrisch / NMS Gewebe Form: zylindrisch Material: Prihoda classic (NMS) Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035 Pantone 420 Installation: doppelseitiges Clic Rail Aluschienensystem eloxiert <u>Technische Daten</u> Luftmenge: 10.500 m³/h Ext. stat. Pressung: 35 Pa Durchmesser: 710 mm Microperforation: S1 34.800mm, 2.250m³/h, Uniform Laserperforation: PerfoP A 170° 4.200 m³/h D 9,6 / 22 R 2/180 4.200m³/h SmallNozzCf B 125° 6.300m³/h D 40,0/ 139R 1 6.300 m³/h Extras: Officeausführung, Schienen- verspannsystem Typ L, Fo Länge: 17.000 mm <u>Luftauslass einschl. Montagesatz bestehend aus:</u> 16 Stk Clic Rail Aluschiene - eloxiert - 2.000 mm 2 Stk Clic Rail Aluschiene - eloxiert- 850mm 16 Stk Clic Rail Schienenverbinder- eloxiert 20 Stk Clic Rail Abhängeschlitten M8 4 Stk Schienenverspanner Typ L 1 Stk Spannband rostfrei 1.4310, zylindrisch Ø 710 mm Komplett liefern und montieren. Hersteller/Typ: AirQuell / AQV-C1000/35000 FB/NMS-6ADL/LGO Hersteller/Typ' .....' vom Bieter einzutragen	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	1,000	St		
4.1.300	**Trapezseile zur Befestigung an Trapenzblechen**				
	Trapezseile zur Befestigung an Trapezblechen Länge: 3.000mm				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sonderausführung: Gewinde M6x30	40,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	40,000	St		
4.1.310	**Sonderfarbe / Motivdruck** Sonderfarbe oder Motivdruck je nach Wunsch des AG für die Textilauslässe.	2,000	St	.....	.....
	Gl1: 431 KT: Bestandss.	2,000	St		
	Summe 4.1. Lüftungsgitter und Zubehör				**.....**
	Summe 4. Lüftungsgitter und Zubehör				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.	**Ergänzende Leistungen**				
5.1.	**Ergänzende Leistungen**				
5.1.10	**Obermonteur-in sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	60,000	h	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			10,000 h	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			20,000 h	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			30,000 h	
5.1.20	**Monteur-in sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	60,000	h	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			10,000 h	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			20,000 h	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			30,000 h	
5.1.30	**Helfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	60,000	h	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			10,000 h	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			20,000 h	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			30,000 h	
5.1.40	**Normstahlprofile als Sonderkonstruktion Rostschutzanstrich** Normstahlprofile, Ankerschienen oder dergl. als grobe Sonderkonstruktionen für die Befestigung von Rohr- und Kanalträgern, Herstellung von Festpunkt- und Führungsschellen, in den erforderl. Längen, entrostet und mit zweimaligem Rostschutzanstrich zweifarbig gestrichen, liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Schrauben, Schweißverbindungen, Bohrungen und Befestigungen.	425,000	kg	.....	.....

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gl1: 399 KT: EFRE			250,000 kg	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			175,000 kg	
5.1.50	**Halte- und Tragkonstruktionen aus Schlitzprofilschienen verzinkt** Halte- und Tragkonstruktionen aus Schlitzprofilschienen, mit Fußplatten, Gewindestangen und Verbindungsteilen, in verzinkter Ausführung, einschl. der Befestigungsmaterialien, als Sonderbefestigungen, wie Konsolen, Unterstützungen und Tragegerüste. Diese werden nach Stückzahl und Länge aufgemessen und nach den Gewichtsangaben des Herstellers als Zulage zu den Normalbefestigungen aus den Rohrpositionen abgerechnet. Kleinmaterial, wie Schrauben, Muttern, Dübel, Bohrungen und Unterlegscheiben etc. sind mit den Einheitspreisen dieser Position abgegolten.	1.000,000	kg	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			500,000 kg	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			500,000 kg	
5.1.60	**Halte- und Tragkonstruktionen aus Schlitzprofilschienen für F90-Bereiche verzinkt** Halte- und Tragkonstruktionen aus Schlitzprofilschienen, geeignet für Brandschutz klassifizierte Bereiche F90, mit Fußplatten, Gewindestangen und Verbindungsteilen, in verzinkter Ausführung, einschl. der Befestigungsmaterialien, als Sonder- befestigungen, wie Konsolen, Unterstützungen und Tragegerüste. Diese werden nach Stückzahl und Länge aufgemessen und nach den Gewichtsangaben des Herstellers als Zulage zu den Normalbefestigungen aus den Rohrpositionen abgerechnet. Kleinmaterial, wie Schrauben, Muttern, Dübel, Bohrungen und Unterlegscheiben etc. sind mit den Einheitspreisen dieser Position abgegolten. Einschl. bauordnungsrechtlicher Nachweise und Zulassungen.	350,000	kg	.....	.....
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			250,000 kg	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			100,000 kg	
5.1.70	**Profilstahlkonstruktion als Schweißkonstruktion, feuerverzinkt** Profilstahl oder dergl. als erforderliche Sonderkonstruktion in den erforderlichen Längen, in feuerverzinkter Ausführung liefern und montieren, einschl. aller erforderlichen Schrauben, Trägerklemmen, Schweißverbindungen, Bohrungen und Befestigungen.	275,000	kg	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			200,000 kg	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			75,000 kg	
5.1.80	**Trägerklammer zur Befestigung an Stahlträger** Trägerklammer bestehend aus Gussgrundkörper nach DIN 1562, Spannschraube Stahl 8.8 nach ISO 4017, in galvanisch				

Lesbeyemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	verzinkter Ausführung, Dicke mind. 0,5mm Trägerklammer zur Montage von Rohren, Kanälen, Montageschienen und Geräte an Stahlträgern, mit Anschluss für Befestigung M10 Nennlast 2,5 kN Mit Gewinde Anschluss M10				
		160,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			60,000 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			100,000 St	
5.1.90	**Sicherungslasche für Trägerklammer** Sicherungslasche bestehend aus feuerverzinktem Stahlblech 1.0226, Dicke 3mm mit Bohrungen D= 13mm zur Sicherung der Trägerklammer. Inklusive Befestigungsmaterial. Länge: 400mm Breite 25mm				
		160,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			60,000 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			100,000 St	
5.1.100	**Schlitzschienen mit C4-Beschichtung** Schlitzprofilschienen mit Fußplatten und Verbindungsschellen, feuerverzinkt,gesweept, mit C4-Beschichtung.				
		350,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			100,000 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			250,000 St	
5.1.110	**Gewindestangen bis M12 mit C4-Beschichtung** Gewindestangen bis M12, feuerverzinkt, gesweept, mit C4-Beschichtung				
		80,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			20,000 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			60,000 St	
5.1.120	**Kleinmaterial mit C4-Beschichtung** Kleinmaterial wie Schrauben,Muffen,Dübel,Unterlegscheiben etc. mit C4-Beschichtung.Diese werden nach kg abgerechnet.				
		70,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			20,000 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			50,000 St	
5.1.130	**Nachlackierung der Verbindungsstellen mit C4-Beschichtung** Nach Einbau der Trag- und Haltekonstruktionen sind die Verbindungsstellen mit einer C4-Beschichtung nachzulackieren.				
		30,000	l	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			10,000 l	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			20,000 l	

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

5.1.140 **Halterungsfuß 450x450**

Halterungsfuß zur Unterstützung von Lüftungskanälen oder als Rohrbrücke auf Flachdächern, bestehend aus:

- Kunststofffüße 450 x 450 mm
- Gummimatten zur Vibrationsaufnahme
- Adapter zur Aufnahme von Montageschienen 41 x 41 mm
- Befestigungsmaterial

max. Lastaufnahme pro Fuß: 220 kg.

4,000 St ....

Gl1: 399 KT: EFRE 4,000 St

5.1.150 **Halterungsfuß 600x600**

Halterungsfuß zur Unterstützung von Lüftungskanälen oder als Rohrbrücke auf Flachdächern, bestehend aus:

- Kunststofffüße 600 x 600 mm
- Gummimatten zur Vibrationsaufnahme
- Adapter zur Aufnahme von Montageschienen 41 x 41 mm
- Befestigungsmaterial

max. Lastaufnahme pro Fuß: 220 kg.

14,000 St ....

Gl1: 399 KT: EFRE 10,000 St

Gl1: 399 KT: ohne Förder… 4,000 St

5.1.160 **Profilstahlfuß kurz feuerverzinkt Aufsetzen Rohbeton**

Profilstahlfuß kurz feuerverzinkt, als Sonderkonstruktion. Profilstahlfuß zum Aufsetzen auf den Rohbeton zur weiteren Befestigung von Außenkomponenten. Profilstahlfuß bestehend aus:

- Standrohr DN 80, Länge 200mm
- Fußplatte 200x200x 8mm, Kanten gefast, Platte 4x gebohrt zum Verdübeln auf dem Rohdach
- Kopfplatte 200x200x8mm, gebohrt zur weiteren Befestigung der Außenkomponenten

10,000 St ....

Gl1: 399 KT: EFRE 10,000 St

5.1.170 **Inbetriebnahme Lufttechnische Anlagen Nr. 1 / 2 / 3.1 / 3.2 / 5**

Inbetriebnahme und gleichzeitiger Probebetrieb der Lufttechnischen Anlagen für die Schwimmhallen Anlagen Nr. 1 / 2 / 3.1 / 3.2 und 5 mit Einweisung des Bedienungspersonals und anschließender Übergabe der Anlage. Hierzu gehört auch die Erstellung und Übergabe einer ausführlichen Bedienungs- und Wartungsanleitung.
Innerhalb der ersten Betriebsperiode ist eine Nachregulierung vorzunehmen.

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		5,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			5,000 St	
5.1.180	**Inbetriebnahme Lufttechnische Anlagen Nr. 4 / 7** Inbetriebnahme und gleichzeitiger Probebetrieb der Lufttechnischen Anlagen Nr. 4 und 7 mit Einweisung des Bedienungs- personals und anschließender Übergabe der Anlage. Hierzu gehört auch die Erstellung und Übergabe einer ausführlichen Bedienungs- und Wartungsanleitung. Innerhalb der ersten Betriebsperiode ist eine Nachregulierung vorzunehmen.				
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			2,000 St	
5.1.190	**Inbetriebnahme Lufttechnische Anlagen Nr. 6 / 8** Inbetriebnahme und gleichzeitiger Probebetrieb der Lufttechnischen Anlagen Nr. 6 und 8 mit Einweisung des Bedienungs- personals und anschließender Übergabe der Anlage. Hierzu gehört auch die Erstellung und Übergabe einer ausführlichen Bedienungs- und Wartungsanleitung. Innerhalb der ersten Betriebsperiode ist eine Nachregulierung vorzunehmen.				
		2,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			2,000 St	
5.1.200	**Hygiene-Erstinspektionder RLT-Anlagen Nr. 1 / 2 / 3.1 / 3.2 / 5** Hygiene-Erstinspektion gem. VDI 6022, bestehend aus: - Begehung der RLT-Zentralen und versorgter Räume mit Betriebsarzt und Personalvertretung - Messung physikalischer Klimaparameter an repräsentativen Stellen in RLT-Anlagen und Räumen - Kontrolle des Hygienezustandes - Kontrolle des Gesamtkeimgehaltes an Legionellen - Schriftliche Mitteilung des Ergebnisses an den Betreiber Die Hygiene-Erstinspektion darf nur von Personen durchgeführt werden, die das A-Zertifikat der Hygieneschulung nachweisen können.				
		5,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			5,000 St	
5.1.210	**Hygiene-Erstinspektionder RLT-Anlagen Nr. 4 / 7 / Zuluftgerät Küche Bestand** Hygiene-Erstinspektion gem. VDI 6022, bestehend aus: - Begehung der RLT-Zentralen und versorgter Räume mit Betriebsarzt und Personalvertretung - Messung physikalischer Klimaparameter an repräsentativen Stellen in RLT-Anlagen und Räumen - Kontrolle des Hygienezustandes				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Kontrolle des Gesamtkeimgehaltes an Legionellen - Schriftliche Mitteilung des Ergebnisses an den Betreiber Die Hygiene-Erstinspektion darf nur von Personen durchgeführt werden, die das A-Zertifikat der Hygieneschulung nachweisen können.	3,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			3,000 St	
5.1.220	**Hygiene-Erstinspektionder RLT-Anlagen Nr. 6 / 8** Hygiene-Erstinspektion gem. VDI 6022, bestehend aus: - Begehung der RLT-Zentralen und versorgter Räume mit Betriebsarzt und Personalvertretung - Messung physikalischer Klimaparameter an repräsentativen Stellen in RLT-Anlagen und Räumen - Kontrolle des Hygienezustandes - Kontrolle des Gesamtkeimgehaltes an Legionellen - Schriftliche Mitteilung des Ergebnisses an den Betreiber Die Hygiene-Erstinspektion darf nur von Personen durchgeführt werden, die das A-Zertifikat der Hygieneschulung nachweisen können.	2,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			2,000 St	
5.1.230	**Montageplanung RLT** Montageplanung RLT Auf Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Ausführungspläne muss vom Auftragnehmer die Montage- und Werkstattplanung erbracht werden. Hierzu gehören insbesondere - Montagepläne - Werkstattzeichnungen - Detail- und Befestigungszeichnungen insbesondere für F30 Aufhängungen - Stromlaufpläne - Fundamentpläne - Anlagen- und Strangschema sowie die Nachrechnung der Anlagen und der einzelnen Bauteile. Im Rahmen der Montageplanung ist eine Feinabstimmung mit allen am Bau beteiligten Gewerken durchzuführen. Vor Beginn der Montagearbeiten und Bestellung der Materialien sind diese Montagepläne einschließlich Koordinationsvermerk der am Bau Beteiligten dem Bauherrn und der Bauleitung vorzulegen. Die Zeichnungsunterlagen sind 3fach als CAD-Farbplot und als CD im dwg/dxf/plt -Format zu übergeben.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250 St	
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250 St	

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

5.1.240 **Aufmaßpläne RLT**

Aufmaßpläne RLT erstellen und fortschreiben wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben, als CAD-Farbplot gefaltet, den Rechnungsanforderungen beifügen, 1fach.

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: ohne Förder…	0,250 St
Gl1: 399	KT: EFRE	0,500 St
Gl1: 399	KT: Bestandss.	0,250 St

5.1.250 **Mitwirken und Veranlassen der Abnahme der BSK**

Mitwirken und Veranlassen der Abnahme der Brandschutzklappen durch einen Sachverständigen gem. SPrüfV und ggfs. Mängelbeseitigung und Nachschautermine für Einbau und Funktion.
Die Abnahme ist durch den Auftragnehmer zu veranlassen und zu beauftragen.
Die Abnahmen sind in Teilabschnitten nach Fertigstellung der Wände und Decken, vor der Gesamtfertigstellung des Ausbaus, durchzuführen. Erforderliche Unterlagen sind bereitzustellen.
Die Abnahmekosten und evtl. Nachprüfungen sind einzukalkulieren!

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: Bestandss.	0,250 St
Gl1: 399	KT: EFRE	0,250 St
Gl1: 399	KT: ohne Förder…	0,500 St

5.1.260 **Mitwirken bei der Technik- und Hygieneabnahme**

Mitwirken bei der Technik- und Hygieneabnahme durch einen Sachverständigen für die Anlagen, nach DIN 1946, Blatt 4 / VDI 6022 VDI 2083 und VDI 2079 sowie DIN EN 12599. Bereitstellung von Revisionsunterlagen und Personal zur Unterstützung der Abnahme.
Die Abnahme wird durch den Auftraggeber beauftragt.

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: Bestandss.	0,250 St
Gl1: 399	KT: EFRE	0,500 St
Gl1: 399	KT: ohne Förder…	0,250 St

5.1.270 **Funktionsmessung und Dokumentation der RLT-Anlage**

Funktionsmessung und Dokumentation der RLT-Anlage
Messungen gemäß DIN EN 12599 Klasse D
bestehend aus:
Luftmengen AUL / ZUL / ABL / FOL,
Luftmengen ZUL / ABL der einzelnen Zonen je Ebene,
Luftmengen der Räume,
Stromaufnahmen, Temperaturen,
Feuchte, Druckabfall Filter etc.

9,000 St ....

Gl1: 399	KT: EFRE	5,000 St
Gl1: 399	KT: Bestandss.	2,000 St

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gl1: 399	KT: ohne Förder…			2,000 St	
5.1.280	**Raumtemperatur/Feuchte/Außentemp. protokollieren** Raumtemperatur und Feuchte sowie Außentemperatur sind für alle Anlagen während des Betriebes über je 14 Tage mit schreibenden Geräten zu protokollieren. Die Ergebnisse sind zusammenzufassen und den Bestandsunterlagen beizufügen.		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399	KT: ohne Förder…			0,250 St	
	Gl1: 399	KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399	KT: Bestandss.			0,250 St	
5.1.290	**Fotoaufnahmen der nicht mehr sichtbaren Anlagenteile** Fotoaufnahmen, der nicht mehr sichtbaren Anlagenteile, DIN A 5, in Farbe, mit Raumbezeichnungen etc, während der Ausführung der Anlage hergestellt. Anzahl Fotos: '300 Stück'		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399	KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399	KT: Bestandss.			0,250 St	
	Gl1: 399	KT: ohne Förder…			0,250 St	
5.1.300	**Erstellen der Anlagenschemen A1** Erstellen der Anlagenschemen entspr. der Ausführung, farbig, Übergabe und Befestigung in den Zentralen, Zeichnungen eingeschweißt und laminiert für Wandbefestigung, Materialstärke 2 x 125 µm glänzend, Größe des Schemas: DIN A1.		4,000	St	.....	.....
	Gl1: 399	KT: EFRE			4,000 St	
5.1.310	**Bestands- und Übergabeunterlagen KG 430 / 434** Ergänzend zu den nach VOB/C DIN 18379 mitzuliefernden Unterlagen sind Bestands- und Übergabeunterlagen der ausgeführten Anlagen in Papierform (3-fach in Ordnern) und auf Datenträger, im Dateiformat dwg / pdf, zu übergeben, einschl. • Berechnungen in bearbeitbarer Dateiform • Betriebs-, Wartungs- und Bedienungsanleitungen • Angaben über Einbauteile für Betrieb, Wartung, Instandhaltung, Störbeseitigung, Ablaufbeschreibung, Funktionsbeschreibung, Datenpunktliste und technischer Angaben • Liste der Ersatzteile, die der Betreiber vorhalten sollte • Funktions-, Regel- und Strangschemata • Stromlaufpläne, Schaltungsunterlagen, Klemmenlisten mit Querverweisen zu den Schnittstellen anderer Gewerke und Funktionsmatrix • Schnitte und Details von Zentralen, Trassen und Schächten, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb notwendig sind Grundrisse im Maßstab 1:50 mit					

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

- Angaben zu den brandschutztechnischen Maßnahmen und Dämmung
- Anordnung und Bemaßung von Anlagenteilen
- Kennzeichnung der verschiedenen Medienströme
- Kennzeichnung und Vermaßung von Revisions- und Wartungskomponenten
- Darstellung der Trassen
- Einbaustellen für Mess-, Regel- und Stellorgane
- Angaben zur Einstellung von Drossel- und Regelarmaturen
- Darstellung von Liefergrenzen
- Raumdaten

Die Bestandszeichnungen sind nach den Festlegungen des CAD-Pflichtenheftes des Auftraggebers zu erstellen. Dieses ist rechtzeitig und eigenverantwortlich durch den AN beim Facility Management abzufordern.

Die Unterlagen sind spätestens zwei Wochen vor Abnahme an das Fachingenieurbüro zu übergeben.

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: ohne Förder…	0,250 St
Gl1: 399	KT: Bestandss.	0,250 St
Gl1: 399	KT: EFRE	0,500 St

5.1.320 Dokumentation Brandschottung

Baubegleitende Dokumentation Brandschottung der vom Auftragnehmer verlegten Medien, Dokumentation der durchgeführten Brandschutzmaßnahmen in eigenem Plan mit Datum und Unterschrift.

Vorlage aller Verwendbarkeitsnachweise zum Zeitpunkt vor dem Einbau in einem separaten Ordner bei der Objektüberwachung.

Erstellung einer Brandschutzdokumentation mit folgendem Inhalt und zu erbringenden Leistungen:

- Grundrissplan mit Eintragung aller Brandschottungen und Nummerierung in den Formaten dwg und pdf
- Tabellarische Aufstellung / Zusammenfassung als Schottbuch
- Übereinstimmungserklärung zu jeder Brandschottung gemäß abP / abZ, ausdrücklich auch bei Brandschutzklappen oder anderen Bauprodukten mit Leistungserklärung
- abZ / abP/ Leistungserklärung / Einbaurichtlinie / technisches Datenblatt der eingesetzten Brandschottung
- Bilddokumentation der Brandschutzmaßnahmen / jeder Durchführung
- Nachweis und Zulassungen von F30/F90-Aufhängungen (Dübel, Tragschienen, Gewindestäbe und Schellen)
- Nachweis und Funktionsprüfung der Brandschutzklappen einschl. Funktionskontrolle
- Nachweis und Zulassungen der verwendeten Materialien (z.B. Brandschutzmörtel)
- Fachunternehmererklärung
- Kennzeichnung jeder Brandschutzklappe vor Ort

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,500 St	
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,250 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250 St	

5.1.330 Dokumentation C4-Beschichtung

Baubegleitende Dokumentation der C4-Beschichtung, der vom Auftragnehmer montierten Befestigungskomponenten, Dokumentation der durchgeführten Beschichtungsmaßnahmen in einem eigenen Plan mit Datum und Unterschrift. Vorlage aller Verwendbarkeitsnachweise vor dem Beschichten in einem separaten Ordner bei der Objektüberwachung. Erstellung einer Dokumentation mit folgendem Inhalt:

- Grundrissplan mit Eintragung aller beschichteten Befestigungskomponenten und
- Nummerierung in den Formaten dwg und pdf
- Tabellarische, raumweise Aufstellung als zusammenfassende Übersicht
- Übereinstimmungserklärung zu jeder Beschichtung gemäß abP / abZ, ausdrücklich auch bei Beschichtungsmaßnahmen oder anderen Bauprodukten mit Leistungserklärung
- abZ / abP/ Leistungserklärung / Einbaurichtlinie / technisches Datenblatt der eingesetzten Beschichtung
- Bilddokumentation der Beschichtungsmaßnahmen
- Nachweise der Schichtdickenmessungen
- Eignungsnachweis des zugelassenen Schichtdickenmessgerätes
- Nachweis und Zulassungen von Beschichtungsfabrikaten für Dübel, Tragschienen, Gewindestäbe und Schellen
- Fachunternehmererklärung

Dokumentation in dreifacher Ausführung komplett liefern.

		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,500 St	

5.1.340 Koordinationsaufwand Sachverständige

Koordinationsaufwand zur Abstimmung mit den Sachverständigen.
Der Auftragnehmer stellt den Sachverständigen die notwendigen Unterlagen zu den Komponenten, wie Leistungen, elektrische Anschlusspläne, Funktionsbeschreibung, Schemata etc. zur Verfügung und stimmt während der Abnahmen die Schnittstellen mit den Sachverständigen ab.

Die Sachverständigenabnahmen umfassen:
'Lufttechnische Anlagen'

		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250 St	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250 St	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

5.1.350 **Koordinationsaufwand zur Abstimmung mit Gewerk Gebäudeautomation**

Der Auftragnehmer stellt dem Gewerk Gebäudeautomation (GA) nach zeitlicher Vorgabe des Gewerks GA die notwendigen Unterlagen zu den Komponenten, wie Leistungsangaben, elektrische Anschlusspläne, Funktionsbeschreibung, Werk- und Montagepläne sowie Schemata zur Verfügung.

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: EFRE	0,500 St
Gl1: 399	KT: ohne Förder…	0,250 St
Gl1: 399	KT: Bestandss.	0,250 St

5.1.360 **Koordinationsaufwand zur Abstimmung mit Gewerk Dämmung und Brandschutz**

Der Auftragnehmer stellt dem Gewerk Dämmung und Brandschutz die notwendigen Unterlagen wie Werk- und Montagepläne, Schnitt-, Detail- und Schachtpläne sowie Pläne von Einzelkomponenten unter Angabe der Dämmarten/-qualitäten und Brandschutzqualitäten zur Verfügung.

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: EFRE	0,500 St
Gl1: 399	KT: Bestandss.	0,250 St
Gl1: 399	KT: ohne Förder…	0,250 St

5.1.370 **Koordination und Mitwirkung übergeordnete Inbetriebnahme**

Koordination und Mitwirkung der übergeordneten Inbetriebnahme und Abnahme durch Sachverständige, Bauherrnvertretung und sonstiger am Bau beteiligter Fachleute für:

- 1:1 Schnittstellentest von Meldungen an die Gebäudeautomation
- Überprüfung und Zusammenwirken der Anlagenfunktionen im Rahmen des Funktionstests der Brandfallsteuermatrix
- Überprüfung und Zusammenwirken der Anlagenfunktionen bei Gebäude-Schwarzschaltung (Black-Out)

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: EFRE	0,500 St
Gl1: 399	KT: Bestandss.	0,250 St
Gl1: 399	KT: ohne Förder…	0,250 St

5.1.380 **Anschluss Potentialausgleich herstellen**

Anschluss Potentialausgleich aller elektrisch leitenden Anlagenteile. Abstimmung und Koordination des Fremdgewerkes Elektrotechnik zur Lagefestlegung von zentralen Anschlusspunkten im Rahmen der Montageplanung. Leitungsverbindungen mit Potentialsausgleichsleitungen gemäß VDE-Richtlinien herstellen, einschließlich aller erforderlicher Verbindungs- und Befestigungsmaterialien wie Rohrbandschellen und Kabelösen. Potentialausgleichsmessung

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und Dokumentation.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500	St
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250	St
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250	St
5.1.390	**Mitwirkung bei der Prüfung durch Sachverständige** Der Auftragnehmer stellt den Sachverständigen für die Dauer der Prüfung das technische Fachpersonal zur Verfügung. Die Sachverständigenabnahmen umfassen: 'Raumlufttechnische Anlagen '	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500	St
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250	St
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250	St
5.1.400	**Zulage Montagehöhe Luftltg. eckig bis '5'm** Zulage für die Verlegung der vorstehenden Luftleitungen eckig, einschl. Form- und Verbindungsstücken, Montagehöhe über 3,50 m bis '5,0' m, Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.	250,000	m²	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			100,000	m²
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			150,000	m²
5.1.410	**Zulage Montagehöhe Luftltg. eckig bis 8m** Zulage für die Verlegung der vorstehenden Luftleitungen eckig, einschl. Form- und Verbindungsstücken, Montagehöhe über 5,00 m bis 8,00 m, Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.	75,000	m²	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			75,000	m²
5.1.420	**Zulage Montagehöhe Luftltg. rund bis DN400, bis 8m** Zulage für die Verlegung der vorstehenden Luftleitungen rund, einschl. Form- und Verbindungsstücken, bis DN 400, Montagehöhe über 5,00 m bis 8,00 m, Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.	120,000	m	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			20,000	m
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			100,000	m
5.1.430	**Zulage Montage vorgedämmter Luftltg. eckig bis '5'm** Zulage für die Verlegung der vorstehenden Luftleitungen eckig, einschl. Form- und Verbindungsstücken, Montage von vorgedämmten Kanälen, Montagehöhe über 3,50 m bis '5,0' m, Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage Montage von gedämmten Kanälen und Formstücken, an schwer zugänglichen Stellen, Montage in Teillängen und mit Mineralwolldämmung, Koordination durch Gewerk Lüftung mit dem Gewerk Dämmung."				
		80,000	m²	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			80,000 m²	
5.1.440	**Zulage Befestigung Aufständerung auf dem Dach**				
	Zulage Befestigung Aufständerung auf einem Flachdach, Luftleitung und/oder Lüftungskanal beidseitig mit Schlitzprofilschienen auf Betonplatten 50cmx50cmx8cm befestigen, Betonplatten auf Zementsäckchen gelagert und auf Höhe ausgerichtet. Schlitzprofilschienen werden separat vergütet. Abrechnung nach Anzahl Betonplatten.				
		20,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			20,000 St	
5.1.450	**Verschließen aller Lüftungskanäle**				
	Verschließen aller Lüftungskanäle einschl. Blindblechen/Folien- und Dichtungsmaterialien während der Arbeitspausen und nach Arbeitsende oder Fertigstellung von Teilabschnitten gem. VDI 6022 zur Verhinderung von Verunreinigungen in Lüftungsystemen.				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250 St	
5.1.460	**Fahrbares Gerüst aufstellen**				
	Fahrbares Gerüst entsprechend den Richtlinien der VOB, DIN 18 451, den Vorschriften der DIN 4422 und den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die Dauer der Ausführung der in diesem LV beschriebenen Leistungen vorhalten, einschließlich An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau an der Baustelle, Aufstellung im Gebäude, Anzahl nach Erfordernis, Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart. Maße: '1,5 m x 2,85 m' Arbeitshöhe ca: '4' m Lastklasse: '4'				
		1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250 St	
5.1.470	**Einrichten und Räumen der Baustelle**				
	Einrichten und Räumen der Baustelle für den in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Umfang. Diese Leistung umfasst das Anliefern, Aufbauen, Abbauen und Rücktransportieren der vollständigen und fachlich einwandfreien Baustelleneinrichtung, die zu einer termin- und fachgerechten Erfüllung des Bauvertrages erforderlich ist.				

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hierin enthalten sind (sofern erforderlich) auch die Anlagen zur Heranführung und Versorgung mit Wasser und Energie sowie Aufenthalts- und Lagerräume Die Leistung wird vergütet zu 1/2 der Pauschale nach Einrichten der Baustelle, zu 1/2 der Pauschale nach Abschluß der Baustelle.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250 St	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250 St	
5.1.480	**Vorhalten der Baustelleneinrichtung** Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Bauzeit sowie für den in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Umfang. Diese Leistung umfasst das Vorhalten, Unterhalten und ggf. das Umsetzen der beschriebenen Baustelleneinrichtung.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,750 St	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250 St	
5.1.490	**Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen** Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen für die gesamte Bauzeit. Diese Leistung umfasst das Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Räumen.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250 St	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250 St	
5.1.500	**Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume** Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume auf dem Baustellengelände, einschl. trennen und wiederverbinden aller Medien.	1,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			0,500 St	
	Gl1: 399 KT: Bestandss.			0,250 St	
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…			0,250 St	
5.1.510	**Selbstklebende Rohrbänder Breite 76mm** Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2403 durch farbige selbstklebende Rohrbänder, licht- und feuchtigkeitsbeständig, wärmebeständig bis min. 70 °C, schwer entflammbar, mit Aufdruck des Durchflussstoffes, Fließrichtungspfeilen und ggf. Druckangaben, nach den Vorgaben um Rohrleitungen bzw. um die Dämmung der Rohrleitungen in vollem Umfang anbringen. Breite ca. 76 mm.	20,000	m	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE			20,000 m	

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.1.520	**Selbstklebende Rohrbänder Breite 100mm** Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2403 durch farbige selbstklebende Rohrbänder, licht- und feuchtigkeitsbeständig, wärmebeständig bis min. 70 °C, schwer entflammbar, mit Aufdruck des Durchflussstoffes, Fließrichtungspfeilen und ggf. Druckangaben, nach den Vorgaben um Rohrleitungen bzw. um die Dämmung der Rohrleitungen in vollem Umfang anbringen. Breite ca. 100 mm.	150,000	m	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE	50,000	m		
	Gl1: 399 KT: Bestandss.	100,000	m		
5.1.530	**Selbstklebende Rohr-Kennzeichnungspfeile 179 x37mm** Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2403 durch farbige selbstklebende Kennzeichnungspfeile, licht- und feuchtigkeitsbeständig, wärmebeständig bis min. 70 °C, schwer entflammbar, Darstellung des Mediums und der Fließrichtung, an Rohrleitungen bzw. auf der Dämmung der Rohrleitungen anbringen. Maße ca. 179mm x 37mm.	40,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE	20,000	St		
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…	20,000	St		
5.1.540	**Selbstklebende Kanal-Kennzeichnungspfeile 126 x26mm** Kennzeichnung der Lüftungsleitungen nach DIN 2403 durch farbige selbstklebende Kennzeichnungspfeile, licht- und feuchtigkeitsbeständig, wärmebeständig bis min. 70 °C, schwer entflammbar, Darstellung der Luftart und der Luftrichtung, an Lüftungsleitungen bzw. auf der Dämmung der Lüftungsleitungen anbringen. Maße ca. 126mm x 26mm.	25,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: Bestandss.	25,000	St		
5.1.550	**Selbstklebende Kanal-Kennzeichnungspfeile 179 x37mm** Kennzeichnung der Lüftungsleitungen nach DIN 2403 durch farbige selbstklebende Kennzeichnungspfeile, licht- und feuchtigkeitsbeständig, wärmebeständig bis min. 70 °C, schwer entflammbar, Darstellung der Luftart und der Luftrichtung, an Lüftungsleitungen bzw. auf der Dämmung der Lüftungsleitungen anbringen. Maße ca. 179mm x 37mm.	45,000	St	.....	.....
	Gl1: 399 KT: EFRE	20,000	St		
	Gl1: 399 KT: ohne Förder…	10,000	St		
	Gl1: 399 KT: Bestandss.	15,000	St		

Lesbexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

5.1.560 **Bezeichnungsschilder**

Bezeichnungsschilder,
Farbe und Beschriftung nach Angabe des AG,
Ausführung DIN 825, Beschriftung mehrzeilig,
Schild aus mehrschichtigem Kunststoff,
gefräst, Befestigung mit Halter und Spannband oder Schrauben.

70,000 St ....

Gl1: 399	KT: EFRE	20,000 St
Gl1: 399	KT: ohne Förder…	10,000 St
Gl1: 399	KT: Bestandss.	40,000 St

5.1.570 **Rauchversuch, Volumen 800 m³**

Rauchversuch zur Darstellung der Luftströmung in Gebäudeteilen als Nachweis der Wirksamkeit von raumlufttechnischen Anlagen, Raumvolumen ca. 800 m³, einschl. aufstellen einer entsprechenden Nebelmaschine für die Erzeugung von Kaltnebel, Beistellung von Verbrauchsmaterial wie Rauchöl zur Erzeugung von Nebelpartikel sowie Dokumentation des Rauchversuchs als Foto- und Videodokumentation. Die Dokumentation ist den Bestandsunterlagen in der entsprechenden Anzahl beizufügen.

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: EFRE	1,000 St

5.1.580 **Rauchversuch, Volumen 9.800 m³**

Rauchversuch zur Darstellung der Luftströmung in Gebäudeteilen als Nachweis der Wirksamkeit von 7.600 m³, einschl. aufstellen einer entsprechenden Nebelmaschine für die Erzeugung von Kaltnebel, Beistellung von Verbrauchsmaterial wie Rauchöl zur Erzeugung von Nebelpartikel sowie Dokumentation des Rauchversuchs als Foto- und Videodokumentation. Die Dokumentation ist den Bestandsunterlagen in der entsprechenden Anzahl beizufügen.

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: EFRE	1,000 St

5.1.590 **Rauchversuch, Volumen 1.700 m³**

Rauchversuch zur Darstellung der Luftströmung in Gebäudeteilen als Nachweis der Wirksamkeit von raumlufttechnischen Anlagen, Raumvolumen ca. 10.700 m³, einschl. aufstellen einer entsprechenden Nebelmaschine für die Erzeugung von Kaltnebel, Beistellung von Verbrauchsmaterial wie Rauchöl zur Erzeugung von Nebelpartikel sowie Dokumentation des Rauchversuchs als Foto- und Videodokumentation. Die Dokumentation ist den Bestandsunterlagen in der entsprechenden Anzahl beizufügen.

1,000 St ....

Gl1: 399	KT: EFRE	1,000 St

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 5.1.	**Ergänzende Leistungen**				**.....**
Summe 5.	**Ergänzende Leistungen**				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

6. **Kälteanlagen**

6.1. **Kälteanlagen**

6.1.10 **Inverter Außeneinheit als WP-Modell (R32)**

Verdichter/Kondensatoreinheit für den Anschluss von 1 DC Inverter Inneneinheit, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Drehzahlgeregelter DC-Doppelscheiben – Rollkolbenverdichter mit stufenloser Leistungsregelung. DC-Verdichter schallgedämpft gekapselt und schwingungsfrei gelagert, Trockner, Filter, zwei Flüssigkeitsabscheider, elektronisches Expansionsventil (Außeneinspritzung), 4-Wege-Umkehrventil für Wärmepumpenbetrieb. Absperrventile mit Prüfanschluss UNF 5/8" und Bördelanschlüsse für Kältemittelleitungen, vorgefüllt mit Kältemittel R32.
5 Temperatursensoren zur Kältekreisüberwachung, bedarfsabhängigen Leistungsregelung. Luftgekühlter Wärmeübertrager aus Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Geräuscharmer, langsam laufender, stufenlos drehzahlgeregelter Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.

Sicherheitseinrichtungen:
Selbstdiagnosefunktionsanzeige über 2 LED's auf der Elektronik, Ventilatormotor mit thermischem Überlastschutz und Außentemperatursensor, Verdichter mit thermischem Überlastschutz, Heißgastemperatursensor, Spitzenspannungsüberwachung und Überstromauslöser. Servicefernbedienung zur Abfrage der Betriebszustände direkt an der Außeneinheit anschließbar.

Einsatzbereich:
Kühlbetrieb von -10 bis 43°C,
WP-Betrieb von -9 bis 21°C

Technische Daten:

Verdichter/Kondensatoreinheit	
Nennkühlleistung:	2,5 kW
Nennheizleistung:	3,2 kW
Regelbereich Kühlen:	0,9 – 3,0 kW
Regelbereich Heizen:	0,9 – 4,5 kW
Max. anschließbare Inneneinheiten (Summe der Nenn-Q0):	3,0 kW
Volumenstrom(max.):	1812 m3/h
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung:	47 dB(A)
Abmessungen	
Höhe/Breite/Tiefe:	796/950/330 mm
Masse:	62 kg

Kältetechnische Daten:

Kältemittelleitungsdurchmesser	
Einspritzleitungsanschluss:	6,0 mm
Saugleitungsanschluss:	10,0 mm
Max. mögliche Leitungslänge für 1 oder 5 Inneneinheiten:	80 m

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Max. mögliche Höhendifferenz: 15 m
Kältemittelfüllung (R32): 2,40 kg

Elektrodaten:
Spannungsversorgung
(nur Außeneinheit): 230/1/50 V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme Kühlen: 2,80 kW
Stromaufnahme Kühlen: 12,30 A
Leistungsaufnahme Heizen: 2,28 kW
Stromaufnahme Heizen: 10,00 A
Zuleitungsquerschnitt: 4 x 1,5* mm²
Absicherung, träge: 25* A

(*=Richtwerte, es gelten die örtlichen EVU-Vorschriften!)
Spannungsversorgung und Absicherung der Inneneinheit separat!

Zubehör:
- Standkonsole zur schallentkoppelten Montage einschl. Befestigungsmaterialien

Einbringung und Ausrichtung des Gerätes in eine ca. 2,50 m hohe Betonnische, komplett liefern und betriebsfertig montieren.

2,000 St ....

Gl1: 434 KT: ohne Förder… 2,000 St

6.1.20 **Inverter Außeneinheit als WP-Modell (R32)**

Verdichter/Kondensatoreinheit für den Anschluss von 1 DC Inverter Inneneinheit, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Drehzahlgeregelter DC-Doppelscheiben – Rollkolbenverdichter mit stufenloser Leistungsregelung. DC-Verdichter schallgedämpft gekapselt und schwingungsfrei gelagert, Trockner, Filter, zwei Flüssigkeitsabscheider, elektronisches Expansionsventil (Außeneinspritzung), 4-Wege-Umkehrventil für Wärmepumpenbetrieb. Absperrventile mit Prüfanschluss UNF 5/8" und Bördelanschlüsse für Kältemittelleitungen, vorgefüllt mit Kältemittel R32.
5 Temperatursensoren zur Kältekreisüberwachung, bedarfsabhängigen Leistungsregelung. Luftgekühlter Wärmeübertrager aus Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Geräuscharmer, langsam laufender, stufenlos drehzahlgeregelter Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.

Sicherheitseinrichtungen:
Selbstdiagnosefunktionsanzeige über 2 LED’s auf der Elektronik, Ventilatormotor mit thermischem Überlastschutz und Außentemperatursensor, Verdichter mit thermischem Überlastschutz, Heißgastemperatursensor, Spitzenspannungsüberwachung und Überstromauslöser. Servicefernbedienung zur Abfrage der Betriebszustände direkt an der Außeneinheit anschließbar.

Einsatzbereich:
Kühlbetrieb von -10 bis 43°C,

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

WP-Betrieb von -9 bis 21°C

Technische Daten:

Verdichter/Kondensatoreinheit	
Nennkühlleistung:	2,5 kW
Nennheizleistung:	3,2 kW
Regelbereich Kühlen:	0,9 – 3,4 kW
Regelbereich Heizen:	1,0 – 4,1 kW
Max. anschließbare Inneneinheiten (Summe der Nenn-Q0):	2,5 kW
Volumenstrom(max.):	1.932 m3/h
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung:	49 dB(A)

Abmessungen	
Höhe/Breite/Tiefe:	798/299/245 mm
Masse:	27 kg

Kältetechnische Daten:

Kältemittelleitungsdurchmesser	
Einspritzleitungsanschluss:	6,0 mm
Saugleitungsanschluss:	10,0 mm
Max. mögliche Leitungslänge für 1 Inneneinheit:	20 m
Max. mögliche Höhendifferenz:	12 m
Kältemittelfüllung (R32):	0,80 kg

Elektrodaten:

Spannungsversorgung (nur Außeneinheit):	230/1/50 V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme Kühlen:	0,60 kW
Stromaufnahme Kühlen:	2,60 A
Leistungsaufnahme Heizen:	0,78 kW
Stromaufnahme Heizen:	3,20 A
Zuleitungsquerschnitt:	4 x 1,5* mm²
Absicherung, träge:	10* A

(*=Richtwerte, es gelten die örtlichen EVU-Vorschriften!)
Spannungsversorgung und Absicherung der Inneneinheit separat!

Zubehör:
- Standkonsole zur schallentkoppelten Montage einschl. Befestigungsmaterialien

Einbringung und Ausrichtung des Gerätes in eine ca. 2,50 m hohe Betonnische, komplett liefern und betriebsfertig montieren.

2,000 St ....

Gl1: 434 KT: ohne Förder… 2,000 St

6.1.30 **Inverter Außeneinheit als WP-Modell (R32) für Deckenkassette rund**

Klimasystem bestehend aus einer Deckenkassette in runder Ausführung (360° Luftauslass) und zugehöriger Außeneinheit, geeignet für den Einsatz als Split-Klimaanlage zur Raumkühlung. Ausführung Luftgekühltes

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Klimasystembestehend aus Innen- und einer Außeneinheit. Inneneinheit als Deckenkassette mit 360° Rundausblas für zugfreie Luftverteilung. Außeneinheit mit invertergeregeltem Verdichter.

Einsatzbereich:
Kühlbetrieb von -10 bis 43°C,
WP-Betrieb von -9 bis 21°C

Technische Daten Außeneinheit:
Verdichter/Kondensatoreinheit
Nennkühlleistung: 10,0 kW
Nennheizleistung: 11,2 kW
Regelbereich Kühlen: 3,0 – 12,0 kW
Regelbereich Heizen: 2,2 – 15,5 kW
Max. anschließbare Inneneinheiten
(Summe der Nenn-Q0): 10,2 kW
Volumenstrom(max.): 4.200 m3/h
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung: 54 dB(A)

Abmessungen
Höhe/Breite/Tiefe: 998/940/330 mm
Masse: 62 kg

Kältetechnische Daten:
Kältemittelleitungsdurchmesser
Einspritzleitungsanschluss: 9,52 mm
Saugleitungsanschluss: 15,88 mm
Max. mögliche Leitungslänge
für 1 Inneneinheit: 50m
Max. mögliche Höhendifferenz: 30 m
Kältemittelfüllung (R32): 2,70 kg

Elektrodaten:
Spannungsversorgung
(nur Außeneinheit): 400/3/50 V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme Kühlen: 3,4 kW
Leistungsaufnahme Heizen: 3,2 kW
Zuleitungsquerschnitt: 5 x 4,0* mm²
Absicherung, träge: 25* A
Technische Daten Inneneinheit: Luftvolumenstrom ca. 1.200 -2.100m³/h (mehrstufig) Schalldruckpegel: ca. 35 -45 dB(A) Kältemittelanschlüsse: Flüssigkeitsleitung: 9,5mm Sauggasleitung: 15,9mm mit integrierter Kondensatpumpe Kondensatanschluss DN 32 Abmessungen: (H/B/T)320 x940x940mm. Sichtblende rund Durchmesser ca. 1050mm
(*=Richtwerte, es gelten die örtlichen EVU-Vorschriften!)
Spannungsversorgung und Absicherung der Inneneinheit separat!

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Zubehör:
- Standkonsole zur schallentkoppelten Montage einschl. Befestigungsmaterialien

Einbringung und Ausrichtung des Gerätes auf einem ca. 4 m hohen Dach Betonnische, komplett liefern und betriebsfertig montieren.

1,000 St ....

Gl1: 434 KT: ohne Förder… 1,000 St

6.1.40 Inverter-Inneneinheit, Kühl- und Wärmepumpenmodell

Inverter-Inneneinheit, Kühl- und Wärmepumpenmodell Gehäuse aus Kunststoff, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Lufteintritt auf der Vorderseite mit nach unten ausziehbarem, regenerierbarem Filter. Luftaustritt auf der Unterseite mit manuell-horizontal und motorisch-vertikal einstellbaren Luftleitlamellen. Leise laufendes Tangential-gebläse, statisch und dynamisch ausgewuchtet, 3-stufiger Ventilatormotor mit internem Wicklungsschutz, direkt angetrieben, schwingungsgedämpft gelagert, Wärmeübertrager aus Kupferdrallrohr mit Alu-Profilschlitz-Lamellen, Trockner/Filter. Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Raumlufttemperatur-Sensor im Rückluftstrom angeordnet. Tropfschale aus Kunststoff mit isoliertem, knickfestem Ablaufschlauch, ca. 0,45 m lang.

32-bit-Mikroprozessor, PID-Regelung über 3 Thermistoren an der Wärmeübertrager-Oberfläche, Istwert-Sensor im Rückluftstrom. Alle Gerätefunktionen über Standardfern-bedienung steuerbar. Anzeige und Abfrage aller System-parameter, der letzten 4 Fehlermeldungen, Selbst-diagnosefunktion und freie Programmierung des E²-PROM.

Technische Daten:

Nennkühlleistung:	2,5 kW
Nennheizleistung (in Kombination mit WP-Außeneinheit):	3,2 kW
Volumenstrom:	576/462/354/246 m3/h
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung:	43/36/29/21 dB(A)
Tauwasseranschluss, Außen-Ø:	22 mm
Entfeuchtungsleistung:	1,4 l/h
Abmessungen	
Höhe/Breite/Tiefe:	295/788/234 mm
Masse:	9 kg

Elektrodaten:

Spannungsversorgung:	230/1/50 V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme Heizen:	0,04kW
Stromaufnahme Kühlen:	0,22 A

Zubehör:
- Wandkonsole zur schallentkoppelten Montage einschl. Befestigungsmaterialien
- Rep.-Schalter und Hilfskontakt fertig verdrahtet

Lesexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

- Kondensatanschluss ∅ 22 x 1,0

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.

12,000 St ....

Gl1: 434 KT: ohne Förder… 12,000 St

6.1.50 **Infrarotfernbedienung**

Infrarotfernbedienung zur Einzelgerätesteuerung mit übersichtlichem LC-Display, störunanfälligen Kurzhubtasten und integrierter Wandhalterung.
Einstellmöglichkeiten: Ein/Aus, Kühlen 18-30°C/Heizen, 16 - 26° C/Entfeuchten/Ventilation, 3 Gebläsestufen, automatische Gebläsestufenumschaltung in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Istwert, Raumtemperaturerfassung umschaltbar, wahlweise über die Inneneinheit oder über die Fernbedienung einstellbar, integrierte Ein/Aus-Wochenschaltuhr automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall - max. 100 Std.

12,000 St ....

Gl1: 434 KT: ohne Förder… 12,000 St

6.1.60 **Zusatzplatine**

Zusatzplatine zur externen Ansteuerung und Überwachung der Inneneinheit

- externes Ein-/Ausschalten über Impuls- oder Dauersignal
- externes Verriegeln der Fernbedienung
- Betriebsmeldung über potentialfreien Kontakt (1A)
- Alarmmeldung bei Spannungsausfall über potentialfreien Kontakt (1 A)

12,000 St ....

Gl1: 434 KT: ohne Förder… 12,000 St

6.1.70 **Kältemitteldoppelrohr 16 / 10 mm**

Kältemitteldoppelrohr in Kühlschrankqualität nach DIN 8905 als Rollenware, einschließlich dampfdiffusionsdichter Isolierung für die Verlegung von Sauggas-und Flüssigkeitsleitung. Leitungsverbindung gelötet unter Schutzgas.

Kältemittelleitungen zwischen Verflüssiger und Deckengerät für Flüssigkeits- und Saugbereich einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungselemente, einschl. Löt-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Rohrschellen körperschall- und/oder kältegedämmt, einschl. Gewindestangen, U-Scheiben, Gewindeplatten usw. zur Befestigung auf Schlitzschienen oder als Einzelbefestigung einschl. Bohrung und zugelassenen Dübel, sind im Gesamtpreis der nachstehenden Rohrleitungspositionen enthalten.

Rohrleitungen aus nahtlos gezogenen Kupferrohren nach DIN 1786, 6/12 mm Außendurchmesser und 1,0 mm Wanddicke - Kühlschrankqualität - einschl. zugelassener Hartlötmittel. Gesamtes Rohrmaterial unter Schutzgas gelötet.

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Kältemitteldoppelrohr 16 / 10 mm				
		300,000	m	.....	.....
	Gl1: 434 KT: ohne Förder…			300,000 m	
6.1.80	**Kältemitteldoppelrohr 6 / 10 mm** Kältemitteldoppelrohr in Kühlschrankqualität nach DIN 8905 als Rollenware, einschließlich dampfdiffusionsdichter Isolierung für die Verlegung von Sauggas-und Flüssigkeitsleitung. Leitungsverbindung gelötet unter Schutzgas. Kältemittelleitungen zwischen Verflüssiger und Deckengerät für Flüssigkeits- und Saugbereich einschl. Form- und Verbindungsstücke und Befestigungselemente, einschl. Löt-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial. Rohrschellen körperschall- und/oder kältegedämmt, einschl. Gewindestangen, U-Scheiben, Gewindeplatten usw. zur Befestigung auf Schlitzschienen oder als Einzelbefestigung einschl. Bohrung und zugelassenen Dübel, sind im Gesamtpreis der nachstehenden Rohrleitungspositionen enthalten. Rohrleitungen aus nahtlos gezogenen Kupferrohren nach DIN 1786, 6/12 mm Außendurchmesser und 1,0 mm Wanddicke - Kühlschrankqualität - einschl. zugelassener Hartlötmittel. Gesamtes Rohrmaterial unter Schutzgas gelötet. Kältemitteldoppelrohr 6 / 10 mm				
		450,000	m	.....	.....
	Gl1: 434 KT: ohne Förder…			450,000 m	
6.1.90	**Zulage Brandwanddurchführung D Kernbohrung max. 60 mm** Zulage zur Durchführung von Kabeln durch Brandwände/ -decken, Herstellung nach Prüfzeugnis. Durchmesser Kernbohrung: max. 60 mm Decken- / Wandstärke: max. 200 mm Feuerwiderstandsdauer: 90 min				
		20,000	St	.....	.....
	Gl1: 434 KT: ohne Förder…			20,000 St	
6.1.100	**Nachbefüllung Kältemittel** Nachbefüllung der Kältemittel-Rohrleitungen Kältemittel: R410A				
		50,000	kg	.....	.....
	Gl1: 434 KT: ohne Förder…			50,000 kg	
6.1.110	**Schwingungsgedämpfte Lagerung** Schwingungsgedämpfte Lagerung für Split-Außeneinheiten zur Verhinderung von Körperschallübertragung, bestehend aus:				

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	4 St Betonplatten 500 x 500 mit Fliesunterlagen zum Schutz der Dachhaut 1 Satz Gummiplatten, z. B. Mafund oder gleichwertig	5,000	St	.....	.....
	Gl1: 434 KT: ohne Förder…			5,000 St	
6.1.120	**Kommunikationsverdrahtung und Spannungsversorgung, NYM-J** Kommunikationsverdrahtung und Spannungsversorgung zwischen der Außeneinheit und der Inneneinheit einschl. Verlegung im KuPa-Rohr und geräteseitiger Anschlüsse.	500,000	m	.....	.....
	Gl1: 434 KT: ohne Förder…			500,000 m	
6.1.130	**Kondensatwasserleitung** Kondensatwasserleitung aus Kunststoff bestehend aus ca. 10 m HT-Rohr, NW 50, einschl. 4 Bögen, 1 Trichter und Befestigungsmaterial.	12,000	St	.....	.....
	KT: ohne Förder…			12,000 St	
6.1.140	**Aufständern Kälterohrleitungen Flachdach** Aufständern Kälterohrleitungen Flachdach Gehwegplatte 400 x 400 mit Bauschutzmattenunterlage einschl. Standkonsole 25 cm mit Schelle 120 mm und Befestigungsmaterialien. Verschrauben, Ausrichten, einschl. Rohrbefestigung.	20,000	St	.....	.....
	KT: ohne Förder…			20,000 St	
6.1.150	**Inbetriebnahme / Funktionsprüfung** Anschließen der fachgerecht verlegten und gekennzeichneten Kältemittelleitungen. Erstellen der Bördel- und Lötanschlüsse. Geräteanschlüsse auf Dichtigkeit prüfen. Erstellen der stromseitigen Anschlussleitungen (Absicherung), der Steuerleitungen für Innen- und Außengeräte und auf richtigen Anschluss prüfen. Funktionsweise der Geräte prüfen. Protokoll erstellen. Ggf. Inbetriebnahmeunterstützung durch den Gerätehersteller. Einschließlich Erstbefüllung der Anlagen mit Kältemittel R410A.	5,000	St	.....	.....
	KT: ohne Förder…			5,000 St	
	Summe 6.1. **Kälteanlagen**				**.....**
	Summe 6. **Kälteanlagen**				**.....**

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

7. **Wartung**

7.1. **Wartungsarbeiten Lufttechnische Anlagen**

Der Bauherr behält sich vor, den Titel Wartungsarbeiten zu beauftragen.

Die Wartungsarbeiten werden nicht zusammen mit den Bauleistungen beauftragt, stellen jedoch die Grundlage für einen Wartungsvertrag mit dem Bauherrn dar.

Der AN ist verpflichtet, sofern nicht anders angegeben, mindestens alle 12 Monate ohne weitere Kostenberechnungen für den Bauherrn eine Wartung der unten genannten Anlagen durchzuführen. Die Wartung beinhaltet die gründliche Durchsicht aller Geräte und Anlagenteile auf Funktion und Zustand sowie Nachschmieren und Justieren aller mechanisch beweglichen Teile und regeltechnischen Einrichtungen einschl. Durchführung aller sich als nötig erweisenden Austausch- und Reinigungsarbeiten von Filtern, Sieben, Düsen usw. sowie das Auswechseln aller defekten erforderlichen Verschleißteile. Alle Verschleißteile werden separat vergütet.

Ebenso gehört anlagebedingt der Ölwechsel und Schmierdienst zu den Wartungsarbeiten. Die Kosten der Öl- und Schmierstoffe sind in den Einheitspreis dieser Position einzurechnen.

In die Einheitspreise sind Kosten für einen Wartungseinsatz zu kalkulieren.

Der AN verpflichtet sich für die Dauer des Wartungsvertrages zu einer Preisbindung. Die für den Wartungsvertrag anzusetzende Laufzeit entspricht der Dauer der Gewährleistungszeit für die zu wartenden Anlagen.

Die anrechenbaren Kosten für einen Wartungseinsatz beinhalten die Aufwendungen für: An- und Abfahrt, Reise- und Übernachtungskosten, Kosten für Maschinen wie Staubsauger, Hochdruckreiniger, Dampflanze etc. sowie Kosten für die Arbeitszeit, Eichkosten und Kosten für Probemessungen.

Über jede durchgeführte Wartung ist ein Bericht anzufertigen und dem Bauherrn unverzüglich 2-fach zuzusenden.

Die Wartungsarbeiten sind nach dem VDMA-Einheitsblatt 24186, Teil 1 durchzuführen.

In die Einheitspreise sind die Kosten für eine jährliche Wartung einzutragen.

7.1.10 **Lufttechnische Anlagen**

Lufttechnische Anlagen wie im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Kosten pro jährlichen Wartungseinsatz.

1,000 psch .....

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gl1: 431 KT: ohne Förder…			1,000 psch	

Die vorgenannten Jahrespauschalen sind ausschließlich der Umsatzsteuer für die Dauer von 12 Monaten von dem für die Angebotsabgabe festgesetzten Termin Festpreis.

Ändert sich nach Ablauf dieser Frist der maßgebende Lohn, so kann auf Verlangen jedes Vertragspartners die Jahrespauschale nach folgender Preisgleitklausel angepasst werden.

Kn = K x (PA + P x Ln / L)

Kn = K x (.....)

Dabei bedeuten:

K = Wartungspauschalen - ohne Umsatzsteuer - bei Vertragsangebot

Kn = neue Wartungspauschale

PA = 0, ... = Allgemeinkostenanteil

PL = 0, ... = Lohnkostenanteil

L = ... ²/Std. = Lohn der maßgebenden Lohngruppe bei Vertragsangebot

Ln = neuer Lohn der maßgebenden Lohngruppe

Maßgebender Tarifvertrag .....

.....

Maßgebende Lohngruppe .....

Die Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. des dem Vertrag folgenden Monats.

Alle Angaben sind mit dem Angebot abzugeben und werden bei der Angebotsauswertung berücksichtigt.

Für nachfolgende Anlagenteile, die vorhanden sind und wiederverwendet werden (unterliegen nicht der Verjährungsfrist für Mängelansprüche) sind entsprechende Wartungspauschalen anzubieten.

Summe 7.1. Wartungsarbeiten Lufttechni… .....

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

7.2. Wartungsarbeiten Kältetechnische Anlagen

Der Bauherr behält sich vor, den Titel Wartungsarbeiten zu beauftragen.

Die Wartungsarbeiten werden nicht zusammen mit den Bauleistungen beauftragt, stellen jedoch die Grundlage für einen Wartungsvertrag mit dem Bauherrn dar.

Der AN ist verpflichtet, sofern nicht anders angegeben, mindestens alle 12 Monate ohne weitere Kostenberechnungen für den Bauherrn eine Wartung der unten genannten Anlagen durchzuführen. Die Wartung beinhaltet die gründliche Durchsicht aller Geräte und Anlagenteile auf Funktion und Zustand sowie Nachschmieren und Justieren aller mechanisch beweglichen Teile und regeltechnischen Einrichtungen einschl. Durchführung aller sich als nötig erweisenden Austausch- und Reinigungsarbeiten von Filtern, Sieben, Düsen usw. sowie das Auswechseln aller defekten erforderlichen Verschleißteile. Alle Verschleißteile werden separat vergütet.

Ebenso gehört anlagebedingt der Ölwechsel und Schmierdienst zu den Wartungsarbeiten. Die Kosten der Öl- und Schmierstoffe sind in den Einheitspreis dieser Position einzurechnen.

In die Einheitspreise sind Kosten für einen Wartungseinsatz zu kalkulieren.

Der AN verpflichtet sich für die Dauer des Wartungsvertrages zu einer Preisbindung. Die für den Wartungsvertrag anzusetzende Laufzeit entspricht der Dauer der Gewährleistungszeit für die zu wartenden Anlagen.

Die anrechenbaren Kosten für einen Wartungseinsatz beinhalten die Aufwendungen für: An- und Abfahrt, Reise- und Übernachtungskosten, Kosten für Maschinen wie Staubsauger, Hochdruckreiniger, Dampflanze etc. sowie Kosten für die Arbeitszeit, Eichkosten und Kosten für Probemessungen.

Über jede durchgeführte Wartung ist ein Bericht anzufertigen und dem Bauherrn unverzüglich 2-fach zuzusenden.

Die Wartungsarbeiten sind nach dem VDMA-Einheitsblatt 24186, Teil 1 durchzuführen.

In die Einheitspreise sind die Kosten für eine jährliche Wartung einzutragen.

7.2.10 Kältetechnische Anlagen

Kältetechnische Anlagen wie im Leistungsverzeichnis beschrieben.
Kosten pro jährlichen Wartungseinsatz.

1,000 psch .....

Gl1: 434 KT: ohne Förder… 1,000 psch

Leseexemplar

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Die vorgenannten Jahrespauschalen sind ausschließlich der Umsatzsteuer für die Dauer von 12 Monaten von dem für die Angebotsabgabe festgesetzten Termin Festpreis.

Ändert sich nach Ablauf dieser Frist der maßgebende Lohn, so kann auf Verlangen jedes Vertragspartners die Jahrespauschale nach folgender Preisgleitklausel angepasst werden.

Kn = K x (PA + P x Ln / L)

Kn = K x (.....)

Dabei bedeuten:

K = Wartungspauschalen - ohne Umsatzsteuer - bei Vertragsangebot

Kn = neue Wartungspauschale

PA = 0, ... = Allgemeinkostenanteil

PL = 0, ... = Lohnkostenanteil

L = ... ²/Std. = Lohn der maßgebenden Lohngruppe bei Vertragsangebot

Ln = neuer Lohn der maßgebenden Lohngruppe

Maßgebender Tarifvertrag .....

.....

Maßgebende Lohngruppe .....

Die Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. des dem Vertrag folgenden Monats.

Alle Angaben sind mit dem Angebot abzugeben und werden bei der Angebotsauswertung berücksichtigt.

Für nachfolgende Anlagenteile, die vorhanden sind und wiederverwendet werden (unterliegen nicht der Verjährungsfrist für Mängelansprüche) sind entsprechende Wartungspauschalen anzubieten.

Summe 7.2.	**Wartungsarbeiten Kältetechn…**	**.....**
Summe 7.	**Wartung**	**.....**

Leseexemplar

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:	**2247-1**	**Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…**	
LV:	**430**	**Lufttechnische Anlagen**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	**Lüftungsgeräte und Zubehör**	
1.1.	Lüftungsgeräte und Zubehör	.....
	Summe 1. Lüftungsgeräte und Zubehör	**.....**

Leseexemplar

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:	**2247-1**	**Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S...**	
LV:	**430**	**Lufttechnische Anlagen**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	**Kanaleinbauteile und Zubehör**	
2.1.	Volumenstromregler, -begrenzer,Drosselklappen	.....
2.2.	Brandschutzklappen eckig	.....
2.3.	Brandschutzklappe rund	.....
2.4.	Schalldämpfer	.....
2.5.	Wetterschutzgitter und Zubehör	.....
	Summe 2. Kanaleinbauteile und Zubehör	**.....**

Leseexemplar

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:	**2247-1**	**Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…**	
LV:	**430**	**Lufttechnische Anlagen**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	**Lüftungskanäle und Zubehör**	
3.1.	Lüftungskanäle	.....
3.2.	Wickelfalzrohr	.....
3.3.	Sandwichkanäle Badehalle Erlebnisbereich	.....
3.4.	Kältedämmung	.....
	Summe 3. Lüftungskanäle und Zubehör	**.....**

Leseexemplar

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:	**2247-1**	**Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…**	
LV:	**430**	**Lufttechnische Anlagen**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
4.	**Lüftungsgitter und Zubehör**	
4.1.	Lüftungsgitter und Zubehör	.....
	Summe 4. Lüftungsgitter und Zubehör	**.....**

Leseexemplar

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:	**2247-1**	**Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…**	
LV:	**430**	**Lufttechnische Anlagen**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
5.	**Ergänzende Leistungen**	
5.1.	Ergänzende Leistungen	.....
	Summe 5. Ergänzende Leistungen	**.....**

Leseexemplar

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:	**2247-1**	**Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S...**	
LV:	**430**	**Lufttechnische Anlagen**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
6.	**Kälteanlagen**	
6.1.	Kälteanlagen	.....
	Summe 6. Kälteanlagen	**.....**

Leseexemplar

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:	**2247-1**	**Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S...**	
LV:	**430**	**Lufttechnische Anlagen**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
7.	**Wartung**	
7.1.	Wartungsarbeiten Lufttechnische Anlagen	.....
7.2.	Wartungsarbeiten Kältetechnische Anlagen	.....
	Summe 7. Wartung	**.....**

Leseexemplar

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:	**2247-1**	**Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…**	
LV:	**430**	**Lufttechnische Anlagen**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	**430**	
1.	Lüftungsgeräte und Zubehör	.....
2.	Kanaleinbauteile und Zubehör	.....
3.	Lüftungskanäle und Zubehör	.....
4.	Lüftungsgitter und Zubehör	.....
5.	Ergänzende Leistungen	.....
6.	Kälteanlagen	.....
7.	Wartung	.....
	Summe LV 430 Lufttechnische Anlagen	**.....**
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	.....
		.....

Leseexemplar

Bedingungen zur

Funk BauRisk-Versicherung

Projektbezogene kombinierte Bauleistungs- und Haftpflicht-Versicherung

Fassung: SEPTEMBER 2024 (**FUNK**)

Leseexemplar

A ALLGEMEINER TEIL 5
A.1 Vertragsgrundlagen 5
A.2 Regressverzicht 5
A.3 Mitversicherung gegenseitiger Ansprüche 5
A.4 Repräsentanten 5
A.5 Verzögerung des Baubeginns 6
A.6 Kenntnis und Verhalten des Versicherten 6
A.7 Schadenmeldung / Schadenbildveränderung 6
A.8 Versehen 6
A.9 Prozessführung bei Mitversicherung 6
A.10 Kündigungsverzicht 7
A.11 Anerkennung 7
A.12 Gefahrerhöhung 7
A.13 Vorrang der Bauleistungs-Versicherung 7
A.14 Mehrfachversicherung 7
A.15 Gerichtsstand 7
A.16 Textform/Salvatorische Klausel 7
A.17 Datenschutz 7
A.18 Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen (Sanktionsklausel) 8
A.19 Beschwerden 8
B BAULEISTUNGS-VERSICHERUNG 9
B.1 Versicherte Sachen 9
B.2 Versicherte Gefahren 10
B.3 Schäden an Altbausubstanz 14
B.4 Versicherungsort 15
B.5 Zusätzlich versicherte Kosten 15
B.6 Unterversicherungsverzicht 16
B.7 Umfang der Entschädigung 16
B.8 Wiederherstellungskosten zu Lasten eines Unternehmers 17
B.9 Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistungen Dritter 17
B.10 Regiekosten 17
B.11 Sachverständigenverfahren 17
B.12 Beginn des Versicherungsschutzes 17
B.13 Ende des Versicherungsschutzes 17
B.14 Extended Maintenance-Versicherung 18
C BAULEISTUNGS-BU-VERSICHERUNG 19
C.1 Gegenstand der Versicherung / Unterbrechungsschaden / Haftzeit 19
C.2 Versicherungswert / Bewertungszeitraum / Versicherungssumme / Unterversicherung 19
C.3 Sachschaden / Versicherte Gefahren und Schäden 19
C.4 Umfang der Entschädigung 20
C.5 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens 21

Leseexemplar

C.6 Selbstbehalt 21
C.7 Sachverständigenverfahren 21
C.8 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 22
C.9 Obliegenheiten des Versicherten 22
C.10 Aufwendungen zur Schadenabwehr/-minderung 22
D GEMEINSAME KLAUSELN HAFTPFLICHT-VERSICHERUNGEN 23
D.1 ARGE-Klausel 23
D.2 Eigenschäden 23
D.3 Aufopferungsansprüche 23
D.4 Kfz- und Wasserfahrzeuge-Klausel 23
D.5 Drohnen 24
D.6 Mängelbeseitigungsnebenkosten 24
D.7 Nachbesserungsbegleitschäden 24
D.8 Vertragliche Haftpflichten 24
D.9 Verlängerte Verjährungs-/Gewährleistungsfristen 25
D.10 Kaufmännische Prüf- und Rügepflichten 25
D.11 Vertragliche Haftungsausschlüsse, -beschränkungen, -begrenzungen 25
D.12 Auslandsklausel 25
D.13 AGG-Klausel 26
D.14 Straf-Rechtsschutz 27
D.15 Rechtschutz 27
D.16 Aktive Werklohn-/Honorarklage 27
D.17 Schiedsgerichtsverfahren 27
D.18 Weitere Klauseln 28
D.19 Mitversicherte Personen 29
D.20 Ausschlüsse 30
D.21 Selbstbehalt 30
E BERUFS-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG 31
E.1 Gegenstand der Versicherung / Versichertes Risiko 31
E.2 Versicherungssummen 31
E.3 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Nachmeldefrist 31
E.4 Umfang des Versicherungsschutzes 32
E.5 Erweiterte Berufs-Haftpflicht-Versicherung 34
E.6 Ausschlüsse 34
F BETRIEBS- UND BAUHERREN- HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG 36
F.1 Gegenstand der Versicherung 36
F.2 Versicherungssumme 36
F.3 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Nachhaftung 36
F.4 Umfang des Versicherungsschutzes 36
F.5 Ausschlüsse 38

Leseexemplar

G UMWELT-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG 39
G.1 Gegenstand der Versicherung 39
G.2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Nachhaftung 39
G.3 Umfang des Versicherungsschutzes 39
G.4 Versicherungsfall 41
G.5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 41
G.6 Nicht versicherte Tatbestände 42
H UMWELTSCHADEN-VERSICHERUNG 44
H.1 Gegenstand der Versicherung 44
H.2 Umfang des Versicherungsschutzes / Versicherte Risiken und Tätigkeiten 45
H.3 Betriebsstörung 47
H.4 Leistungen der Versicherung 47
H.5 Versicherte Kosten 47
H.6 Erhöhungen und Erweiterungen 48
H.7 Vorsorge-Versicherung 48
H.8 Versicherungsfall 49
H.9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 49
H.10 Nicht versicherte Risiken / Nicht versicherte Tatbestände 50
H.11 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Nachhaftung 52
H.12 Versicherungssumme/Maximierung/Serienschadenklausel/Kumulklausel 52
H.13 Selbstbehalt 53
H.14 Zusatzbaustein 1 53
H.15 Zusatzbaustein 2 54
H.16 Beginn des Versicherungsschutzes 54
H.17 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 54
H.18 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen 54
H.19 Mitversicherte Personen 55

Leseexemplar

A ALLGEMEINER TEIL

A.1 Vertragsgrundlagen

Grundlagen dieses Vertrages sind das deutsche Recht, insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sowie

- für die Bauleistungs-Versicherung gemäß Teil B die „Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungs-Versicherung durch Auftraggeber“ (ABN Fassung Funk BauRisk 2019 auf Basis GDV 0842),
- für die Berufs-, Betriebs-, Bauherren- und Umwelt-Haftpflicht-Versicherung gemäß Teil D, E, F und G die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-Versicherung“ (AHB Fassung Funk BauRisk 2019 auf Basis GDV 01/08),
- die „Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrzeug-Versicherung“ (AKB 2015 - Stand 12.10.2017, GDV-Fassung).

A.2 Regressverzicht

Es gilt ein Verzicht auf Rückgriff gegen Versicherte vereinbart. Ein Regress des Versicherers ist aber möglich, wenn der Regress einen nicht versicherten Tatbestand betrifft und/oder bei Schäden und Verlusten hervorgerufen durch Vorsatz der Repräsentanten.

Besteht für den Versicherer darüber hinaus die Möglichkeit zur Regressnahme, so wird diese nur im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ausgeübt. Der Versicherungsnehmer muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang der Mitteilung der Regressabsicht durch den Versicherer widersprechen, sollte er den Regress nicht wünschen. Das Einvernehmen darf nicht verweigert werden, wenn Vorsatz des Schädigers vorliegt.

Abweichend von § 86 VVG bleibt im Schadenfall der Versicherungsschutz unberührt, falls der Versicherungsnehmer oder ein vom Schaden betroffener Versicherter einen Anspruch auf Ersatz des Schadens gegenüber einem Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht im Voraus aufgegeben bzw. darauf verzichtet hat.

A.3 Mitversicherung gegenseitiger Ansprüche

Gegenseitige Ansprüche des Versicherungsnehmers und der Versicherten sowie der Versicherten untereinander sind mitversichert. Insoweit gelten Ziffer A.7.4 AHB und Abschnitt A § 3 Ziffer 3 ABN als gestrichen.

In Ergänzung zu Ziffer E.1.2 AHB steht die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag ausschließlich den in Anspruch genommenen Versicherten zu, soweit bei gegenseitigen Ansprüchen der Versicherungsnehmer zugleich Anspruchsteller ist.

A.4 Repräsentanten

A.4.1 Der Ausschluss von Schäden im Sinne von Teil D, E, F und G, hervorgerufen durch Vorsatz der Versicherten, gilt nur für die Repräsentanten.

A.4.2 Der Ausschluss von Schäden und Verlusten im Sinne von Teil B, C und H, hervorgerufen durch Vorsatz sowie die Einschränkung des Versicherungsschutzes für Schäden und Verluste durch grobe Fahrlässigkeit der Versicherten, gilt nur für die Repräsentanten.

A.4.3 Als Repräsentanten gelten nur:

- bei Aktiengesellschaften die Mitglieder des Vorstandes oder deren Generalbevollmächtigte,
- bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Geschäftsführer,
- bei Kommanditgesellschaften die Komplementäre,
- bei offenen Handelsgesellschaften die geschäftsführenden Gesellschafter,
- bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts die Gesellschafter und die Geschäftsführer der Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
- bei Gewerbe/Freien Berufen die Inhaber,
- bei anderen Unternehmensformen, z. B. Genossenschaften, Verbänden, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, Bundes- und Landesbehörden die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Vertretungsorgane,
- bei Firmen, für die deutsches Recht nicht gilt, finden vorstehende Bestimmungen sinngemäß Anwendung,
- freiberuflich Tätige.

Lesexemplar

A.5 Verzögerung des Baubeginns

- Eine Verzögerung des Baubeginns muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer anzeigen, wenn diese ab drei Monate über dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt des geplanten Baubeginns liegt. Die Anzeige muss rechtzeitig vor dem im Versicherungsschein genannten geplanten Baubeginn erfolgen.
- Die Anzeige der Bauverzögerung bewirkt eine Verschiebung des Vertragsendes entsprechend dem Zeitraum zwischen dem im Versicherungsschein genannten geplanten Baubeginn und dem angezeigten verzögerten Baubeginn. Die maximale Verschiebung beträgt 12 Monate.

A.6 Kenntnis und Verhalten des Versicherten

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird den Versicherten einschließlich dem Versicherungsnehmer nur die jeweils eigene Kenntnis und das jeweils eigene Verhalten zugerechnet. Soweit es sich bei den Versicherten um juristische Personen handelt, wird den Versicherten ausschließlich das Wissen sowie die Handlungen und Unterlassungen ihrer eigenen Repräsentanten zugerechnet. Im Übrigen gilt § 47 VVG.

A.7 Schadenmeldung / Schadenbildveränderung

Alle Schäden sind dem Versicherer unverzüglich telefonisch oder per Mail anzuzeigen. Bei Schäden und Verlusten durch Feuer, Einbruch/Diebstahl oder sonstige strafbare Handlungen ist ferner unverzüglich eine Anzeige bei der zuständigen Polizeibehörde zu erstatten.

Die Reparatur im Schadenfall kann nach erfolgter Anzeige sofort vorgenommen werden.

Das Schadenbild bei Schäden mit einer voraussichtlichen Schadenhöhe über 50.000 € darf vor Besichtigung durch den Versicherer bzw. einen vom Versicherer beauftragten Sachverständigen nur insoweit geändert werden, als dies zur Fortführung der Arbeiten bzw. aus Sicherungs- und Schadenminderungsgründen notwendig ist. Die nicht reparierbaren beschädigten Teile sind zur Beweissicherung aufzubewahren.

Darüber hinaus gilt, dass der Versicherte von der Verpflichtung der Nichtänderung des Schadensbildes befreit ist, sofern die Besichtigung eines Schadens nicht innerhalb von vier Arbeitstagen nach Meldung stattgefunden hat. Das Schadenbild ist jedoch in geeigneter Weise zu dokumentieren.

A.8 Versehen

Wird eine Anzeige, die Meldung einer Gefahrerhöhung eines Risikos, die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit o. Ä. unterlassen oder fehlerhaft vorgenommen, kann sich der Versicherer deswegen auf Leistungsfreiheit nur berufen, wenn das Handeln (Tun oder Unterlassen) auf Vorsatz des Repräsentanten beruht.

Eine versehentlich verspätete Abgabe von Schadenmeldungen beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht.

A.9 Prozessführung bei Mitversicherung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:

Der Versicherungsnehmer/die Versicherten werden bei Streitfällen aus diesem Vertrag ihre Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer/dem Versicherten nach Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. Das Gleiche gilt für die Unterbrechung und Hemmung der Verjährung.

Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht erreicht, sind der Versicherungsnehmer/die Versicherten berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines beteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so findet die vorangegangene Regelung keine Anwendung.

Der führende Versicherer ist in jedem Falle für alle mit dem Versicherungsverhältnis zusammenhängenden gerichtlichen Auseinandersetzungen, auch mit Dritten, von den mitbeteiligten Versicherern aktiv und passiv legitimiert.

Lesexemplar

A.10 Kündigungsverzicht

Abweichend von §§ 92, 111 VVG sowie Ziffer C.4 AHB und Abschnitt B § 14 ABN verzichtet der Versicherer auf sein Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall.

Ziffern C.5 und C.6 AHB gelten gestrichen.

A.11 Anerkennung

Der Versicherer erkennt an, dass ihm alle Umstände bekannt geworden sind, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gegeben und für die Übernahme der Gefahr erheblich waren.

Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen worden sind.

A.12 Gefahrerhöhung

Gefahrerhöhungen sind mitversichert und beeinträchtigen den Versicherungsschutz nicht, sind aber anzuzeigen, sobald sie dem Versicherungsnehmer bekannt sind. Der Versicherer verzichtet auf sein Kündigungsrecht als Folge einer Gefahrerhöhung, er hat jedoch bei infolge einer Gefahrerhöhung Anspruch auf eine angemessene Prämienerhöhung gemäß § 25 VVG vom Tag des Eintritts der Gefahrerhöhung an.

A.13 Vorrang der Bauleistungs-Versicherung

Die Versicherer leisten aus den Haftpflicht-Versicherungen gemäß Teil D bis G keine Entschädigung, soweit eine Ersatzpflicht über die Bauleistungs-Versicherung gemäß Teil B besteht. Dies gilt jedoch nicht für benachbarte Altbauten, die nicht zum Bauvorhaben gehören, nach Ziffer B.3 sowie für Sachen im Gefahrenbereich nach Ziffer B.1.7.

A.14 Mehrfachversicherung

Dem Versicherer ist bekannt, dass das in diesem Vertrag versicherte Interesse gegen dieselbe Gefahr auch bei einem anderen Versicherungsvertrag versichert sein kann. Eine Anzeigepflicht besteht abweichend von § 77 VVG nicht.

Dieser Vertrag ist abweichend von § 78 II VVG im Verhältnis zu den anderen Verträgen die primäre Deckung. Die Vorschriften der §§ 78 I, II VVG finden keine Anwendung.

Der Versicherer verzichtet im Innenverhältnis zu den anderen Versicherern auf seinen möglichen Ausgleichsanspruch gemäß § 426 II Satz 1 BGB.

A.15 Gerichtsstand

Der Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, ausschließlich deutschem Recht. Ausschließlich zuständig sind deutsche Gerichte. Der Gerichtsstand richtet sich nach dem Ort des Bauvorhabens, soweit sich dieser in der Bundesrepublik Deutschland befindet.

A.16 Textform/Salvatorische Klausel

Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Textform.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen unberührt, soweit Treu und Glauben dem nicht zwingend entgegenstehen. In einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung von den Parteien einvernehmlich so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit ungültigen Bestimmungen beabsichtigte wirtschaftliche oder rechtliche Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn bei der Durchführung dieser Vereinbarung eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

A.17 Datenschutz

Der Versicherungsnehmer willigt ein, dass die von dem Versicherungsmakler angesprochenen Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und an ihren Verband übermitteln. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen Anträgen.

Der Versicherungsnehmer willigt ferner ein, dass diese Versicherer, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner Versicherungsangelegenheiten erforderlich ist, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den Versicherungsmakler weitergeben.

Lesexemplar

Diese Einwilligung gilt nur, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom Versicherer bereitgehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen.

Etwaige Benachrichtigungen nach § 33 BDSG sind über den Versicherungsmakler an die Versicherungsnehmer zu richten.

A.18 Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen (Sanktionsklausel)

Der Versicherungsschutz besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

A.19 Beschwerden

Beschwerden können außer an den Versicherer auch an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Abt. Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

gerichtet werden.

Leseexemplar

B BAULEISTUNGS-VERSICHERUNG

B.1 Versicherte Sachen

B.1.1 Versicherte Sachen/Leistungen (soweit in der Versicherungssumme enthalten) sind

B.1.1.1 alle Lieferungen und Leistungen für das bezeichnete Bauvorhaben einschließlich dazugehöriger Außenanlagen im Sinne von Abschnitt A § 1 Ziffer 1 ABN;

B.1.1.2 besondere Bau- und Gründungsmaßnahmen, insbesondere

- Abbrucharbeiten,
- Baugrubenverbau,
- Bohrpfahlgründung,
- Grundwasserabsenkungen und Maßnahmen zur Wasserhaltung,
- Wasserdruckhaltende Dichtungen,
- Baugrundverbesserungen;

B.1.1.3 medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrichtungen;

B.1.1.4 Strom-/Wärmeerzeugungsanlagen und Strom-/Wärmeversorgungsanlagen einschließlich Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen sowie oberflächennahe Anlagen der Geothermie (bis maximal Endteufe 400m), Datenverarbeitungs- und sonstige selbstständige elektronische Anlagen;

B.1.1.5 Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert;

B.1.1.6 Hotelausstattung (FF&E Furniture, Fittings & Equipment).

Darin enthalten sind alle Einrichtungsgegenstände für das Hotel einschließlich Empfangsbereich, Restaurant, dem SPA- und Wellness-Bereich sowie der Gästezimmer. Darunter fallen fest eingebaute oder entsprechend an- bzw. eingepasste Einrichtungsgegenstände (z. B. Empfangstresen, Kücheneinrichtung, Wäscherei sowie Bettanlagen, Schreibtische, Einbauschränke) sowie lose Einrichtungsgegenstände (z. B. Stühle, Tische, Lampen, TV-Geräte, EDV, Unterhaltungselektronik, Geschirr, Besteck, Gläser, sonstige Küchenartikel, Bettwäsche, Handtücher, Büroartikel);

B.1.1.7 Gartenanlagen und Pflanzungen.

Entschädigung wird nur geleistet bei Schäden durch Vandalismus sowie für den Fall, dass die Pflanzungen in einem ursächlichen Zusammenhang mit einem dem Grunde nach versicherten Schaden an anderen versicherten Sachen oder infolge eines von außen unmittelbar auf sie einwirkenden versicherten Ereignisses beschädigt oder zerstört werden.

Nicht versichert sind Schäden durch Verdorren, Eingehen oder Nichtanwachsen von Pflanzungen.

B.1.2 Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe sind auf Erstes Risiko mitversichert.

B.1.3 Baugrund- und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der Lieferungen und Leistungen sind, sind auf Erstes mitversichert.

Dies gilt auch für den Fall, dass sie als Folge eines ersatzpflichtigen Schadens so nachteilig verändert werden, dass z. B. Kosten zur Stabilisierung erforderlich werden, um den Kraftschluss zwischen Bauwerk, Baugrund und Bodenmassen wiederherzustellen.

B.1.4 Altbauten im Umfang von Ziffer B.3 sind auf Erstes Risiko mitversichert.

B.1.5 Abweichend von Abschnitt A § 1 Ziffer 3 g) ABN sind Gerüste, wie z. B. Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlschalungen, Schalwagen und Vorbaugeräte, auf Erstes Risiko mitversichert.

Unter diese Vereinbarung fallen nicht mechanisch oder hydraulisch bewegte Rüstungen und Schalungen, wie z. B. Vorschubgerüste, Gleitschalungen, Schalwagen etc. sowie Winterbauzelte und sonstige Schutzzelte.

B.1.6 Abweichend von Abschnitt A § 1 Ziffer 3 g) ABN sind Baustelleneinrichtungen auf Erstes Risiko mitversichert, insbesondere

- Baubüros, -container, -buden und -baracken, Werkstätten, Magazine, Labore, Gerätewagen (jeweils ohne Inhalt),
- Baustromversorgung, Bauaufzüge, Bauzäune, Bauschilder und Werbetafeln, Baustellenbeleuchtungen,
- Bauheizungen und Bautrocknungsgeräte.

Innere Betriebsschäden gelten bei technischen Geräten nicht versichert.

Leseexemplar

B.1.7 Sachen im Gefahrenbereich (SiG) des Versicherungsortes sind, unabhängig davon, wem sie gehören und soweit sie aus Anlass der Ausführung des versicherten Bauvorhabens einen im Rahmen dieses Vertrages dem Grunde nach ersatzpflichtigem Schaden erleiden, auf Erstes Risiko mitversichert.

Nicht zu den versicherten Sachen im Gefahrenbereich zählen jedoch die sonstigen im Rahmen des Vertragsteils Bauleistungs-Versicherung versicherten Sachen sowie Bargeld, Schmuck und persönliche Wertsachen der am Bau Beteiligten.

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherten beansprucht werden kann und tatsächlich erlangt wird. Ist die Entschädigung oder eine Teilentschädigung nur deshalb nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versicherten oder des von dem Schaden betroffenen Versicherten noch nicht geklärt ist, ob Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann und tatsächlich erlangt wird, so leistet der Versicherer dieses Vertrages vor.

B.1.8 Akten, Zeichnungen, Pläne gemäß A § 1 Nr. 3 a) ABN sind auf Erstes Risiko mitversichert.

B.1.9 Daten und Datenträger gemäß A § 1 Nr. 3 i) ABN sind auf Erstes Risiko mitversichert.

Nicht versichert sind Daten und Programme,

- zu deren Nutzung der Versicherte nicht berechtigt ist (z. B. Raubkopien);
- die sich im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit (RAM / temporärer Speicher) befinden;
- die nicht betriebsfertig oder funktionsfähig sind.

B.2 Versicherte Gefahren

B.2.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachschaden).

Ein Schaden ist nur dann nicht unvorhergesehen, wenn er von einem Repräsentanten des Versicherungsnehmers oder eines Versicherten vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wird.

Im Falle der grob fahrlässigen Herbeiführung eines Schadens durch einen Repräsentanten des Versicherungsnehmers oder eines Versicherten leistet der Versicherer Entschädigung, ist jedoch nach Maßgabe des § 81 Ziffer 2 VVG dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Eine hieraus resultierende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung ist auf den Eigenschaden des schadenstiftenden Unternehmers beschränkt. Sie kann im Falle dessen Zahlungsunfähigkeit nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden; der Versicherer hat in diesem Fall jedoch ein Rückgriffsrecht gegen den Schädiger.

B.2.2 Der Versicherer leistet Entschädigung für Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versicherter Sachen.

Darüber hinaus besteht für das versicherte Interesse des Versicherungsnehmers und/oder des Bauherren Versicherungsschutz für Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub mit dem Gebäude nicht fest verbundener versicherter Sachen. Dies gilt nicht für versicherte Sachen gemäß Ziffer B.1.7 und nur unter der Voraussetzung, dass geeignete Sicherungsmaßnahmen (z. B. Zugangskontrollen) gegen das unbefugte Betreten der Baustelle eingerichtet sind und die Anlieferung in nachvollziehbarer Weise dokumentiert werden.

Die Entschädigungsleistung für mit dem Gebäude nicht fest verbundener versicherter Sachen ist auf 250.000 € auf Erstes Risiko je Versicherungsfall begrenzt.

Kein Versicherungsschutz besteht für Verluste, die erst anlässlich einer Bestandskontrolle festgestellt werden.

B.2.3 Der Versicherer leistet Entschädigung bei Schäden auf Baustellen im Bereich von Gewässern oder in Bereichen, in denen das Grundwasser durch Gewässer beeinflusst wird, wie folgt:

B.2.3.1 Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 c) ABN leistet der Versicherer Entschädigung für Schäden durch Wassereinbrüche oder Ansteigen des Grundwassers, wenn diese Ereignisse infolge eines anderen entschädigungspflichtigen Schadens eintreten.

B.2.3.2 Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden durch ungewöhnliches sowie außergewöhnliches Hochwasser.

Dies gilt auch für Schäden, die das Hochwasser verursacht, bevor es den außergewöhnlichen Wert erreicht hat, die aber mit Sicherheit auch nach dem Zeitpunkt eingetreten wären.

Lesexemplar

Hochwasser gilt als ungewöhnlich, wenn der höchste Wasserstand oder die größte Wassermenge, die während der letzten zehn Jahre an dem der Baustelle am nächsten gelegenen und durch die Baumaßnahmen nicht beeinflussten amtlichen Pegel gemessen wurde, in dem betreffenden Monat erreicht wurde. Spitzenwerte, die für einen der Vergleichsmonate außergewöhnlich sind, bleiben hierbei unberücksichtigt.

Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender amtlicher Pegel nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstände oder Wassermengen der Wasserstand oder die Wassermenge, mit der am Versicherungsort zur Zeit des Versicherungsfalls zu rechnen war. Spitzenwerte, die für einen der Vergleichsmonate außergewöhnlich sind, bleiben hierbei unberücksichtigt.

Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn die Wasserstände oder Wassermengen in dem betreffenden Monat, von denen an Schäden durch Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge von Hochwasser unabwendbare Umstände im Sinn der VOB in der bei Abschluss des Versicherungsvertrages aktuellen Fassung darstellen.

B.2.4 Abweichend zu Abschnitt A § 2 Ziffer 3 c) ABN leistet der Versicherer Entschädigung für Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen sowie an Oberflächen vorgehängter Fassaden durch eine Tätigkeit an diesen Sachen.

B.2.5 Abweichend zu Abschnitt A § 2 Ziffer 4 b) ABN leistet der Versicherer Entschädigung für Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss, wenn für den Witterungsschaden eine andere versicherte Gefahr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mitwirkende Ursache war oder wenn nach den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Vorkehrungen getroffen wurden.

Für Sturmschäden ab Windstärke 8 besteht generell Versicherungsschutz.

B.2.6 Abweichend zu Abschnitt A § 2 Ziffer 4 e) ABN hat eine teilweise oder gänzliche Unterbrechung der Bauarbeiten auf die Haftung des Versicherers keinen Einfluss.

Bei Unterbrechungen ab drei Monaten sind mit dem Versicherer erforderliche Maßnahmen zur Minimierung des Risikos abzustimmen und entsprechend umzusetzen. Werden die abgestimmten Maßnahmen nicht umgesetzt, sind hieraus resultierende Schäden während und infolge einer Unterbrechung nicht versichert.

Die Anzeigepflicht gemäß Abschnitt B § 8 Ziffer 1 a) bb) ABN bleibt hiervon unberührt.

B.2.7 In Abänderung zu Abschnitt A § 2 Ziffer 4 f) ABN gilt vereinbart:

Ist eine Bauleistung infolge nicht zugelassener Materialien nicht ordnungsgemäß erbracht, besteht für sie selbst kein Versicherungsschutz (Leistungsmangel). Als nicht zugelassen gelten Materialien, die durch eine zuständige Prüfstelle beanstandet oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft worden sind, es sei denn, das Prüfzeugnis wird nachträglich erteilt, wenn die von der zuständigen Prüfstelle vorgeschriebenen Auflagen erfüllt wurden.

Führt jedoch der Leistungsmangel noch vor Beendigung der Haftung zur Beschädigung oder Zerstörung der mangelhaften und/oder mangelfreien Teile einer versicherten Sache, leistet der Versicherer Entschädigung gemäß Abschnitt A § 7 Ziffer 1 b) ABN und Ziffer B.7.2.

B.2.8 Abweichend zu Abschnitt A § 2 Ziffer 4 g), h), i) ABN leistet der Versicherer Entschädigung für Schäden durch Streik, Aussperrung, Aufstand, Rebellion, innere Unruhen und darauf zurückzuführende Plünderungen.

Die Versicherung dieser Gefahren kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird zwei Wochen nach Zugang wirksam.

B.2.9 Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit sowie nicht dicht hergestellte oder aus sonstigen Gründen ungeeignete Isolierungen sind nicht entschädigungspflichtig, wenn sie einen Mangel der Bauleistung darstellen.

Risse im Beton sind nur dann entschädigungspflichtig, wenn sie unvorhergesehen entstanden sind. Solche Schäden können vorhersehbar insbesondere dann sein, wenn sie infolge von Kriech-, Schwind-, Temperatur- oder sonstigen statisch bedingten Spannungen entstehen.

B.2.10 Ausschluss übertragbare Krankheiten

Nicht versichert sind jegliche Schäden (inkl. Aufwendungen und Kosten), ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, die (direkt oder indirekt) infolge von tatsächlich vorhandenen oder vermuteten oder Maßnahmen zur Verhütung von übertragbaren Krankheiten und/oder Krankheitserregern entstehen.

Eine übertragbare Krankheit ist eine durch Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen werden, verursachte Krankheit.

Leseexemplar

Ein Krankheitserreger ist ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agnes, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann.

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit sich ein Sachschaden und/oder Folgesachschaden durch eine versicherte Gefahr verwirklicht hat und dieser nicht selbst unter eine Ausschlussbestimmung fällt.

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Kontamination mit Krankheitserregern kein Sachschaden im Sinne des Versicherungsvertrages ist. Nicht versichert sind also ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch das Vorhandensein von und/oder die Beaufschlagung mit Krankheitserregern, pathogenen Organismen, Bakterien, Viren, schädlichen oder gefährlichen Substanzen.

B.2.11 Cyber-/Datenklausel

B.2.11.1 Unbeschadet anderslautender Bestimmungen dieses Versicherungsvertrages oder dazu ausgefertigter Nachträge sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen:

- Cyberschäden, soweit nicht die Regelung gemäß Ziffer B.2.11.2 zur Anwendung gelangt;
- Der Verlust, die Beschädigung, Haftung, Ansprüche, sowie Aufwendungen und Kosten jedweder Art, die direkt oder indirekt verursacht wurden durch, dazu beigetragen haben, oder in Zusammenhang stehen mit dem Verlust oder der Entschädigung der Funktionalität, der Reparatur, Wiederherstellung, Reproduktion oder dem Einsatz von Daten aller Art, einschließlich des Ersatzes des Wertes dieser Daten, soweit nicht die Regelung gemäß Ziffer B.2.11.2 zur Anwendung gelangt;

dies gilt unabhängig von anderen mitwirkenden Ursachen oder Ereignissen, die gleichzeitig oder zeitlich versetzt zu dem Schaden beigetragen haben.

B.2.11.2 Versichert sind jedoch – nach Maßgabe der weiteren Regelungen des Versicherungsvertrages, einschließlich der Risikobegrenzungen und Ausschlüsse sowie aller zu dem Vertrag ausgefertigten Nachträge – der physische Verlust oder die physische Beschädigung von versicherten Sachen (Sachsubstanzschaden) einschließlich daraus resultierender Betriebsunterbrechungsschäden und/oder Mietausfall, soweit diese durch Feuer, bzw. Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall von Luftfahrzeugen oder Fahrzeugen, herunterfallende Gegenstände, Windsturm, Hagel, Tornado, Zyklone, Hurricane, Erdbeben, Vulkaneruption, Tsunami, Überschwemmung, Frost oder Schneelast verursacht wurden, die ihrerseits unmittelbar auf einen Cybervorfall und/oder einen Cyberangriff zurückzuführen sind.

B.2.11.3 Versichert sind zudem – nach Maßgabe der weiteren Bestimmungen dieser Versicherungsvertrages, einschließlich der Risikobegrenzungen und Ausschlüsse sowie aller zu dem Vertrag ausgefertigten Nachträge – die Reparatur- oder Wiederbeschaffungskosten von Datenträgern, sofern an Datenträgern, die im Eigentum des Versicherten stehen oder von diesem betrieben werden, ein im Rahmen dieses Vertrages versicherter physischer Verlust oder ein physischer Schaden eintreten.

Zusätzlich werden Kosten ersetzt, die für das Kopieren von Daten von erstellten Sicherungskopien (Back-ups) oder von Originalen aus einer früheren Datenträger-Generation entstehen. Der Aufwendungsersatz erstreckt sich indes nicht auf Kosten für Forschung und Entwicklung, noch auf Kosten der Wiederherstellung, Sammlung oder Zusammenführung von Daten. Wenn und soweit Medien nicht repariert, ersetzt oder wiederhergestellt werden, beschränkt sich die Ersatzleistung auf die Kosten für leere Datenträger.

Lesexemplar

Nicht versichert im Rahmen des Versicherungsvertrages ist der wirtschaftliche Wert, den Daten für den Versicherten oder einen Dritten darstellen; dies gilt auch dann, wenn Daten nicht wiederhergestellt, gesammelt oder zusammengeführt werden können.

B.2.11.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Nachtrages unwirksam oder undurchführbar sein, wird davon die Wirksamkeit des übrigen Teils nicht berührt.

B.2.11.5 Dieser Nachtrag verdrängt und ersetzt anderslautende Regelungen des Versicherungsvertrages, einschließlich von Nachträgen, die sich inhaltlich mit Cyberschäden, Daten und Datenträgern befassen bzw. darauf abstellen.

B.2.11.6 Cyberschaden ist jeglicher Verlust, jegliche Beschädigung, Haftung, jeglicher Anspruch und Kosten jedweder Art, die direkt oder indirekt verursacht werden durch, oder in Zusammenhang stehen mit einem Cyberangriff oder einem Cybervorfall jedweder Art, oder die dazu beigetragen haben. Unter den Begriff Cyberschaden fall auch sämtliche Tätigkeiten, die dazu dienen, einen Cyberangriff oder einen Cybervorfall unter Kontrolle zu bringen, diesen zu verhindern bzw. abzuwenden, zu unterdrücken, oder dessen Folgen zu beheben.

B.2.11.7 Cyberangriff ist eine unberechtigte, vorsätzliche oder strafbare Handlung, oder eine Serie von zusammenhängenden unberechtigten, vorsätzlichen oder strafbaren Handlungen, einschließlich Taten durch ausgeübte glaubhafte Bedrohung oder Falschmeldung, ungeachtet von Zeit und Ort, die zu einem Zugriff auf Computersysteme führen oder mit dem Zugang oder der Benutzung eines Computersystems in Zusammenhang stehen.

B.2.11.8 Cybervorfall bedeutet:

- Einen Fehler oder eine Unterlassung, oder eine Serie von zusammenhängenden Fehlern oder Unterlassungen, die einen unberechtigten Zugriff auf, oder den Gebrauch bzw. die Benutzung von Computersystemen zur Folge haben;

  oder

- jede teilweise oder vollständige Störung oder Unterbrechung, oder eine Serie von teilweisen oder vollständigen Störungen oder Unterbrechungen, die mit dem Zugang oder der Benutzung eines Computersystems in Zusammenhang stehen.

B.2.11.9 Computersystem bedeutet jedwede Art von Computern, Hardware, Software, Kommunikationssystemen, elektronischen Geräten (einschließlich Smartphones, Laptops, tragbaren Geräten), Servern, Cloud- oder Microcontrollern, einschließlich diesen ähnlicher Systeme oder Konfigurationen, und einschließlich allem damit in Zusammenhang stehendem Input, Output, sowie dazugehörigen Datenspeichergeräten, Netzwerkausrüstungen oder Datensicherungseinrichtungen, welche im Eigentum der Versicherten oder eines Dritten stehen oder von diesem betrieben werden.

B.2.11.10 Der Begriff Daten umfasst Informationen, Fakten, Konzepte, Codes und alle Arten von Informationen sonstiger Art, die aufgezeichnet oder übertragen werden, um in bzw. von Computersystemen verwendet, aufgerufen, verarbeitet oder gespeichert zu werden, oder die von solchen Systemen übertragen werden.

B.2.11.11 Datenträger im Sinne dieses Versicherungsvertrages sind all diejenigen, auf denen eine Speicherung von Daten erfolgen kann, jedoch nicht die Daten als solche.

B.2.12 Daten und Datenträger

Für versicherte Daten und Programme gemäß Ziffern B.1.8 leistet der Versicherer auch–Entschädigung für eintretende Beschädigung, Zerstörung, Veränderung, Nichtverfügbarkeit und Verlust durch

- Ausfall oder Störung der Hardware der Datenverarbeitungsanlage, der Hardware der Datenfernübertragungseinrichtungen und -leitungen, der Stromversorgung/Stromversorgungsanlage oder der Klimaanlage;
- Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Datenträgern, falsche Befehlseingabe);
- vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen durch Dritte in schädigender Absicht. Ausgenommen bleiben jedoch Schäden durch Daten oder Programme mit Schadenfunktion, wie zum Beispiel Computerviren, Würmer, trojanische Pferde;
- Über- oder Unterspannung;
- elektrostatische Aufladung oder elektromagnetische Störung;
- höhere Gewalt.

Lesexemplar

Hierfür gelten folgende Obliegenheiten:

- Es ist eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass bei einem Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt werden oder abhandenkommen können. Die technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem Stand der Technik entsprechen.
- Es ist sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von Rücksicherungstests.
- Die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur Installation, Wartung und Pflege der Datenverarbeitungsanlage/Datenträge sind zu beachten und übliche Sicherungsmaßnahmen gegen die bestimmungswidrige Veränderung und Löschung gespeicherter Daten vorzunehmen (z. B. Firewalls Zugriffschutzprogramm).

Die Entschädigung erfolgt gemäß Ziffer B.5.2

B.2.13 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schäden oder Verluste durch Terrorakte.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst und Schrecken in der Bevölkerung oder in Teilen der Bevölkerung zu verbreiten, um dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

B.3 Schäden an Altbausubstanz

B.3.1 Schäden an bestehenden Altbauten einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile und technischen Einrichtungen, an denen versicherte Bauleistungen (auch Abbruch) ausgeführt werden sowie an benachbarten Altbauten, die nicht zum Bauvorhaben gehören, aber gefährdet sind, sind auf erstes Risiko mitversichert.

Altbauten im Sinne dieser Regelung sind Gebäude, Bauwerke, Anlagen, Verkehrswege/-strecken, Leitungen, Kanäle, Tunnel, Kaimauern oder sonstige Bauleistungen. Hierzu zählen auch vorhandene, in das Bauvorhaben zu integrierende Gebäude- oder Bauwerksteile, wie z. B. eine vorhandene Bodenplatte, ein vorhandenes Fundament oder eine vorhandene Schlitzwand. Bauteile und Bauwerke, zu denen der Versicherungsschutz gemäß Ziffer B.13 endet, zählen ab diesem Zeitpunkt ebenfalls als Altbauten im Sinne dieser Regelung.

B.3.2 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Schäden (Beschädigungen oder Zerstörungen) an den versicherten Altbauten und technischen Einrichtungen, sofern sie während der Dauer der Baumaßnahmen und – bei benachbarten Altbauten, die nicht zum Bauvorhaben gehören – in unmittelbaren Zusammenhang mit diesen eintreten.

Entschädigung für Risseschäden wird nur geleistet, sofern eine Sanierung aus statischen Gründen erforderlich ist.

Soweit Senkungen und Setzungen in Gutachten errechnete maximale Werte von Setzungs- und Horizontalverschiebungen überschreiten, ist dies immer als unvorhergesehen einzustufen. Bei einer Unterschreitung besteht hingegen kein Versicherungsschutz, es sei denn, es handelt sich um unfallartige, nicht typisch setzungs-/hebungsbedingte Ursachen oder um Schäden, deren Sanierung aus statischen Gründen erforderlich ist.

Lesexemplar

B.3.3 Keine Entschädigung wird geleistet für

- Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion sowie durch Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignissen, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
- Reinigungskosten, außer im Zusammenhang mit einem ersatzpflichtigen Schaden;
- Verluste durch Diebstahl oder Einbruchdiebstahl;

  Mitversichert sind jedoch Schäden durch Diebstahl von fest mit den Altbauten verbundenen Bestandteilen (gilt nicht für benachbarte Altbauten). Wenn diese zur Ausführung vorübergehend demontiert sind, besteht Versicherungsschutz für Diebstahlschäden, wenn sie in allseitig umschlossenen und verschlossenen Räumen verwahrt werden (Einbruchdiebstahl);
- Schönheitsreparaturen.

B.3.4 Für beschädigte Rohbauteile wird ein Abzug neu für alt nicht vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Bauleistungen im Sinne der ATV der VOB Teil C DIN 18300 - 18338. Bei Schäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt.

B.3.5 Der Versicherer dieses Vertrages leistet im Umfang des bestehenden Versicherungsschutzes unter Eintritt in die Rechte gegenüber den Versicherern anderweitig bestehender Versicherungsverträge vor.

B.4 Versicherungsort

Als Versicherungsort im Sinne von Abschnitt A § 4 ABN gelten

- das gesamte Baustellengelände;
- die u. a. für das Bauvorhaben genutzten Lagergelegenheiten;
- Verbindungswege zwischen den vorgenannten Orten.

Lagerplätze im Herstellerwerk gelten nur als Versicherungsort, wenn hier bereits eine Gefahrtragung des Versicherungsnehmers gegeben ist. In diesem Fall gilt bis zur Anlieferung zu dem Baustellengelände bzw. zu für das Bauvorhaben genutzten Lagegelegenheiten ausschließlich des Interesses des Versicherungsnehmers versichert und zudem bei grenzüberschreitenden Transporten Versicherungsschutz nur subsidiär zu einer bestehenden Transportversicherung.

Im Falle des Verlustes einer versicherten Sache besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn der Besitz an dieser Sache wieder zurückerlangt wird und feststeht, dass eine etwaige Beschädigung oder Zerstörung zwar im Zusammenhang mit dem Verlust, jedoch außerhalb des Versicherungsortes entstand.

Ebenfalls besteht Versicherungsschutz für versicherte Sachen, die infolge eines eingetretenen oder angesichts eines unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles vom Versicherungsort entfernt werden und in zeitlichem oder örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen.

B.5 Zusätzlich versicherte Kosten

Auf Erstes Risiko sind nachfolgende weitere Kostenpositionen versichert:

B.5.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens, die der Versicherte nicht auf Weisung des Versicherers vornimmt, sie jedoch für geboten halten durfte, sind zusätzlich auf Erstes Risiko mitversichert.

B.5.2 Kosten für die Wiederherstellung sämtlicher Daten sowie für die Wiederbeschaffung des Datenträgers auf Erstes Risiko mitversichert.

Kosten für die Wiederherstellung sind insbesondere

- Wiedereingabe (maschinell oder manuell) aus Sicherungsdatenträgern, Datensicherungsprogrammen oder aus Ursprungsprogrammen;
- Wiederbeschaffung und Wiedereingabe (maschinell oder manuell) oder Wiederherstellung von Daten (einschließlich Belegaufbereitung/Informationsbeschaffung);
- Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogrammen sowie Wiedereingabe (maschinell oder manuell) von Daten individuell hergestellter Programme und Programmerweiterungen;
- zusätzliche Kosten, weil die versicherten Daten und Programm durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, „Dongles“, Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind. Dazu zählen auch Kosten für den neuerlichen Lizenzerwerb;
- zusätzliche Kosten, weil die zur Wiedereingabe (maschinell oder manuell) von Daten und Programmen benötigten Belege (z. B. Rechnungen, Auftragsbelege etc.) nicht mehr vorhanden sind.

Leseexemplar

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten, Fehlerbeseitigungskosten in Programmen sowie Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung hinausgehen.

B.5.3 Bergungskosten sowie Kosten für die Zugänglichmachung der Schadenstelle sind auf Erstes Risiko mitversichert.

Dies sind die Kosten, die infolge eines dem Grunde nach entschädigungspflichtigen Versicherungsfalles aufgewendet werden müssen, um die Reparatur der beschädigten versicherten Sache zu ermöglichen.

B.5.4 Schadensuchkosten, soweit sie als Folge eines ersatzpflichtigen Schadens aufgewendet werden müssen oder bei auftretendem Schadenverdacht aufgewendet werden, sind auf Erstes Risiko mitversichert. Bei begründetem Schadenverdacht werden die beim Versicherungsnehmer auflaufenden Kosten für Untersuchungen auch dann vom Versicherer übernommen, wenn sich kein Schaden herausstellt.

B.5.5 Sachverständigenkosten infolge eines ersatzpflichtigen Schadenfalles sind auf Erstes Risiko mitversichert.

B.5.6 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich und sonstige Grundstücksbestandteile infolge eines ersatzpflichtigen Schadenfalles sind auf Erstes Risiko mitversichert.

B.5.7 Zusätzliche Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten sind für den Fall, dass infolge dieser Kosten die Versicherungssumme überschritten ist, auf Erstes Risiko mitversichert.

B.5.8 Kosten zur Beschleunigung der Schadenbehebung sind auf Erstes Risiko mitversichert.

B.5.9 Bewegungs- und Schutzkosten, die der Versicherte infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung nicht versicherte Sachen de- und remontiert, bewegt oder ausgelagert werden müssen, sind auf Erstes Risiko mitversichert.

B.5.10 Mehrkosten für Luftfracht sind auf Erstes Risiko mitversichert.

B.5.11 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen

Soweit nicht als Hauptschaden zu ersetzen, werden Mehraufwendungen infolge behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen bei der Entschädigungsberechnung bis zur vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko berücksichtigt.

B.6 Unterversicherungsverzicht

Abweichend zu Abschnitt A § 5 Ziffer 3 a) ABN verzichtet der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung. Die Regelung gemäß Abschnitt A § 7 Ziffer 7) ABN gilt gestrichen.

B.7 Umfang der Entschädigung

B.7.1 Ergänzend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 1 a) ABN leistet der Versicherer Entschädigung in Höhe der Kosten, die für eine Wiederherstellung zu vergüten gewesen wären, sofern keine Wiederherstellung der beschädigten Sache erfolgt.

B.7.2 Ergänzend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 1 b) ABN gilt vereinbart:

Dies gilt auch für einen entschädigungspflichtigen Sachschaden infolge eines Mangels, wenn das Bauvorhaben oder ein Teil davon infolge des Mangels im Wert gemindert oder wertlos war.

B.7.3 Abschnitt A § 7 Ziffer 1 c) bb) ABN gilt gestrichen.

Leseexemplar

B.8 Wiederherstellungskosten zu Lasten eines Unternehmers

B.8.1 Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so werden abweichend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 2 b) ABN 95% der Preise zuzüglich etwaiger, vom Unternehmer nachgewiesener, Preissteigerungen ersetzt, die in dem Bauvertrag vereinbart oder auf gleicher Grundlage ermittelt worden sind.

B.8.2 Abweichend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d) bb) ABN werden tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten, die aufgrund eines ersatzpflichtigen Schadens anfallen und unabhängig davon, ob solche Zuschläge in den Herstellungskosten enthalten sind, ersetzt.

B.8.3 Abweichend von Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d cc) ABN beträgt der Zuschlag auf die Beträge gemäß Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d aa) und bb) ABN 130%.

B.8.4 Abweichend von Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d ff) ABN beträgt der Zuschlag auf die Beträge gemäß Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d dd) und ee) ABN 130%

B.8.5 Abweichend von Abschnitt A § 7 Ziffer 2 e aa) ABN beträgt der Zuschlag 160%.

B.8.6 Abweichend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 2 f) ABN werden Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten ersetzt.

B.9 Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistungen Dritter

Abweichend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 3 b) ABN leistet der Versicherer Entschädigung für den Rechnungsbetrag in den Grenzen gemäß Abschnitt A § 7 Ziffer 1 ABN sowie außerdem pauschal für schadenbedingte Geschäftskosten des versicherten Unternehmers, und zwar bei einem Rechnungsbetrag

- bis zu 5.000 € in Höhe von 5 % dieses Betrages;
- von mehr als 5.000 € in Höhe von 5 % aus 5.000 € zuzüglich 3 % des Mehrbetrages.

B.10 Regiekosten

Bei Schäden, bei denen der für die Bauüberwachung und Baukoordination über das Grundhonorar gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) abgedeckte Aufwand nachweislich überschritten wird, werden diese zusätzlichen

Kosten ebenfalls entschädigt.

Entschädigt werden auch Regiekosten des Bauherrn/Versicherungsnehmers. Die Regiekosten des Bauherrn/Versicherungsnehmers sind nachzuweisen und die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 5% des sonstigen Entschädigungsbetrages.

B.11 Sachverständigenverfahren

Abweichend zu A § 9 Nr. 6 ABN trägt der Versicherer die Kosten des Sachverständigenverfahrens. Der Versicherungsnehmer trägt jedoch die Kosten seines Sachverständigen, die hälftigen Kosten des Obmanns und die hälftigen institutionellen Kosten des Verfahrens, wenn er selbst durch einseitige Erklärung das Sachverständigenverfahren verlangt.

B.12 Beginn des Versicherungsschutzes

Abweichend zu Abschnitt B § 3 Ziffer 2 ABN beginnt die Haftung des Versicherers mit der Einrichtung der Baustelle, frühestens jedoch mit dem vereinbarten Zeitpunkt.

Für versicherte Sachen, die zur Baustelle angeliefert werden, beginnt die Haftung des Versicherers nach erfolgter erster Abladung innerhalb des Versicherungsortes bzw. mit Beginn des Abladevorganges, sofern dieser durch die Versicherten erfolgt.

B.13 Ende des Versicherungsschutzes

Abweichend zu Abschnitt B § 3 Ziffer 3 ABN endet die Haftung des Versicherers mit der Gesamtabnahme durch den Bauherrn, spätestens jedoch nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung des gesamten Bauvorhabens.

Die Inbenutzungnahme von Teilen des Bauvorhabens vor Gesamtabnahme, insbesondere von technischen Einrichtungen wie Klimaanlage, Heizung, Aufzüge, Energieversorgungsanlagen etc. führt nicht zum Ende des Versicherungsschutzes. In der Versicherungszeit eintretende Schäden durch Abnutzung und Verschleiß infolge laufenden Gebrauchs bereits teilfertiger Gebäudeteile sind keine unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versicherten Bauleistungen im Sinne dieser Bedingungen.

Nach dem vorgenannten Haftungsende besteht weiterhin Versicherungsschutz für Restarbeiten bis zu deren Abnahme - nicht jedoch Gewährleistungsarbeiten.

Leseexemplar

Für Baustoffe, Bauteile, Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe, Baustelleneinrichtung sowie Stahlrohr- und Spezialgerüste sowie Stahlschalungen endet der Versicherungsschutz einen Monat nach dem Ende des Versicherungsschutzes für das zugehörige Bauvorhaben.

B.14 Extended Maintenance-Versicherung

B.14.1 Nach Ende der Haftung gemäß Ziffer B.13 leistet der Versicherer während der vereinbarten Nachhaftungszeit Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachschäden), die

- bei der Ausführung der Gewährleistungs- oder Restarbeiten im Rahmen der vertraglich vereinbarten Verpflichtungen verursacht werden,
- während der versicherten Bauzeit an dem Versicherungsort verursacht werden.

B.14.2 Bei Berechnung der Entschädigung sind über Abschnitt A § 7 Ziffer 1 b) ABN hinaus alle Kosten abzuziehen, die auch ohne Eintritt eines Versicherungsfalles hätten aufgewendet werden müssen, um einen Mangel zu beseitigen.

B.14.3 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Dem Versicherungsnehmer steht es frei, welchen Versicherer er in Anspruch nimmt. Meldet er den Schaden zu diesem Vertrag, so wird dieser Versicherer in jedem Fall in Vorleistung treten.

B.14.4 Alle übrigen Bedingungen des Vertrages gelten auch für diese Deckung.

Leseexemplar

C BAULEISTUNGS-BU-VERSICHERUNG

C.1 Gegenstand der Versicherung / Unterbrechungsschaden / Haftzeit

C.1.1 Der Umfang des Versicherungsschutzes im Rahmen dieses Vertragsteils soll mindestens dem Umfang des Versicherungsschutzes gemäß den „Allgemeinen Bedingungen für die Maschinen-Betriebsunterbrechungs-Versicherung“ (AMBUB) – Fassung 2008 – (GDV 0804 vom 01.01.2008) in Verbindung mit der Klausel TK 4950 entsprechen. Im Rahmen des Vertragsteils A vereinbarte individuelle Regelungen bleiben davon jedoch unberührt.

C.1.2 Versichert ist ausschließlich das Interesse des Versicherungsnehmers. Wird innerhalb einer Unternehmensgruppe das Risiko auf eine andere Gesellschaft übertragen, dann wird deren Interesse gleichgesetzt.

C.1.3 Wird die Nutzungsmöglichkeit des versicherten Bauvorhabens zum geplanten Zeitpunkt durch einen im Rahmen dieses Vertrages ersatzpflichtigen Sachschaden unterbrochen, verzögert oder beeinträchtigt, so leistet der Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.

C.1.4 Der Unterbrechungsschaden besteht aus den Mieterlösen von 100 % der vermietbaren Gesamtfläche, den entgangenen Gewinnen und fortlaufenden Kosten und/oder den entstehenden Mehrkosten, die der im Rahmen dieses Vertragsbausteins Versicherte innerhalb des Unterbrechungszeitraums, längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften kann bzw. aufwenden muss, weil die beschädigte oder zerstörte Bauleistung oder die abhandengekommene Sache wieder in den Zustand unmittelbar vor Eintritt des Sachschadens versetzt bzw. durch eine gleichwertige Sache ersetzt werden muss.

C.1.5 Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für den Unterbrechungsschaden besteht.

Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem ohne Eintritt des Sachschadens die Nutzungsmöglichkeit des Bauvorhabens gegeben gewesen wäre.

C.2 Versicherungswert / Bewertungszeitraum / Versicherungssumme / Unterversicherung

C.2.1 Der Versicherungswert wird jeweils gebildet aus

- den Mieterlösen, die der im Rahmen dieses Vertragsbausteins Versicherte durch Vermietung des Gebäudes in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung erzielt hätte;
- den versicherten Mehrkosten;
- den entgehenden Gewinnen und fortlaufenden Kosten, die der im Rahmen dieses Vertragsbausteins Versicherte in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung erzielt hätte.

C.2.2 Der Bewertungszeitraum beginnt mit dem Ende des Unterbrechungsschadens. Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate, auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens jedoch 24 Monate vereinbart ist, beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate. Bei einer Haftzeit von mehr als 24 Monaten beträgt der Bewertungszeitraum 36 Monate.

C.2.3 Die Versicherungssumme ist der jeweils zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte maximale Unterbrechungsschaden, der dem Versicherungswert entsprechen soll. Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens bis zu der jeweils vereinbarten Versicherungssumme.

C.2.4 Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit die Versicherungssumme niedriger ist als der für den Bewertungszeitraum ermittelte Versicherungswert.

Sofern keine Versicherungssumme auf Erstes Risiko vereinbart ist, wird im Falle einer Unterversicherung nur der Teil des gemäß Ziffer C.4 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die Versicherungssumme zu dem ermittelten Versicherungswert.

C.3 Sachschaden / Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für Unterbrechungsschäden, die infolge eines im Rahmen des Vertragsteils B (Bauleistungs-Versicherung) dem Grunde nach ersatzpflichtigen Schaden verursacht werden.

Lesexemplar

Schäden an Sachen im Gefahrenbereich gemäß Ziffer B.1.7 können keinen versicherten Unterbrechungsschaden auslösen bzw. verlängern.

C.4 Umfang der Entschädigung

C.4.1 Allgemeine Regelungen

C.4.1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbrechungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherten nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer liegt.

Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das Ergebnis des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung nicht eingetreten wäre.

Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden wären.

C.4.1.2 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungszeitraums als Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.

Werden geplante oder notwendige Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen während der Unterbrechung vorzeitig durchgeführt, so gilt diese Zeitgrenze nicht.

C.4.1.3 Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet worden wären.

C.4.1.4 Technische Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen sind nicht zu entschädigen, soweit sie infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden können.

C.4.1.5 Überschneiden sich ersatzpflichtige und nicht ersatzpflichtige Unterbrechungsschäden, dann besteht Deckung für den Teil des ersatzpflichtigen Unterbrechungsschadens, der nicht gleichzeitig auf den Zeitraum des nicht ersatzpflichtigen Unterbrechungsschadens entfällt. Tritt ein ersatzpflichtiger Unterbrechungsschaden zuerst ein, dann besteht Deckung auch für den Überschneidungszeitraum.

Überschneiden sich Unterbrechungsschäden durch Sachschäden an versicherten und an nicht versicherten Sachen, so besteht keine Ersatzpflicht für den Zeitraum, in dem ein Sachschaden an den nicht versicherten Sachen den Unterbrechungsschaden auch allein verursacht hätte. Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer versicherten Sache oder durch dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht versicherten Sache, so besteht Ersatzpflicht für den Unterbrechungsschaden in dem Umfang, als wenn der Folgeschaden nicht eingetreten wäre.

C.4.2 Bei der Entschädigung versicherter Mieterlöse gelten folgende weitere Vereinbarungen:

C.4.2.1 Hinsichtlich der nicht erwirtschafteten Mieterlöse leistet der Versicherer Entschädigung

- für die vermieteten Mietflächen auf Basis der abgeschlossenen Mietverträge und
- für die unvermieteten Mietflächen auf Basis der bei der Versicherungssummenberechnung berücksichtigten Kalkulationsmiete.

Die Entschädigung wird gekürzt, wenn die nicht erwirtschafteten Mieterlöse aufgrund von anderen Ursachen, die nicht mit dem Sachschaden in Zusammenhang stehen (beispielsweise Marktlage, vereinbarte Mietrabatte etc.), nicht oder nicht in der vereinbarten Höhe hätten erzielt werden können.

C.4.2.2 Sofern dies vereinbart ist, gelten Neuvermarktungskosten (z. B. Kosten für Makler, Rechtsanwaltskosten, Provisionen, Marketingkosten), die infolge eines Unterbrechungsschadens erneut aufgewendet werden müssen, auf erstes Risiko mitversichert.

Im Schadenfall hat der Versicherte die Höhe der tatsächlich anfallenden Neuvermarktungskosten nachzuweisen.

C.4.3 Bei der Entschädigung versicherter Mehrkosten sowie für entgangene Gewinne und fortlaufende Kosten gilt folgende weitere Vereinbarung:

Soweit eine Entschädigung in Höhe des ermittelten Betrages zu einer Bereicherung des Versicherten führen würde, wird dieser Betrag gekürzt. Dies gilt auch dann, wenn sich die Entschädigung ohnehin gemäß Ziffern C.2.4 oder C.6 vermindert hat.

C.4.4 Verzugsstrafen aus den Bauverträgen mit den Generalunternehmern werden auf den entstandenen Unterbrechungsschaden angerechnet, soweit diese für sachschadenbedingten Verzug tatsächlich gezahlt wurden. Verzugspauschalen, die nicht schadenbedingt anfallen, bleiben im Sinne dieser Vereinbarung unberücksichtigt.

Lesexemplar

C.5 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch

- den Umstand, dass dem Versicherten zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter oder beschädigter Sachen nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;
- den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert oder verbessert werden;
- behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen.

  Versicherungsschutz besteht jedoch für die Vergrößerung des Unterbrechungsschadens durch behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen, die nach Eintritt des Versicherungsfalles aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergehen, die bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles in Kraft getreten waren.

  Dies gilt jedoch nur, soweit sich die behördlichen Anordnungen auf versicherte Sachen beziehen, die von einem versicherten Sachschaden betroffen sind. Wenn die Wiederherstellung des Betriebes aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, leistet der Versicherer für die Vergrößerung des Unterbrechungsschadens nur in dem Umfang Entschädigung, in welchem der Schaden auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wäre.

  Die Haftzeit für diese Vergrößerung des Unterbrechungsschadens beginnt mit dem Zugang der behördlichen Anordnung beim Versicherten und beträgt einen Monat; sie verlängert nicht die vertraglich vereinbarte Haftzeit;
- eine gemäß Vertragsteil B (Bauleistungs-Versicherung) inkl. der hierzu zusätzlich geltenden Projektspezifischen Vereinbarungen dem Grunde nach nicht versicherten Gefahr.

C.6 Selbstbehalt

C.6.1 Der gemäß Ziffer C.4 ermittelte Betrag wird um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Bei mehreren Sachschäden am versicherten Bauvorhaben wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

C.6.2 Bei einem zeitlichen Selbstbehalt wird derjenige Teil gekürzt, der sich zu dem Gesamtbetrag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen Einsatzmöglichkeit.

Tage mit Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit (Minderleistungen) werden zu vollen Unterbrechungstagen zusammengefasst. Diese Regelung wird nicht angewendet, wenn die Nutzungsmöglichkeit von Teilen der versicherten Sache vollständig unterbrochen oder verzögert ist (z. B. Fertigstellung einzelner Etagen eines Gebäudes).

In der Berechnung werden nur Zeiten berücksichtigt, in denen im versicherten Betrieb ohne Eintritt des Versicherungsfalles gearbeitet worden wäre. Tage mit Beeinträchtigungen der technischen Einsatzmöglichkeit (Minderleistungen) werden zu vollen Unterbrechungstagen zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit.

C.7 Sachverständigenverfahren

Entsprechend der Regelungen zum Vertragsteil B kann der Versicherte nach Eintritt des Versicherungsfalles (Unterbrechungsschaden) verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherter auch gemeinsam vereinbaren.

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen Folgendes enthalten

- Gewinn- und Verlustrechnungen für das Geschäftsjahr, das der Abnahme folgt und der drei nachfolgenden Jahre;
- eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Unterbrechungszeitraumes ohne die dem Grunde nach entschädigungspflichtige Unterbrechung des Betriebes entwickelt hätten;
- eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Unterbrechungszeitraums infolge der Unterbrechung gestaltet haben;
- ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen;
- ab wann und in welchem Umfang auch ohne den Sachschaden die Nutzung des Bauvorhabens möglich gewesen wäre.

Lesexemplar

Die Kosten des Sachverständigenverfahrens trägt der Versicherer. Der Versicherte trägt jedoch die Kosten seines Sachverständigen, die hälftigen Kosten des Obmanns und die hälftigen institutionellen Kosten des Verfahrens, wenn er selbst durch einseitige Erklärung das Sachverständigenverfahren verlangt.

C.8 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Die Haftung des Versicherers beginnt gemäß Ziffer B.12 und endet gemäß Ziffer B.13.

Eine nicht schadenbedingte Verlängerung der jeweils geplanten Versicherungsdauer beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht und die Haftung des Versicherers verlängert sich entsprechend über den ursprünglich geplanten Zeitpunkt hinaus.

Bei Verlängerung der Versicherungsdauer aus schadenbedingtem Anlass steht für neue Schäden eine neu beginnende Haftzeit zur Verfügung und der vereinbarte Selbstbehalt ist erneut anzuwenden.

C.9 Obliegenheiten des Versicherten

C.9.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherte ist verpflichtet

- alle Planungsdaten sowie deren Veränderung aufgrund des tatsächlichen Bau-/Montagefortschritts aufzuzeichnen und nach Nutzungsbeginn darüber Buch zu führen. Diese Unterlagen, insbesondere Inventuren und Bilanzen, sind für mindestens drei Jahre sicher und zum Schutz gegen gleichzeitige Vernichtung voneinander getrennt aufzubewahren;
- den Versicherer unverzüglich über nachträgliche Änderungen der technischen Eigenschaften, des Bau-, Montage- oder Probebetriebsablaufes, des Zeitplans oder der Betriebsweise des Montageobjektes zu informieren, soweit diese den Projektablauf und/oder das versicherte Risiko wesentlich beeinflussen.

C.9.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

- den Unterbrechungsschaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen;
- einem Beauftragten des Versicherers alle erforderlichen Untersuchungen über Ursachen und Höhe des Unterbrechungsschadens zu gestatten;
- dem Versicherer auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen;
- dem Versicherer Einsicht in die Geschäftsbücher, Inventuren und Bilanzen sowie die Hilfsbücher, Rechnungen und Belege über den Geschäftsgang dem Geschäftsjahr das der Abnahme folgt und der drei nachfolgenden Jahren zu gewähren.

C.10 Aufwendungen zur Schadenabwehr/-minderung

C.10.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherte bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

C.10.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach Ziffer C.10.1 entsprechend kürzen.

C.10.3 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die jeweils vereinbarte Versicherungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen aufgrund Duldung oder auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

C.10.4 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherten vorzuschießen.

C.10.5 Nicht versichert sind Aufwendungen,

- soweit durch sie über die Haftzeit hinaus oder innerhalb eines zeitlichen Selbstbehaltes für den Versicherungsnehmer ein Nutzen entsteht;
- soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die nicht versichert sind;
- für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden;
- zur Wiederherstellung des Sachschadens.

Lesexemplar

D GEMEINSAME KLAUSELN HAFTPFLICHT-VERSICHERUNGEN

Die nachfolgenden Klauseln gelten einheitlich für die Vertragsteile E bis G.

D.1 ARGE-Klausel

Mitversichert sind die Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche der Partner der Arbeitsgemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der Arbeitsgemeinschaft gegen die Partner oder umgekehrt wegen solcher Schäden, die ein Partner oder die Arbeitsgemeinschaft unmittelbar erlitten hat. Dieser Ausschluss gilt nicht für Personenschäden.

Dies gilt entsprechend bei der Teilnahme an Planungsringen und der Beteiligung an Partnerschaftsgesellschaften entsprechend anzuwenden.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Versicherungssummen für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung seiner Prämie kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherten zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

D.2 Eigenschäden

Für Schäden an Gebäuden, Gebäudeteilen, Anlagen und Anlagenteilen, die vor Beginn der Baumaßnahme im Eigentum oder Besitz des Versicherten stehen, tritt der Versicherer im gleichen Umfange ein wie für Schäden an Gebäuden, Gebäudeteilen oder Anlagen Dritter.

D.3 Aufopferungsansprüche

Für Aufopferungsansprüche wegen Schäden an Gebäuden, Gebäudeteilen, Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücken oder Leitungen wird der Versicherungsschutz unabhängig davon gewährt, ob es sich um einen zivilrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Anspruch handelt.

Vorhersehbare und/oder unvermeidbare Schäden sind ausgeschlossen.

D.4 Kfz- und Wasserfahrzeuge-Klausel

D.4.1 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages unter Verzicht auf Einzelan- und -abmeldung die gesetzliche Haftpflicht der Versicherten aus dem Besitz, Halten, Führen, Verwenden und Vermieten oder Verleihen von

- Geräten, die sich nicht durch eigene Kraft fortbewegen können, Kräne (einschließlich Turmdrehkräne), Winden und sonstige Be- und Entladevorrichtungen;
- Arbeitsmaschinen aller Art, die sich durch eigene Kraft fortbewegen können (Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind), sowie Feldbahnen;
- Kraftfahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h;
- sonstigen nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen, die auf nicht öffentlichen Wegen oder Plätzen verkehren bzw. eingesetzt werden, soweit sie nicht der Versicherungspflicht unterliegen und nicht kraftfahrzeughaftpflichtversichert sind.

Klarstellend sind selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 20 km/h nicht mitversichert.

Versicherungsschutz besteht auch, wenn für das Baustellengelände eine faktische Öffentlichkeit besteht. Mitversichert ist auch das Befahren öffentlicher Wege, sofern behördlich erlaubt.

Mitversichert gelten Schäden, die durch diese Geräte, Maschinen oder Kraftfahrzeuge beim Be- und Entladen verursacht werden.

D.4.2 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages unter Verzicht auf Einzelan- und -abmeldung die gesetzliche Haftpflicht der Versicherten aus dem Besitz, Halten, Führen, Verwenden und Vermieten oder Verleihen von Wasserfahrzeugen, die als Betriebsvorrichtung (z. B. Pontons, Spüler, Schwimmbagger, Perlboote, Klappschuten) eingesetzt werden, nicht jedoch solche Wasserfahrzeuge, die in einem Binnen- oder Seeschiffsregister registriert sind.

Nicht versichert sind Ereignisse außerhalb von Binnen- und/oder Küstengewässern.

Leseexemplar

Ansprüche aus den Folgen eines Zusammenstoßes der oben eingeschlossenen Wasserfahrzeuge sowie Beschädigungen von fremden Wasserfahrzeugen und sonstigen schwimmenden Geräten und Gegenständen, Brücken, Uferanlagen, Anlagenteilen und dergleichen sowie nach Grundberührung sind nur versichert, soweit keine Kasko-Versicherung besteht oder der Kasko-Versicherer des versicherten Fahrzeuges Versicherungsschutz zu gewähren hat, die volle Versicherungssumme geleistet hat und diese zur Deckung aller Ersatzansprüche nicht ausreicht.

D.5 Drohnen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch von Flugdrohnen (UAS) ohne Verbrennungsmotor mit einem Gesamtgewicht bis zu 5 kg.

Versicherungsschutz besteht auch, wenn ausschließlich der Versicherte oder eine mitversicherte Person als Halter nach §§ 33 ff. Luftverkehrsgesetz belangt werden.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Vermögensschäden.

Versicherungsschutz wird allerdings nur gewährt, soweit der Betrieb der UAS / der Drohne nicht einer Pflichtversicherung unterliegt.

Dem Versicherten trifft die Obliegenheit sämtliche behördlichen Auflagen und Nebenbestimmungen einzuhalten.

D.6 Mängelbeseitigungsnebenkosten

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sachschäden, die als Folge eines mangelhaften Werkes auftreten und erfasst insoweit auch die Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung zum Zwecke der Mangelbeseitigung zugänglich zu machen und um den vorherigen Zustand wieder herzustellen.

Nicht versichert sind Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass ein Folgeschaden eingetreten ist. Ferner sind in jedem Falle nicht gedeckt die Kosten des Versicherten für die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst.

D.7 Nachbesserungsbegleitschäden

Eingeschlossen sind gesetzliche Aufwendungs- und Schadenersatzansprüche Dritter, die darauf zurückzuführen sind, dass zur Durchführbarkeit von Nachbesserungsarbeiten Sachen beschädigt werden müssen (z. B. Abreißen von Tapeten, Aufschlagen von Wänden, Fliesen, Böden etc.).

Kein Versicherungsschutz besteht,

- wenn die Sachen, die zur Durchführbarkeit der Nachbesserungsarbeiten beschädigt werden müssen, ursprünglich vom Versicherten selbst (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) verlegt oder angebracht worden sind;
- wenn der Nachbesserungsanspruch seitens des Auftraggebers nach Ablauf der Verjährungsfrist eintritt. Versicherungsschutz besteht in diesem Falle jedoch für die Abwehr von unberechtigten Ansprüchen;
- für sonstige Kosten, insbesondere für die Beseitigung unmittelbarer Schäden und Mängeln an den hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen;
- für die Nachlieferung einschließlich Transportkosten.

D.8 Vertragliche Haftpflichten

Vertragliche Erweiterungen der Haftpflicht über den gesetzlichen Umfang hinaus

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf

D.8.1 die Haftpflicht aus Vereinbarungen im Zusammenhang mit Schienenfahrzeugen, Bahnanlagen und genormten Verträgen über die Benutzung von Hafenanlagen. Dabei ist für diesen Versicherungsschutz unerheblich, ob die Schienenfahrzeuge im Sinne der Ziffer D.18.6 gemietet oder geliehen werden oder eine berufliche Tätigkeit im Sinne der Ziffer F.4.3 an oder mit diesen Schienenfahrzeugen erbracht wird;

D.8.2 die Haftpflicht aus Verträgen genormten oder üblichen Inhalts mit Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts oder aus sogenannten Gestattungs- und Einstellverträgen;

D.8.3 die durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht Dritter, wenn die Ursache im ursprünglichen Verantwortungsbereich des Versicherten gesetzt wurde;

Leseexemplar

D.8.4 die vom Versicherten als Mieter, Pächter, Leasingnehmer von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners;

D.8.5 vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht einschließlich Freistellung Dritter von gesetzlichen Haftpflichtansprüchen, soweit der Versicherte den Schaden verursacht hat;

D.8.6 andere vertragliche Haftpflichten, soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart.

D.9 Verlängerte Verjährungs-/Gewährleistungsfristen

Abweichend von Ziffer A.7.3 AHB wird der Versicherer keine Einwendungen erheben, wenn der Versicherte abweichend von den gesetzlichen Fristen längere Verjährungs- bzw. Gewährleistungsfristen vertraglich zugesteht.

Werden die Fristen auf mehr als 10 Jahre verlängert, sind Ansprüche, die nach Ablauf dieser 10 Jahre geltend gemacht werden, vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

D.10 Kaufmännische Prüf- und Rügepflichten

Im Falle der Abbedingung der § 377 HGB oder entsprechender ausländischer oder internationaler Bestimmungen besteht Versicherungsschutz nur, wenn

- der Versicherte bzw. dessen Subunternehmer den Produktanforderungen des Abnehmers entsprechende Warenausgangskontrollen durchführt und dokumentiert und
- die Pflicht des Abnehmers auf unverzügliche Prüfung und Rüge von Identitäts-, Transport- und offenen Schäden bei Wareneingang sowie auf unverzügliche Rüge von später entdeckten Mängeln unberührt bleibt.

In anderen Fällen besteht Versicherungsschutz nur bei besonderer Vereinbarung.

D.11 Vertragliche Haftungsausschlüsse, -beschränkungen, -begrenzungen

Der Versicherer wird den Einwand von zugunsten des Versicherten vertraglich vereinbarten Haftungsausschlüssen, -beschränkungen oder -begrenzungen nicht geltend machen, sofern der Versicherte dies wünscht.

D.12 Auslandsklausel

Versichert sind – abweichend von Ziffer A.7.9 AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche

D.12.1 aus im Ausland eintretenden Versicherungsfällen aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten;

D.12.2 wegen Schäden, die als Folge eines im Inland oder Ausland begangenen Verstoßes eingetreten sind, und zwar nach jeweils geltendem Recht.

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche

- auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;
- nach den Artikeln 1792 ff. und damit im Zusammenhang stehende Regressansprüche nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen in anderen Ländern;
- durch im Ausland gelegene Umweltanlagen.

D.12.3 Abweichend von Ziffer A.6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. Als Kosten gelten Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Lesexemplar

D.12.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die von dem jeweiligen Versicherten im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII (SGB VII) unterliegen.

D.12.5 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien oder Kanada oder bei vor Gerichten in den USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemachten Ansprüchen besteht kein Versicherungsschutz für

- Schäden durch Erzeugnisse oder Arbeiten, die vor Einschluss des USA-/US-Territorien- oder Kanada-Risikos dorthin geliefert bzw. dort ausgeführt wurden, es sei denn, dieses wurde zuvor besonders vereinbart;
- Schäden durch oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an Gebäuden und Gebäudebestandteilen einschließlich deren Inhalt sowie alle Kosten und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit derartigen Schäden geltend gemacht werden.
- Unter dem Begriff „Schimmelpilz“ ist zu verstehen, jedwede Art von Pilzen und deren Bestandteile und Zwischenprodukte, Bakterien, Mycotoxine und deren flüchtige organische Verbindungen, Sporen, Gerüche oder Nebenprodukte von Pilzen;
- Personenschäden im Zusammenhang mit der Herstellung, Verarbeitung und/oder dem Vertrieb von Latex (Naturlatex/Naturgummilatex).

Als Ersatzleistungen gelten die vertraglich vereinbarten Versicherungssummen, maximal jedoch 5.000.000 € bei Personenschäden je Versicherungsfall. Sofern im Versicherungsschein eine Begrenzung für die einzelne Person vereinbart ist, gilt diese auch für derartige Schäden.

Diese Ersatzleistung steht zweifach während der Laufzeit des Vertrages im Rahmen der jeweils vereinbarten Versicherungssummen zur Verfügung.

Es gilt eine Selbstbeteiligung an jedem Personenschaden einschließlich daraus resultierender Kosten in Höhe von 10.000 €.

D.13 AGG-Klausel

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer A.7.17 AHB – die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts wegen Schäden aus Diskriminierung (Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen), soweit diese Ansprüche aus einer Verletzung von Vorschriften zum Schutz vor Benachteiligung resultieren, insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Nicht versichert sind Ansprüche

- gegen die Personen, die einen Schaden dadurch verursachen, dass sie sich bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrig verhalten;
- gegen mitversicherte Personen als Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft selbst;
- jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden wie z. B. im Zusammenhang mit Streitgenossenschaften, Verbandsklagen oder die z. B. von Gewerkschaften oder Betriebsräten erhoben werden und Ansprüche im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen Interessen aus dem kollektiven Arbeits- und Dienstrecht sowie mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aussperrung, Streik), soweit diese Ansprüche begründet sind;
- die vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden - dies gilt auch im Falle eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO) oder wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts sowie wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle aus Diskriminierung. Dieser Ausschluss gilt nicht für die Staaten der Europäischen Union und der Schweiz, soweit es sich nicht um Staaten mit Geltung des Common Law handelt (wie Großbritannien und Irland);
- die auf der Grundlage des Common Law geltend gemacht werden.

Wenn für derartige Ansprüche Versicherungsschutz über eine eigenständige Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung besteht, geht dieser vor.

Lesexemplar

D.14 Straf-Rechtsschutz

Mitversichert sind Verteidigungskosten aus einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte, auch soweit es sich gegen eine mitversicherte Person richtet.

In Abweichung von Ziffer A.5.3. AHB werden in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte, die angemessen Kosten für die Verteidigung sowie die Gerichtskosten und ortsüblichen Kosten für notwendige Sachverständigengutachten übernommen. Für die Prüfung der Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und des Versicherten vereinbarten Vergütung gilt die gesetzliche Regelung.

Als Versicherungsfall gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten oder eine mitversicherte Person im Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit des Versicherten während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages.

Nicht versichert ist die Übernahme der Kosten für Verfahren, die Vorsatztaten betreffen.

Der Versicherungsschutz gilt für Verfahren in Europa.

Ein Selbstbehalt fällt für dieses Risiko nicht an.

D.15 Rechtschutz

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer A.5.2, Absatz 2 AHB – die

- Gerichtskosten des Versicherten;
- Kosten der Rechtsverteidigung für den Versicherten gemäß dem geltenden Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (RVG) - gegebenenfalls die mit dem Versicherer nach individueller Vereinbarung besonders vereinbarten höheren Kosten der Verteidigung in einem Strafverfahren in Deutschland,

welche im Zusammenhang mit einem Ereignis entstehen, welches einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Bußgelder, Geldstrafen und Strafvollstreckungskosten**.**

D.16 Aktive Werklohn-/Honorarklage

Mitversichert sind – ergänzend zu Ziffer A.5 AHB – die gesetzlich vorgesehenen Prozesskosten für die gerichtliche Durchsetzung von Werklohn- oder Honorarforderungen des Versicherten gegen seinen Auftraggeber, soweit

- der Auftraggeber dem Versicherten aufgrund eines behaupteten Haftpflichtanspruchs, der unter den Versicherungsschutz dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung eigener Schadensersatzansprüche gegen die Werklohn-/Honorarforderung erklärt hat und
- die Werklohn-/Honorarforderung in voller Höhe berechtigt, d. h. unstreitig und fällig ist. Der Nachweis obliegt dem Versicherten.

Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber Vertragserfüllungs- und Mangelansprüche geltend macht.

Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis des Schadenersatzanspruchs zur geltend gemachten Werklohn-/Honorarforderung.

Der Versicherungsschutz für die Kosten der Werklohn-/Honorarklage entfällt rückwirkend, wenn rechtsverbindlich festgestellt wird, dass die Werklohn-/Honorarforderung ganz oder teilweise aus anderen als unter a) und b) genannten Gründen unbegründet ist.

Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der Versicherer die Prozesskosten anteilig in Höhe der Vergleichsquote, sofern der Versicherer seine Zustimmung zu dem Vergleich erklärt hat.

Hinsichtlich der Prozessführungsbefugnis gilt Ziffer A.5.2. AHB entsprechend.

D.17 Schiedsgerichtsverfahren

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn die Verfahrensordnungen der internationalen Handelskammer in Paris, der Handelskammer von Genf, Stockholm, Zürich, Wien oder des deutschen schiedsgerichtlichen Verfahrens im Sinne von den §§ 1025 bis 1061 ZPO zugrunde liegen oder der Schlichtungs- und Schiedsordnung für Baustreitigkeiten der ARGE Baurecht im Deutschen Anwaltsverein oder vergleichbaren Richtlinien entspricht.

Der Versicherte ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen, um dem Versicherer die Mitwirkung an Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen.

Leseexemplar

D.18 Weitere Klauseln

D.18.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziffern A.7.7, A.7.14 und A.7.10 AHB – Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch

- Senkungen und Hebungen von Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen) sowie Unterfangen, Überspannen oder Unterfahren;

  Erdrutschungen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten (Rammen, Rütteln, Herstellen von Schlitz- und Spundwänden, Zieh-, Bohr-, Verdichtungs- und ähnliche Arbeiten).

  Ausgeschlossen bleiben Schäden aus Senkungen, Setzungen und Hebungen, soweit sie die in den Gutachten errechneten maximalen Werte unterschreiten. Soweit es sich um unfallartige nicht typisch setzungs-/senkungs-/hebungs-bedingte Schäden handelt, besteht auch unterhalb der prognostizierten Werte Versicherungsschutz.

- Überschwemmung stehender oder fließender Gewässer;

- allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.);

- Abwässer (mit Ausnahme von Gewässerschäden).

D.18.2 Mitversichert sind – abweichend von Ziffer A.1.1 AHB – Ansprüche (auch öffentlich-rechtliche) wegen Vermögensschäden durch versehentlich ausgelösten Alarm bei Dritten (z. B. Einsatzkosten für Rettungs-/Wach- und sonstige Dienste).

D.18.3 Mitversichert sind Schäden an Freileitungen sowie Erdleitungen (Kabel, Kanäle, Rohrleitungen etc.) unter Einschluss der sich daraus ergebenden Folgeschäden und Medienverluste.

D.18.4 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Austretens bzw. Verlustes von Flüssigkeiten oder Gasen aus der Herstellung, Lieferung, Montage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen und Behältern sowie aus sonstigen gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten an oder mit diesen Anlagen oder Anlagenteilen.

D.18.5 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Erstellen von Energieausweisen sowie der Abgabe von Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz (Modernisierungsempfehlungen) nach Energieeinsparverordnung (EnEV) oder vergleichbarer Vorschriften oder Normen. Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden aus der Tätigkeit als Energieberater und Aussteller von Energieausweisen, auch soweit diese Energieausweise Vor- und Kostenanschäge enthalten.

D.18.6 Mietsachschäden

D.18.6.1 Mitversichert ist abweichend von Ziffer A.7.6 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus Mietsachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden

- an beruflich oder gewerblich gemieteten, geliehenen oder gepachteten Räumen, Gebäuden (einschließlich Container und Zelte) und deren wesentlichen Bestandteilen;

- an gemieteten, geliehenen oder gepachteten Räumlichkeiten und deren Ausstattung aus Anlass von Dienst- und Geschäftsreisen sowie aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen;

- an beweglichen Sachen;

- Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen oder der Beschädigung gemieteter, gepachteter oder geliehener fremder Sachen. Sachen, die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind, gelten im Sinne dieser Regelung als geliehene Sachen.

D.18.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen;

- sowie an Elektro- und Gasgeräten, ferner an Wand- und Bodenbelägen, soweit die Schäden nicht durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Abwasser entstanden sind;

- Glasschäden, soweit sich der Versicherte hiergegen besonders versichern kann.

Lesexemplar

D.18.7 Abhandenkommen von Sachen

- Mitversichert ist im Sinne von Ziffer A.2 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Sachen der mitversicherten Personen sowie Sachen der Betriebsangehörigen oder der Besucher des Versicherten; ausgeschlossen bleiben Geld, bargeldlose Zahlungsmittel, Wertpapiere, Sparbücher, Urkunden, Schmucksachen und sonstige Wertsachen;
- Kraftfahrzeugen der mitversicherten Personen und Besucher des Versicherten, sofern diese Fahrzeuge auf dafür vorgesehenen Plätzen innerhalb des Betriebsgrundstücks ordnungsgemäß abgestellt werden.

  Liegen die Abstellplätze außerhalb des Betriebsgrundstücks, so besteht Versicherungsschutz, wenn die Abstellplätze entweder ständig bewacht oder durch ausreichende Sicherung gegen Zutritt oder Benutzung durch betriebsfremde Personen geschützt sind.

Dieser Versicherungsschutz besteht auch ohne Vorliegen einer gesetzlichen Haftpflicht.

D.18.8 Abhandenkommen von Schlüsseln

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Schlüsseln Dritter inkl. Codekarten und Transponder (Ziffer A.2 AHB); ersetzt werden ausschließlich die Kosten für die notwendige Erneuerung oder Änderung des Schlosses / der Schließanlage sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen und einen Objektschutz von bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust der Schlüssel bzw. Codekarten festgestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes sowie aus dem Verlust von Tresorschlüsseln und sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. Bau-/Bürocontainer oder dergleichen gelten nicht als bewegliche Sachen im Sinne der vorgenannten Regelung.

D.18.9 Mitversichert ist – abweichend von Ziffern A.7.7 AHB und A.7.10 AHB und D.20.2 – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus Kriegsfolgen (z. B. Planung der Kampfmittelsondierung und -räumung, Blindgänger, Detonation von Munition oder Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg).

D.18.10 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer A.7.12 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen, Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern sowie wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit Laser- und Masergeräten.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;
- wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag – aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb der Versicherten eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben. Dies gilt nur hinsichtlich der Folgen von Personenschäden.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei gegenüber jedem Versicherten, der den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder Anordnungen herbeigeführt hat. Ein derartiges vorsätzliches Abweichen gilt als Obliegenheitsverletzung.

D.19 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist nach Maßgabe dieses Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht

- der gesetzlichen Vertreter der Versicherten und der zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben bestellten Personen in dieser Eigenschaft;
- der Repräsentanten der Versicherten sowie aller leitenden Mitarbeiter und aller Aufsichtspersonen im Betrieb der Versicherten;
- sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen der Versicherten für Schäden, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen; als Betriebsangehörige gelten auch die nicht in einem Angestelltenverhältnis stehenden Mitarbeiter (freie Mitarbeiter);
- der aus den Diensten der Versicherten ausgeschiedenen (ehemaligen) gesetzlichen Vertreter, Repräsentanten der Versicherten und die sonstigen Betriebsangehörigen aus Anlass ihrer früheren Tätigkeit in dem versicherten Betrieb.

Lösexemplar

Der Versicherungsschutz besteht auch für

- Betriebsangehörige fremder Unternehmen und Praktikanten, die in den versicherten Betrieb eingegliedert und damit Betriebsangehörige im Sinne der SGB VII geworden sind;
- natürliche Personen, die mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung oder sonstigen Betreuung von Grundstücken beauftragt sind, ohne dass sie zu den Betriebsangehörigen zählen. Eventuell bestehende eigene Betriebshaftpflichtversicherungen gehen voran;
- Betriebsangehörige bei Teilnahme an betrieblichen Veranstaltungen sowie für alle Personen aus der Betätigung in Betriebssportgemeinschaften. Eventuell bestehende Privathaftpflichtversicherungen gehen voran;
- alle im Betrieb des Versicherten tätig werdenden Ärzte und das Sanitätspersonal unter Einschluss der Gewährung von "Erster Hilfe" außerhalb des Betriebes. Eventuell bestehende eigene Berufs-Haftpflicht-Versicherungen gehen voran;
- die Personen, die aus ihrer früheren dienstlichen Tätigkeit für den Versicherten in Anspruch genommen werden;
- die Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren und die verantwortlichen Bauleiter.

D.20 Ausschlüsse

Ergänzend zu Ziffer A.7 AHB gelten ausgeschlossen Ansprüche wegen Schäden,

D.20.1 die die Versicherten oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person verursachen durch den Gebrauch eines

- Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers (der gemäß Ziffer D.2 vereinbarte Versicherungsschutz bleibt hiervon unberührt);
- Wasserfahrzeuges oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden (der gemäß Ziffer D.2 vereinbarte Versicherungsschutz bleibt hiervon unberührt);
- Luftfahrzeuges oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird;

D.20.2 die unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen;

D.20.3 die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen mit Terrorakten. Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ideologischer oder ähnlicher Zwecke, mit dem Ziel auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen oder Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten. Versicherungsschutz besteht in diesem Falle jedoch für die Abwehr von unberechtigten Ansprüchen;

D.20.4 die nach den Artikeln 1792 ff. und damit im Zusammenhang stehende Regressansprüche nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder sowie Ansprüche auf Entschädigungen mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

D.20.5 die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen mit Asbest oder asbesthaltigen Materialien, Substanzen oder Erzeugnissen jeglicher Art.

D.21 Selbstbehalt

Der Versicherer ist auch in den Fällen, in denen die Kosten unterhalb des vorgenannten Selbstbehaltes liegen, zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

Leseexemplar

E BERUFS-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG

E.1 Gegenstand der Versicherung / Versichertes Risiko

E.1.1 Gegenstand der Versicherung ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der direkt und/oder indirekt beauftragten Versicherten für die Folgen von Verstößen bei der Ausübung sämtlicher zwischen den Parteien vertraglich vereinbarter Leistungen bzw. Tätigkeiten/Berufsbilder.

E.1.2 Übernehmen die Versicherten Verpflichtungen, die über die vertraglich vereinbarten Leistungen bzw. Tätigkeiten/Berufsbilder hinausgehen, sind daraus resultierende Ansprüche nicht Gegenstand der Versicherung.

E.1.2.1 Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Versicherten

- Bauten ganz oder teilweise erstellen oder erstellen lassen (z. B. als Bauherr, Bauträger, Generalübernehmer etc.),
- selbst Bauleistungen erbringen oder erbringen lassen (z. B. als Generalunternehmer oder Unternehmer etc.) oder
- Baustoffe liefern oder liefern lassen (z. B. als Hersteller, Händler etc.).

Dies gilt jedoch nicht für aus der Tätigkeit als Architekt, Bau- bzw. Planungsingenieur oder beratender Ingenieur entstehende Personen- oder Sachschäden, soweit es sich nicht um Schäden am geplanten / errichteten Objekt handelt.

E.1.2.2 Ebenfalls nicht Gegenstand der Versicherung sind Ansprüche, wenn die gemäß Ziffer E.1.2.1 genannten Voraussetzungen gegeben sind

- in der Person eines Angehörigen des Versicherten gemäß Ziffer 7.5 (1) Absatz 2 AHB,
- in der Person eines Geschäftsführers, Gesellschafters oder Partners im Sinne des PartGG des Versicherten oder deren Angehörigen

E.1.3 Abweichend von Ziffer E.1.2 in Verbindung mit Ziffer E.1.2.1 besteht für Bauträger aber Versicherungsschutz für Ansprüche gegenüber den Versicherten, sofern das Bauprojekt nach Gesamtabnahme an Dritte veräußert wird und nicht im Eigentum des Versicherungsnehmers verbleibt.

Handelt es sich bei dem Dritten um ein wirtschaftlich verbundenes Unternehmen ermäßigt sich die Ersatzpflicht des Versicherers um den Prozentsatz, welcher der Beteiligung an dem Dritten entspricht.

Soweit an der Baumaßnahme Eigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz begründet wird, besteht bei Schäden am Eigentum des Versicherten kein, bei Schäden am Fremdeigentum voller Versicherungsschutz. Schäden am Gemeinschaftseigentum ersetzt der Versicherer abzüglich einer der prozentualen Beteiligung entsprechenden Quote.

E.2 Versicherungssummen

E.2.1 Es gelten die in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police vereinbarten Versicherungssummen.

E.2.2 Die Versicherungssummen stehen in teilweiser Abweichung von Ziffer A.6 AHB nur einmal zur Verfügung,

- wenn mehrere gleiche oder gleichartige Verstöße in zeitlicher und enger sachlicher Verknüpfung unmittelbar auf demselben Fehler beruhen. Dies gilt auch dann, wenn diese Verstöße zu Schäden an mehreren Bauwerken führen;
- wenn mehrere Verstöße zu einem einheitlichen Schaden führen;
- gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf die sich der Versicherungsschutz bezieht.

E.3 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Nachmeldefrist

Der Versicherungsschutz für den jeweiligen Versicherten umfasst Verstöße, die zwischen dem Beginn seiner Tätigkeit für das Bauprojekt – auch wenn die Tätigkeit vor Vertragsbeginn gemäß Ziffer 6 der Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police stattgefunden hat – und dem Abschluss seiner Tätigkeit für das Bauprojekt begangen werden, sofern sie dem Versicherer nicht später als zehn Jahre nach Abschluss seiner Tätigkeit für das Bauprojekt gemeldet werden, mindestens jedoch zehn Jahre nach Gesamtabnahme des Bauprojektes.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch nicht auf solche Verstöße, die vor Abschluss des Versicherungsvertrages begangen wurden und dem Versicherungsnehmer bis zum Vertragsabschluss bekannt waren.

Leseexemplar

Die Meldefrist von zehn Jahren gilt nicht, wenn der Versicherte den Nachweis erbringt, dass diese Frist von ihm unverschuldet versäumt wurde.

Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeige-Obliegenheiten.

E.4 Umfang des Versicherungsschutzes

E.4.1 Abweichend von Ziffer A.1.2 AHB sind Schadenersatzansprüche statt der Leistung sowie Ansprüche auf Nacherfüllung versichert, soweit sie auf Ersatz von Schäden oder Mängeln gerichtet sind, die durch die versicherten Tätigkeiten an den den Gegenstand der Planung bildenden Bauten oder Anlagen ausgelöst wurden. Ein Anspruch auf Minderung ist mitversichert, wenn er anstelle des Schadenersatzanspruches statt der Leistung oder des Anspruchs auf Nacherfüllung geltend gemacht wird und kostenmäßig geringer ist als dieser.

E.4.2 Eingeschlossen in den Versicherungsschutz sind Schäden am Bauwerk, am Grundstück, an Anlagen und an Anlagenteilen. Als Schaden in diesem Sinne gilt auch der Schaden, der darin besteht, dass das Bauwerk bzw. die Anlage ganz oder teilweise nicht die vertraglich vereinbarte oder vorausgesetzte Dimensionierung, Stärke oder ähnliche geforderte Eigenschaft aufweist und infolgedessen geändert werden muss.

Die Ausschlüsse gemäß Ziffern A.7.7 AHB und A.7.10.2 AHB finden keine Anwendung.

E.4.3 Eingeschlossen ist – abweichend zu Ziffer A.7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts wegen Schäden durch Umwelteinwirkung durch von den Versicherten erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen.

E.4.4 Die Ausschlüsse gemäß Ziffern A.7.7 AHB und A.7.14 AHB finden keine Anwendung.

E.4.5 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Leistungen, die im Bereich der technischen Due Dilligence / Immobilienbewertung erbracht werden, z. B. Begutachtung und Beurteilung der Bausubstanz, Feststellung der Mängel, Beurteilung der bau- und planungsrechtlichen Grundlagen, Erstellung einer Flächenanalyse.

Die gesetzliche Haftpflicht aus finanziellen, wirtschaftlichen, steuerrechtlichen und juristischen Steuerungs-, Beratungs- und sonstigen Leistungen im Bereich Due Dilligence, die über das Berufsbild des Architekten/Ingenieurs hinausgehen, ist jedoch vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

E.4.6 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Vermögensschäden gemäß Ziffer A.2 AHB.

E.4.7 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Projektsteuerer, Projektcontroller sowie als Projektentwickler.

Bei der Projektsteuerung bzw. dem Projektcontrolling übernimmt der Versicherte delegierbare Auftraggeberfunktionen in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht zwecks Realisation eines Immobilienprojektes, insbesondere Beratungs-, Koordinierungs-, Vergabe-, Dokumentations-, Informations- und Kontrollleistungen.

Bei der Projektentwicklung nimmt der Versicherte bei Immobilien Untersuchungen, die Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen, Planungen und andere bauvorbereitende Maßnahmen vor, die erforderlich sind, um Grundstücke zu bebauen bzw. deren Nutzung vorzubereiten sowie die Durchführung der baulichen oder sonstigen Nutzung im wirtschaftlichen Bereich zu sichern.

E.4.7.1 In teilweiser Abänderung von Ziffer E.6 sind mitversichert Schadenersatzansprüche wegen

- vermeidbarer Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass von dem Versicherten der Arbeitsablauf verschiedener Gewerke in der falschen Reihenfolge vorgesehen wird;
- Stillhaltekosten, die aufgrund einer fehlerhaften Terminierung entstanden sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Vertragsstrafen, soweit sie über den nachgewiesenen Schaden aus mitversicherter Terminüberschreitung hinausgehen.

E.4.7.2 In teilweiser Abänderung von Ziffer E.6 sind mitversichert Schadenersatzansprüche wegen

- Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass der Versicherte Fehler übersieht, die in Kostenschätzungen, Kostenberechnungen, Kostenanschlägen, Angeboten, Vergabevorschlägen, Rechnungen, Massenaufstellungen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen enthalten sind;
- Schäden aus eigenen Kostenplanungen oder Kostenermittlungen im Sinne der DIN 276 oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder, in verschiedenen Genauigkeitsstufen, entsprechend der fortschreitenden Projektentwicklung.

Ziffer E.6.1 gilt unverändert.

E.4.7.3 Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von Ziffer E.6.1 – Ansprüche wegen Schäden aus der Überschreitung von eigenen Fristen und Terminen.

Leseexemplar

Die Versicherungssumme für Schäden aus der Überschreitung von eigenen Fristen und Terminen beträgt im Rahmen der Versicherungssumme 500.000 € je Versicherungsfall, zweifach maximiert.

E.4.7.4 Der Versicherungsschutz gemäß Ziffern E.4.7.1 bis E.4.7.3 gilt nicht, wenn von dem Versicherten Tätigkeiten als Projektsteuerer und Tätigkeiten als Objekt- und Fachplaner im Sinne der HOAI am identischen Projekt übernommen werden.

E.4.8 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Tätigkeiten gemäß der Baustellenverordnung, insbesondere die Tätigkeit als Koordinator.

E.4.9 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beratung bei Vergabeverfahren nach der VOF, VgV, VOL oder VOB.

E.4.10 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als zertifizierter DGNB-Auditor (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mbH).

E.4.11 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der projektbezogenen Nutzung und Bereitstellung sowie dem projektbezogenen Betrieb von Software- und IT-Hardware.

In Bezug auf die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger besteht Versicherungsschutz ausschließlich für Schäden aus

- der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;
- der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten ausschließlich wegen
  - sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie
  - der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;
- der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

Dem Versicherten obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

Ergänzend zu Ziffer E.2.2 gelten mehrere während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eintretende Versicherungsfälle auch als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen.

Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- die im Zusammenhang stehen mit
  - massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming),
  - Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden können,
- wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherten oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht werden;
- gegen den Versicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

E.4.12 Mitversichert sind Tätigkeiten im Zusammenhang mit BIM.

E.4.13 Verletzung von Datenschutzgesetzen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherten und dessen Betriebsangehörigen einschließlich des angestellten Datenschutzbeauftragten wegen eines Vermögensschadens aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

Leseexemplar

Mitversichert sind insoweit Haftpflichtansprüche auf Ersatz eines immateriellen Schadens wegen Verletzung eines Persönlichkeitsrechts.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung sowie die hiermit zusammenhängenden Verfahrenskosten. Gleiches gilt für Bußen und Strafen sowie die Kosten derartiger Verfahren.

E.4.14 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Facility Management.

Nicht versichert ist die Haftung aus dem Ausbleiben oder Nichterreichen eines wirtschaftlichen Erfolges. Das gilt insbesondere für Zusagen oder Garantien zum wirtschaftlichen Erfolg.

E.4.15 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus den als Ersatz der eigenen Ausführungsplanung übernommenen Werksplanungen der Ausführenden, soweit der Versicherte die Werksplanungen der Ausführenden vorab geprüft hat.

E.5 Erweiterte Berufs-Haftpflicht-Versicherung

Abweichend von Ziffer E.1.2 besteht aber Versicherungsschutz für Ansprüche wegen Mängeln oder Schäden an den vom Versicherten zu erstellenden Leistungen, sofern diese Mängel oder Schäden auf einem Verschulden

- bei der Planung (insbesondere der Ausführungsplanung, Projektsteuerung, Projektcontrolling oder Projektentwicklung) oder
- bei statischen Berechnungen oder
- bei der Bauleitung beruhen.

Die Beweislast dafür obliegt dem Versicherten.

Für Bauträger findet abweichend E.1.3 Anwendung.

Die Regelungen gemäß Ziffern E.4 und E.6 haben analog Gültigkeit.

Für Ansprüche wegen Mängeln oder Schäden, die auf Herstellungs-, Ausführungs- und Montagefehler zurückzuführen sind, besteht kein Versicherungsschutz, es sei denn ein Planungs-, Statik- oder Bauleitungsfehler ist mitwirkende Ursache eines Schadens oder Mangels. In diesem Fall beschränkt sich der Versicherungsschutz auf die Quote, die dem Planungs-, Statik- oder Bauleitungsfehler entspricht.

E.5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben jedoch Ansprüche wegen Mängeln oder Schäden

- aufgrund von Bauleitungstätigkeiten, die sachlich und rechtlich den ausführenden Bauunternehmen zuzuordnen sind;
- aufgrund von Tätigkeiten, die dem Bereich der Arbeitsvorbereitung zuzuordnen sind, wie z. B. das Anfertigen von Werkplänen für Schalungskörper und die zeichnerischen Darstellungen von Taktplänen, von Baustelleneinrichtungen und von Terminplanungen;
- die aus Schönheitsfehlern sowie mangelhafter Akustik an Räumen resultieren. Unter letzteren Ausschluss fallen jedoch nicht Schäden durch mangelhafte nach DIN-Norm herzustellende Schallisolierungen;
- die durch bewusstes Abweichen von der vereinbarten Bauausführung und/oder Anweisungen des Bauherrn bzw. der Bauherrenvertretung eintreten.

E.5.2 Die Ersatzpflicht umfasst nicht

- Schäden, die über den unmittelbaren Schaden am Bauwerk hinausgehen (mittelbare Schäden, wie Betriebsstillstand, Produktionsausfall jeder Art, Stillstand, Minderleistung, unzureichende Qualität, unzureichende Rentabilität oder Wirtschaftlichkeit, Aufwendungen in Erwartung ordnungsgemäßer Leistungen, entgangener Gewinn, Mietausfall bzw. Mietunterbrechung);
- Schadenersatzansprüche, die ihre Ursache haben in der Unterlassung von Leistungen – gleich aus welchem Grunde –, die nach den anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik für eine mangelfreie Herstellung bei Anwendung des erforderlichen Fachwissens geboten waren; dieser Ausschluss gilt nicht bezüglich des Schadenanteils, der die infolge der Unterlassung von notwendigen Leistungen eingesparten Baukosten (Sowiesokosten) übersteigt.

E.6 Ausschlüsse

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

E.6.1 aus der Überschreitung von eigenen Fristen und Terminen, aus Zusagen und Erklärungen bezüglich der Fertigstellung des Bauvorhabens oder eines Teiles davon.

Leseexemplar

E.6.2 Ansprüche aus der Überschreitung von Kostenschätzungen, Kostenberechnungen oder Kostenanschlägen im Sinne der DIN 276 oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder, soweit es sich hierbei um Aufwendungen handelt, die bei ordnungsgemäßer Planung und Erstellung des Objektes ohnehin angefallen wären (Sowiesokosten). Mitversichert gilt jedoch die Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, die sich auf Sowiesokosten beziehen;

E.6.3 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie aus der Vergabe von Lizenzen;

E.6.4 aus dem Abhandenkommen von Sachen einschließlich Geld, Wertpapieren und Wertsachen (D.18.7 bleibt hiervon unberührt);

E.6.5 die als Folge eines im Inland oder Ausland begangenen Verstoßes im Ausland eingetreten sind (Ziffer D.12 bleibt hiervon unberührt);

E.6.6 die der Versicherte durch ein bewusst gesetz-, vorschrift- oder sonst pflichtwidriges Verhalten (Tun oder Unterlassen) verursacht hat.

Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, sofern der Ausschlusstatbestand nicht von dem Versicherten oder seinem Repräsentanten zu vertreten ist.

Es liegt kein bewusst pflichtwidriges Verhalten vor, wenn von den anerkannten Regeln der Technik abgewichen wird, weil diese nicht eingehalten werden können oder auf nachweislichen Wunsch des Bauherrn/Auftraggebers nicht eingehalten werden sollen. Voraussetzung dafür ist, dass der Bauherr/Auftraggeber auf die Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik und zu den sich daraus im einzelnen ergebenden Folgen schriftlich hingewiesen wurde. Die Beweislast dafür, dass dieser Hinweis vor Ausführungsbeginn erfolgt und dem Bauherrn/Auftraggeber zugegangen ist, obliegt dem jeweiligen mitversicherten Planer.

E.6.7 aus der Vermittlung von Geld-, Kredit-, Grundstücks- oder ähnlichen Geschäften sowie aus der Vertretung bei solchen Geschäften;

E.6.8 aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus der Kassenführung sowie wegen Untreue und Unterschlagung.

Lösexemplar

F BETRIEBS- UND BAUHERREN-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG

F.1 Gegenstand der Versicherung

Gegenstand der Versicherung ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie der Versicherten gemäß der Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police.

F.2 Versicherungssumme

Die vereinbarte Versicherungssumme bildet die Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

F.3 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Nachhaftung

Der Versicherungsschutz besteht während der Wirksamkeit des Vertrages.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden, die bis zu zehn Jahre nach Beendigung der versicherten Risiken eintreten, wenn deren Ursache in der Bauzeit liegen.

Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeige-Obliegenheiten.

F.4 Umfang des Versicherungsschutzes

F.4.1 Der Versicherer gewährt Versicherungsschutz für den Fall, dass die Versicherten während der Wirksamkeit des Vertrages wegen eines bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit eingetretenen Schadenereignisses aufgrund von gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten oder einem Versicherten in Anspruch genommen werden.

F.4.2 Mitversichert sind auch alle betrieblichen oder branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere Eigentum und Besitz von Grundstücken, Gebäuden, Räumen, Parkplätzen, Wegen, Straßen und Gewässern, auch soweit sie von Dritten oder an Dritte überlassen sind.

Eingeschlossen ist die Haftung/Sanierungs- oder Kostentragungspflicht

- als früherer Besitzer (§ 836 BGB);
- aus der vertraglichen Übernahme von Verkehrssicherungs-, Reinigungs- und Streupflichten;
- der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

F.4.3 In Abänderung von Ziffer A.7.7 AHB sind Schäden mitversichert, die an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit der Versicherten an und mit diesen Sachen entstanden sind.

Vermögensfolgeschäden sind mitversichert.

F.4.4 Versichert sind abweichend von Ziffern D.2 und D.20.1 Haftpflichtansprüche auf der Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für Kraftfahrt-Versicherung (AKB) und der Vereinbarungen dieses Vertrages aus dem Halten und Gebrauch von nicht zugelassenen aber versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen, soweit sie auf beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Betriebs- oder Baustellengeländes oder mit behördlicher Ausnahmegenehmigung auf öffentlichen Straßen eingesetzt werden. Es gelten auf jeden Fall die Mindestversicherungssummen des Pflichtversicherungsgesetzes.

F.4.5 Mitversichert sind – abweichend von Ziffern A.7.7 AHB und A.7.10 AHB – Haftpflichtansprüche aus der Vornahme von Spreng- und Abbrucharbeiten, die im Zusammenhang mit der durchzuführenden Baumaßnahme stehen.

F.4.6 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Vermögensschäden gemäß Ziffer A.2 AHB.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

- Schäden durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Leistungen oder sonstige Leistungen;
- planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;
- der Nichteinhaltung von eigenen Fristen und Terminen;
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;
- der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;
- Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

Lüseexemplar

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;
- vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung;
- Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

F.4.7 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherten wegen Vermögensschäden aus erhöhtem Energie-/Wasserverbrauch oder erhöhten Energie-/Wasserkosten aufgrund mangelhaft durchgeführter Installations-, Reparatur- und/oder Wartungsarbeiten und/oder Zählerprüftätigkeiten.

F.4.8 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Nutzung und Abgabe

- von erneuerbarer Energie (mit Ausnahme von off-shore Wind-/Wasserenergieanlagen);
- von konventioneller Energie (z. B. Blockheizkraftwerke) zur überwiegenden Eigennutzung,

sofern für die Anlagen keine förmliche Genehmigungspflicht nach Bundesimmissionsschutzgesetz, keine Genehmigungspflicht nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder dem Bundesberggesetz notwendig ist.

F.4.9 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Versicherten im Rahmen der üblichen Veranstaltungen eines Bauprojektes, wie Spatenstich, Richtfest, öffentliche Baubegehungen oder Werbeveranstaltungen und dergleichen.

Vom Versicherungsschutz nicht umfasst ist die gesetzliche Haftpflicht der auf diesen Veranstaltungen anwesenden Dritten.

F.4.10 Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche Dritter im Sinne von §§ 906 ff. und § 1004 BGB, sofern es sich hierbei um unvorhergesehene Sachsubstanzschäden Dritter handelt, wobei eine Nutzungsbeeinträchtigung nicht als Sachsubstanzschaden im Sinne der Bedingungen angesehen wird. Die analoge Anwendung von § 906 BGB gilt mitversichert.

Unvorhersehbar sind Schäden, die weder der Auftraggeber noch der beauftragte Unternehmer noch deren Repräsentanten mit dem erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können. Unabhängig davon bietet der Versicherer Abwehrschutz für unberechtigt erhobene Haftpflichtansprüche.

Ausgeschlossen bleiben insbesondere vorhersehbare Ansprüche und unvermeidbare Sach- und Vermögensschäden, die aus nachbarrechtlichen Ausgleichsansprüchen, Aufopferungsansprüchen sowie enteignungsgleichen Eingriffen resultieren.

Für Aufopferungsansprüche wegen Schäden an Gebäuden, Gebäudeteilen, Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücken oder Leitungen wird der Versicherungsschutz unabhängig davon gewährt, ob es sich um einen zivilrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Anspruch handelt.

F.4.11 Schadenverhütungskosten sind erstattungsfähig, sofern eine vorherige Abstimmung mit dem Versicherer erfolgt ist. Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalles zeitlich nicht möglich, ersetzt der Versicherer die Aufwendungen, die der Versicherte den Umständen nach für geboten halten durften.

Ausgeschlossen sind

- Kosten und Aufwendungen für Schadenverhütungsmaßnahmen, welche auf Vertragserfüllung gerichtet sind oder der Nacherfüllung dienen, wie z. B. die Behebung von Mängeln oder Schäden am hergestellten Werk oder gelieferten Erzeugnissen oder an geleisteten Arbeiten;
- Sowieso-Kosten, die bei ordnungsgemäßer Herstellung von vornherein hätten aufgewendet werden müssen.

F.4.12 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Personen-, Sach- und daraus entstandene weitere Schäden, soweit diese durch von den Versicherten hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen verursacht wurden.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Versicherten die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht haben, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt haben.

Lesexemplar

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer A.7.7 AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit der Versicherten an oder mit diesen Sachen entstanden sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dieser Versicherungsschutz besteht nur, sofern die Schäden nach Abschluss der Arbeiten oder Ausführung der sonstigen Leistungen eingetreten sind, jedoch unabhängig davon ob die Schäden durch einen Fehler bei der Tätigkeit oder durch einen Mangel des gelieferten Erzeugnisses entstanden sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen

- Beschädigung von Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen, Containern sowie deren Ladung;
- Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherten zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder sonstigen Zwecken befinden oder befunden haben;
- Schäden, für die zugunsten des Versicherten anderweitig Versicherungsschutz besteht.

Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffern A.1 AHB und A.7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn die Versicherten aufgrund einer Vereinbarung mit ihrem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensabhängig einzustehen haben, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

F.5 Ausschlüsse

Die Versicherung umfasst nicht Ansprüche

F.5.1 der Versicherten gegen ihre eigenen Betriebsangehörigen;

F.5.2 wegen Schäden und Mängeln an den von dem Versicherten für das versicherte Projekt zu erstellenden Bauleistungen (siehe auch Ziffer A.1.2 AHB);

F.5.3 aus jeder Tätigkeit, die nicht in Zusammenhang mit der versicherten Baumaßnahme steht;

F.5.4 wegen Schäden aus

- Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren,
- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen,

und zwar sowohl wegen Schäden an Luftfahrzeugen einschließlich der mit diesen beförderten Sachen und der Insassen als auch wegen Schäden durch Luftfahrzeuge;

F.5.5 aus vorsätzlich vorschriftswidrigem Umgang mit brennbaren oder explosiven Stoffen.

Mitversichert bleibt die persönliche Haftpflicht der Versicherten und ihrer Repräsentanten, wenn ein Beauftragter vorsätzlich gegen Vorschriften verstoßen hat und die Versicherten oder ihre Repräsentanten keine Kenntnis davon hatten; die persönliche Haftpflicht des Schadens verursachenden Beauftragten ist dann nicht mitversichert.

Lese-Exemplar

G UMWELT-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG

G.1 Gegenstand der Versicherung

G.1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer A.7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers sowie der Versicherten wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) für das Bauobjektrisiko (vgl. Ziffer 1 der Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police).

Mitversichert sind gemäß Ziffer A.2.1 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt.

G.1.2 Mitversichert ist nach Maßgabe dieses Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht

- der gesetzlichen Vertreter der Versicherten sowie der zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben bestellten Personen in dieser Eigenschaft;
- der Repräsentanten der Versicherten sowie aller leitenden Mitarbeiter und aller Aufsichtspersonen im Betrieb der Versicherten;
- sämtlicher übrigen Angestellten und Arbeiter der Versicherten für Schäden, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen. Ausgenommen sind Schadenfälle im Betrieb der Versicherten gemäß SGB, soweit es sich nicht um Ansprüche aus § 110 VII SGB handelt.

G.2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Nachhaftung

G.2.1 Versicherungsschutz besteht während der Wirksamkeit des Vertrages.

G.2.2 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder aufgrund des Vertragsablaufs, so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer G.1.1, 2. Absatz mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei Jahren, vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.
- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme.

G.2.3 Die Regelung gemäß Ziffer G.2.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt.

G.3 Umfang des Versicherungsschutzes

G.3.1 Versicherungsschutz besteht für

G.3.1.1 Anlagen der Versicherten, die dazu bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer;

G.3.1.2 Anlagen der Versicherten gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen), soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart. Ausgenommen sind Anlagen gemäß Anhang 2 zum UmweltHG, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer;

G.3.1.3 Anlagen der Versicherten, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer;

G.3.1.4 Abwasseranlagen der Versicherten oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch die Versicherten (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer A.7.14.1 AHB findet insoweit keine Anwendung;

Lesexemplar

G.3.1.5 Anlagen der Versicherten gemäß Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen - Pflichtversicherung), soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart.

G.3.1.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.5, Anlagen, die in Anhang 1 und 2 zum UmweltHG aufgeführt sind, und sonstige Anlagen, die nach den Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn die Versicherten nicht selbst Inhaber der Anlage sind (Anlagen-Produkte-Deckung).

Abweichend von Absatz 1 besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine sog. "temporäre Inhabereigenschaft" im Zusammenhang mit der Errichtung / dem Probebetrieb einer Anlage gegeben und somit eine Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukünftigen Anlageninhaber, noch nicht erfolgt ist.

Insoweit werden Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles unter den in Ziffer H.9 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen die Versicherten bestehen können;

G.3.1.7 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziffer G.3.1.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen;

G.3.1.8 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem gemäß Ziffer 1 der Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police beschriebenen Risiko stehen, soweit diese Umwelteinwirkungen nicht von den Anlagen oder Tätigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind, die unter den Anwendungsbereich der Risikobausteine gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.5 fallen und soweit es sich nicht um Anlagen, die in Anhang 1 und 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen oder Pflichtversicherung) aufgeführt sind, oder sonstige deklarierungspflichtige Anlagen handelt (das sind Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt), unabhängig davon, ob diese Risikobausteine vereinbart wurden oder nicht.

G.3.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.8 in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

G.3.3 Der Versicherungsschutz gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.8 bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

G.3.4 Versicherungsschutz besteht auch während des Probebetriebs;

Versicherungsschutz besteht insoweit auch – abweichend von den Ziffern A.1.1, A.1.2 und A.7.3 AHB – für auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherte aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Versicherte im Einzelfall und nur vorübergehend Inhaber einer von ihm im Auftrag Dritter zu errichtenden Anlage gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.5 ist (z. B. Inbetriebnahme und/oder Probebetrieb auf eigenen oder fremden Grundstücken). Dieser Versicherungsschutz gilt nicht für Anlagen in USA und Kanada.

Für Schäden durch Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages ausgeliefert oder erbracht worden sind, besteht kein Versicherungsschutz.

G.3.5 Versicherungsfälle im Ausland

G.3.5.1 Ergänzend zu Ziffer D.12 sind abweichend zu Ziffer A.7.9 AHB eingeschlossen Haftpflichtansprüche nach jeweils geltendem Recht wegen im Ausland eingetretener Versicherungsfälle,

- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.8 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.8 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
- die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer G.3.1.5 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
- die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer G.3.1.5 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

Muster

- die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

G.3.6 Die Deckungserweiterungen gemäß Ziffern F.4.2, F.4.3, F.4.4, F.4.5, F.4.6, F.4.7, F.4.8, F.4.9 sowie F.4.11 gelten auch in diesem Vertragsteil.

Die Deckungserweiterung gemäß F.4.10 gilt ebenfalls für diesen Vertragsteil. Mitversichert sind, insoweit auch abweichend von Ziffer A.7.10.2 AHB, Sachschäden an Bauwerken und Gebäuden aus nachbarrechtlichen Ausgleichsansprüchen im Sinne des § 906 ff. BGB.

Vorhersehbare und/oder unvermeidbare Schäden sind ausgeschlossen.

G.4 Versicherungsfall

G.4.1 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer A.1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gemäß Ziffer G.1.1, 2. Absatz mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder die Versicherten.

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

G.4.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle

- durch dieselbe Umwelteinwirkung;
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

Ziffer A.6.3 AHB gilt als gestrichen.

G.5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

G.5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

- nach einer Störung des Betriebes oder
- aufgrund behördlicher Anordnung.

Aufwendungen der Versicherten für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer G.1.1, 2. Absatz mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

G.5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Bestimmung Ziffer G.5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch die Versicherten oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

G.5.3 Im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer G.5 vereinbarten Gesamtbetrages werden den Versicherten die Aufwendungen voll ersetzt,

G.5.3.1 falls sie entweder

- dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich angezeigt haben und
- alles getan haben, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und
- auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen eingelegt haben

G.5.3.2 oder sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abgestimmt haben.

Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalles zeitlich nicht möglich, ersetzt der Versicherer die Aufwendungen, die die Versicherten den Umständen nach für geboten halten durften.

Lesexemplar

G.5.4 Liegen die Voraussetzungen der Ziffer G.5.3 nicht vor, so werden die Aufwendungen nur in dem Umfang ersetzt, in dem die Maßnahmen notwendig und objektiv geeignet waren, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern.

G.5.5 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet.

G.5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziffer G.5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) der Versicherten; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz der Versicherten standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer G.1.1, 2. Absatz mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen der Versicherten, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

G.6 Nicht versicherte Tatbestände

Nicht versichert sind

G.6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen;

G.6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn die Versicherten den Nachweis erbringen, dass sie nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen mussten;

G.6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden;

G.6.4 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass die Versicherten nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwerben oder in Besitz nehmen, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;

G.6.5 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung (Deponien) oder thermischen Verwertung von Abfällen (wie z. B. Kompostierungsanlagen);

G.6.6 Ansprüche wegen Schäden, die durch von den Versicherten hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (sog. Produkt-Haftpflicht).

Besteht Versicherungsschutz gemäß Ziffer G.3.1.5, so gilt dieser Ausschluss insoweit nicht;

G.6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch von den Versicherten erzeugte oder gelieferte Abfälle entstehen; Abfall im Sinne dieser Vorschrift ist nicht anlässlich von Baumaßnahmen entstehender Bodenaushub;

G.6.8 Ansprüche gegen die Personen (Versicherte), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an die Versicherten gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen;

G.6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherte), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen;

G.6.10 Ansprüche wegen genetischer Schäden;

G.6.11 Ansprüche

- wegen Bergschäden (im Sinne von § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör;

Lesexemplar

- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne von § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen;

G.6.12 Ansprüche wegen Schäden aus

- Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren;
- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen,

und zwar sowohl wegen Schäden an Luftfahrzeugen einschließlich der mit diesen beförderten Sachen und der Insassen als auch wegen Schäden durch Luftfahrzeuge.

G.6.13 Ansprüche wegen Schäden durch im Ausland gelegene Umweltanlagen.

G.6.14 Die Regelungen gem. Ziffer H.6 Erhöhungen und Erweiterungen sowie Ziffer H.7 Vorsorge-Versicherung gelten für die Umwelt-Haftpflicht-Versicherung gem. Ziffer G analog.

Leseexemplar

H UMWELTSCHADEN-VERSICHERUNG

H.1 Gegenstand der Versicherung

H.1.1 Für diese Umweltschaden-Versicherung gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen gemäß Teil H sowie die Regelungen der Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police und Teil A.

H.1.2 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts der Versicherten gemäß Umweltschadengesetz zur Sanierung von Umweltschäden.

Umweltschaden ist eine

- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer,
- Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die Versicherten von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Versicherten auf öffentlich-rechtlicher oder zivilrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen werden.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen die Versicherten gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadengesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherten geltend gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich über eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflicht-Versicherung vereinbart werden.

H.1.3 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht

H.1.3.1 der gesetzlichen Vertreter der Versicherten und solcher Personen, die sie zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt haben, sowie der angestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicherheitsgesetz) und der angestellten Sicherheitsbeauftragten (Immissionsschutz-, Strahlenschutz-, Gewässerschutzbeauftragte und dgl.) gemäß § 22 SGB VII in dieser Eigenschaft;

H.1.3.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (einschl. Praktikanten, Hospitanten) und durch Vertrag in den Betrieb der Versicherten eingegliederten Arbeitnehmer fremder Stammfirmen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für die Versicherten verursachen.

Als dienstliche Verrichtung gilt auch die Tätigkeit

- von freiberuflich im Betrieb der Versicherten tätig werdenden Betriebsärzten und deren Hilfspersonen;
- der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen diese Personen aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben werden.

H.1.4 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer H.10.14 – die gesetzliche Pflicht aus dem Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen eigenen, gemieteten und geliehenen

- Kraftfahrzeugen und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;
- Kraftfahrzeugen bis 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Eingeschlossen sind darüber hinaus eigene, gemietete und geliehene Hub- und Gabelstapler mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h bis höchstens 20 km/h, die auf öffentlichen und/oder beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen verkehren, soweit für diese Hub- und Gabelstapler Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebs-Haftpflicht-Versicherung vereinbart wurde.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Die Versicherten sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Die Versicherten sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

H.1.5 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht der Versicherten aus der Teilnahme an Arbeits- bzw. Liefergemeinschaften.

Lexemplar

Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen Schäden, die sich ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Versicherten in die Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft ereignen, wenn den Versicherten zum Zeitpunkt des Eintritts in die Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft die Ursachen dieser Schäden (Mängel, Baufehler) nicht bekannt waren.

Dabei gilt folgende Regelung:

Wenn die Aufgaben der Partner im Innenverhältnis

- nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt worden sind, besteht Versicherungsschutz für einen Versicherungsfall, der von den Versicherten selbst verursacht wurde, bis zur vollen Höhe der vereinbarten Versicherungssumme;
- nicht aufgeteilt sind oder wenn nicht ermittelt werden kann, welcher Partner den Schaden verursacht hat, so ermäßigt sich im Rahmen der Versicherungssummen die Ersatzpflicht des Versicherers auf die Quote am Schaden, welche der prozentualen Beteiligung der Versicherten an der Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft entspricht.

Ist eine quotenmäßige Aufteilung nicht vereinbart, so gilt der verhältnismäßige Anteil entsprechend der Anzahl der Partner der Arbeitsgemeinschaft.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche der Partner der Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft gegen die Partner oder umgekehrt wegen solcher Schäden, die ein Partner oder die Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft unmittelbar erlitten hat.

Die Ersatzpflicht des Versicherers innerhalb der vereinbarten Versicherungssummen erweitert sich, wenn über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung eines Beitrags kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der den Versicherten zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

H.1.6 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht der Versicherten aus der Beauftragung fremder Unternehmen, auch von Kraftfahr- und Wasserfahrzeugunternehmen – insoweit teilweise abweichend von H.10.14.

Nicht versichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht der fremden Unternehmen und ihres Personals.

H.2 Umfang des Versicherungsschutzes / Versicherte Risiken und Tätigkeiten

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tätigkeiten:

H.2.1 Anlagen der Versicherten, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer;

H.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen), soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart.

Ausgenommen sind Anlagen gemäß Anhang 2 zum UmweltHG, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

H.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen), soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart.

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

H.2.4 Abwasseranlagen der Versicherten oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch die Versicherten (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko);

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer A.7.14.1 AHB findet insoweit keine Anwendung.

H.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen / Pflichtversicherung), soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart.

Lesexemplar

H.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffern H.2.1 bis H.2.5, Anlagen, die in Anhang 1 und 2 zum UmweltHG aufgeführt sind, und sonstige Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn die Versicherten nicht selbst Inhaber der Anlagen sind (Umwelt-Haftpflicht-Regress).

Abweichend von Absatz 1 besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine sog. "temporäre Inhabereigenschaft" im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben und somit eine Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukünftigen Anlageninhaber, noch nicht erfolgt ist.

Insoweit werden Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles unter den in Ziffer H.9 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen die Versicherten bestehen können;

H.2.7 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziffer H.2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen;

H.2.8 sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter Ziffer H.2.1 bis H.2.7 fallen und soweit es sich nicht um Anlagen handelt, die in Anhang 1 und 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen oder Pflichtversicherung) aufgeführt sind, unabhängig davon, ob diese Risikobausteine vereinbart wurden oder nicht;

Mitversichert ist/sind:

- Betriebsmittel in nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, sofern diese vom Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebs-Haftpflicht erfasst sind, insoweit abweichend von Ziffer H.10.14;
- Betriebsmittel in geschlossenen Systemen (z. B. Maschinen und Einrichtungen);
- feste sowie flüssige Nahrungsmittel in Behältnissen;
- umweltgefährdende Stoffe in Behältnissen bis 205 l/kg Fassungsvermögen (Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 1.000 l/kg nicht übersteigt.

  Überschreiten die Kleingebinde nach Abschluss des Vertrages das Gesamtfassungsvermögen von 1.000 l/kg, finden die Bestimmungen der Ziffer H.7 entsprechende Anwendung;
- Fettabscheider.

Sofern im Rahmen der Umwelt-Haftpflicht-Versicherung gemäß G dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitere Risiken vereinbart ist, gilt diese Erweiterung entsprechend für diese Umweltschaden-Basis-Versicherung.

H.2.9 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus der Vornahme von Spreng- und Abbrucharbeiten, die im Zusammenhang mit der durchzuführenden Baumaßnahme stehen.

H.2.10 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus Kriegsfolgen (z. B. Blindgänger, Detonation von Munition oder Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg).

H.2.11 Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle im Ausland zu den folgenden Bestimmungen:

Mitversichert sind – abweichend von Ziffer H.10.6 – im Umfang dieser Bedingungen im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,

- die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziffern H.2.1 bis H.2.8 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffern H.2.6 und H.2.7 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten.

Versicherungsschutz besteht insoweit – abweichend von Ziffer H.1.2 – auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie nicht überschreiten.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Lesexemplar

H.3 Betriebsstörung

H.3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes der Versicherten oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

H.3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen von Ziffer H.2.7 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse.

Das Gleiche gilt im Rahmen von Ziffer H.2.8 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von Ziffer H.2.7.

Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

H.4 Leistungen der Versicherung

H.4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung der Versicherten von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem sonstigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn die Versicherten aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kostentragung verpflichtet sind und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die von den Versicherten ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung der Versicherten mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer die Versicherten binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

H.4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen der Versicherten abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherten, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen der Versicherten auf seine Kosten.

H.4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für die Versicherten von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

H.5 Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer H.4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

H.5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern:

H.5.1.1 die Kosten für die "primäre Sanierung", d. h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen;

H.5.1.2 die Kosten für die "ergänzende Sanierung", d. h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;

Lesexemplar

H.5.1.3 die Kosten für die "Ausgleichssanierung", d. h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. "Zwischenzeitliche Verluste" sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben;

H.5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens:

die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, sodass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

H.5.3 Die unter Ziffern H.5.1 und H.5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versicherten gemäß Ziffer H.10.1 oder am Grundwasser gemäß Ziffer H.10.2 eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung (siehe Zusatzbaustein 1) versichert.

H.6 Erhöhungen und Erweiterungen

H.6.1 Für Risiken gemäß Ziffern H.2.1 bis H.2.8 umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein angegebenen Risiken.

Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

H.6.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Hierfür gilt die Regelung analog Ziffer A.12.

H.6.3 Die Regelung der Erhöhungen und Erweiterungen gelten nicht für Risiken

- aus Anlagen gem. Ziffer G.3.1.2 und H.2.2 des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UmweltHG Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen), soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart.
- aus Anlagen gem. Ziffer G.3.1.5 H.2.5 des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen / Pflichtversicherung), soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart.

H.7 Vorsorge-Versicherung

H.7.1 Für Risiken gemäß Ziffern H.2.1 bis H.2.8, die nach Abschluss des Vertrages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages sofort in Höhe der für die Umweltschadenversicherung zugrunde liegenden Versicherungssumme.

Bestehen für die Versicherten mehrere Umweltschadensversicherungs-Verträge findet die Kumulklausel gemäß Ziffer H.12.4 entsprechend Anwendung.

H.7.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Versicherten die neuen Risiken spätestens jedoch innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis des Versicherten über das neue Risiko, auch ohne Aufforderung durch den Versicherer, diesem anzeigen.

Unterlassen die Versicherten die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

Werden während der Vertragslaufzeit die Mengenschwellen für die Mitversicherung gewässerschädlicher Stoffe gemäß Ziffer H.2.8 überschritten, so gilt dies ebenfalls als neues Risiko im Sinne dieser Bestimmungen.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so haben die Versicherten zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Leseexemplar

H.7.3 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

H.7.4 Die Bestimmungen zur Vorsorge-Versicherung finden keine Anwendung für den Zusatzbaustein 1 gemäß Ziffer H.14 dieser Bestimmungen.

H.7.5 Die Regelung der Vorsorge-Versicherung gilt nicht für Risiken

- aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
- aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
- die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
- die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind;
- aus Anlagen gem. Ziffer G.3.1.2 und H.2.2 des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UmweltHG Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen), soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart.
- aus Anlagen gem. Ziffer G.3.1.5 H.2.5 des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen / Pflichtversicherung), soweit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police gesondert vereinbart.

H.8 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens durch die Versicherten, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.

H.9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

H.9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

- für die Versicherung nach Ziffern H.2.1 und H.2.4 nach einer Betriebsstörung;
- für die Versicherung nach Ziffer H.2.6 nach einer Betriebsstörung bei Dritten;
- für die Versicherung nach Ziffer H.2.7 nach einer Betriebsstörung bei Dritten - in den Fällen gemäß H.3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung;
- für die Versicherung nach Ziffer H.2.8 nach einer Betriebsstörung bei den Versicherten oder Dritten - in den Fällen gemäß Ziffer H.3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung.

Aufwendungen der Versicherten oder Dritten für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

H.9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen im Sinne von Ziffer H.9.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch die Versicherten oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

H.9.3 Die Versicherten sind verpflichtet,

- dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und
- alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und
- auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen

oder sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

Lesexemplar

H.9.4 Verletzen die Versicherten eine der in Ziffer H.9.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer H.9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzen die Versicherten eine der in Ziffer H.9.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens der Versicherten entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit tragen die Versicherten.

Abweichend von Ziffer H.9.4, Absätze 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

H.9.5 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet.

H.9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen - auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer H.9.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) der Versicherten; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz der Versicherten standen, auch für solche, die die Versicherten hergestellt oder geliefert haben.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen der Versicherten, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

H.10 Nicht versicherte Risiken / Nicht versicherte Tatbestände

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen,

H.10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) der Versicherten eintreten, die im Eigentum des Versicherten stehen, standen oder von ihnen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen u. dgl. sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden; dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt;

H.10.2 am Grundwasser;

H.10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens;

H.10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind;

H.10.5 die sich daraus ergeben, dass die Versicherten nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwerben oder in Besitz nehmen, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren;

H.10.6 die im Ausland eintreten (siehe aber Ziffer H.2.11 dieser Bedingungen);

H.10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen; dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen;

H.10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen;

H.10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Gärrückständen, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz der Versicherten stehen;

H.10.10 die auf Asbest oder asbesthaltige Materialien, Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind;

H.10.11 die zurückzuführen sind auf

- gentechnische Arbeiten;
- gentechnisch veränderte Organismen (GVO);

Lesbexemplar

- Erzeugnisse, die entweder Bestandteile aus GVO enthalten oder aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden;

H.10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist;

H.10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen;

H.10.14 die die Versicherten oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe aber Ziffer H.1.4 dieser Bedingungen).

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die die Versicherten oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht;

H.10.15 die die Versicherten oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden:

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten;

H.10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an die Versicherten gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen;

H.10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen, oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen;

H.10.18 durch Bergbaubetrieb im Sinne des Bundesberggesetzes;

H.10.19 die unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen;

H.10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben;

H.10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben;

H.10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung der Versicherten hinausgehen;

H.10.23 die durch Krankheit der den Versicherten gehörenden, von ihnen gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind; es besteht Versicherungsschutz, wenn die Versicherten beweisen, dass sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben;

H.10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen;

H.10.25 durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft;

Lesexemplar

H.10.26 aus der Lagerung und Verwendung von halogenierten und teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW und PCB), es sei denn, der Versicherungsschutz wurde hierfür ausdrücklich vereinbart;

H.10.27 aus Besitz und/oder Betrieb von Öl-, Gas- oder Brennstofffernleitungen (sog. Pipelines);

H.10.28 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;

H.10.29 die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden;

H.10.30 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

H.10.31 nach den Artikeln 1792ff und den damit in Zusammenhang stehenden Regressansprüchen in Artikel 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder;

H.10.32 durch elektromagnetische Felder.

H.11 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Nachhaftung

H.11.1 Versicherungsschutz besteht während der Wirksamkeit des Vertrages.

H.11.2 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos, so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

- der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei Jahren, vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses angerechnet;
- der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme.

H.11.3 Die Regelung gemäß Ziffer H.11.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

H.12 Versicherungssumme/Maximierung/-Serienschadenklausel/Kumulklausel

H.12.1 Die vereinbarte Versicherungssumme bildet die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kosten gemäß Ziffer H.5 werden auf die Versicherungssumme angerechnet.

H.12.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle

- durch Einwirkung auf die Umwelt;
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht;
- die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

H.12.3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten der Versicherten scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß Ziffer H.5 und Zinsen nicht aufzukommen.

H.12.4 Beruhen mehrere Versicherungsfälle

- auf derselben Ursache oder
- auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,

Leseexemplar

und besteht für einen Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nach der Betriebs- und Berufs-Haftpflicht-Versicherung oder Umwelt-Haftpflicht-Versicherung und für den anderen Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nach dieser Umweltschaden-Basis-Versicherung bzw. Umweltschaden-Anlagen-Versicherung, so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbetrag aus allen Versicherungssummen, sondern bei gleichen Versicherungssummen höchstens eine Versicherungssumme, ansonsten maximal die höchste Versicherungssumme zur Verfügung.

H.13 Selbstbehalt

Der Versicherer ist auch in den Fällen, in denen die Kosten unterhalb des vorgenannten Selbstbehaltes liegen, zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

H.14 Zusatzbaustein 1

H.14.1 Es besteht – abweichend von Ziffer H.10.1 – im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz

- an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf dem Baugrundstück oder im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben genutzten Grundstücken befinden, sofern diese im Eigentum der Versicherten stehen, standen oder von ihnen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder dgl. sind oder waren;
- an Boden, der sich auf dem Baugrundstück oder im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben genutzten Grundstücken befindet, sofern diese im Eigentum der Versicherten stehen, standen oder von ihnen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder dgl. sind oder waren, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.

  Für darüberhinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an diesen Böden kann Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages über den Zusatzbaustein 2 vereinbart werden;
- an Gewässern, die sich auf dem Baugrundstück oder im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben genutzten Grundstücken befinden, sofern diese im Eigentum der Versicherten stehen, standen oder von ihnen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder dgl. sind oder waren.

H.14.2 Abweichend von Ziffer H.10.2 besteht Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz am Grundwasser oder infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

H.14.3 Die gemäß Ziffer H.10 genannten Ausschlüsse gelten für diesen Zusatzbaustein 1 analog.

Nicht versichert sind zusätzlich:

H.14.3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder Vernichtung von Erdreich. Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach- oder Feuerversicherung vereinbart werden;

H.14.3.2 Pflichten oder Ansprüche, wegen Schäden,

- die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen;
- die auf unterirdische Leitungen und/oder Behältnisse zurückzuführen sind, es sei denn diese entsprechen dem Stand der Technik, insbesondere den geltenden landesspezifischen Verordnungen über den Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen;

H.14.3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die die Versicherten aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen können;

H.14.3.4 Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden, die sich ausschließlich durch Methyltertiärbuthylether (MTBE) ergeben.

H.14.4 Der Versicherte hat bei jedem Versicherungsfall den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt zu tragen.

Der Versicherer ist auch in den Fällen, in denen die Kosten unterhalb des vorgenannten Selbstbehaltes liegen, zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

Lizenzexemplar

H.15 Zusatzbaustein 2

H.15.1 Es besteht – abweichend von Ziffer H.10.1 und über den Umfang des Zusatzbausteins 1 gemäß Ziffer H.14 hinaus – im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versicherte Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war.

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherten sind. Die Bestimmung gemäß Ziffer H.3.2 findet keine Anwendung.

Soweit der Versicherte Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, findet Ziffer H.1.2 letzter Absatz keine Anwendung.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.

H.15.2 Für Grundstücke, die der Versicherte nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abweichend von Ziffern H.6 und H.7 kein Versicherungsschutz.

H.15.3 In Ergänzung zu Ziffer H.5.2 sind die dort genannten Kosten für die Sanierung von Schädigungen des Bodens auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherte nach einer Betriebsstörung

- aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder
- diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden.

H.15.4 Nicht versichert sind Kosten im Sinne von Ziffer H.15.3, soweit die Schädigung des Bodens des Versicherten Folge einer Betriebsstörung beim Dritten ist.

H.15.5 Die unter Ziffern H.10 und H.14.3 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung.

H.16 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

H.17 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend.

H.18 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen

H.18.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden.

H.18.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:

- seine ihm gemäß § 4 Umweltschadengesetz obliegende Information an die zuständige Behörde;
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer;
- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens;
- den Erlass eines Mahnbescheids;
- eine gerichtliche Streitverkündung;
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

Lesexemplar

H.18.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

H.18.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.

H.18.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

H.18.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

H.19 Mitversicherte Personen

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorge-Versicherung gemäß Ziffer H.7 gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht.

Leseexemplar

Zusätzlich versicherte Kosten	auf Erstes Risiko
Mehrkosten Luftfracht	100.000 €
Sachverständigenkosten	100.000 €
Akten, Zeichnungen, Pläne	100.000 €
Daten und Datenträger	100.000 €
Gerüste	250.000 €
zusätzliche Bergungskosten, Kosten zur Zugänglichmachung der Schadenstelle	250.000 €
zusätzliche Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens	250.000 €
Beschleunigungskosten	250.000 €
Bewegungs- und Schutzkosten	250.000 €
Schadensuchkosten	250.000 €
Mehrkosten durch behördliche Wiederaufbaubeschränkungen	250.000 €
Baustelleneinrichtungen	250.000 €
Diebstahl von nicht mit dem Gebäude fest verbundenen versicherten Sachen (Bauherrenrisiko)	250.000 €
Sachen im Gefahrenbereich	500.000 €
Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe	500.000 €
Baugrund- und Bodenmassen	500.000 €
Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich und sonstige Grundstücksbestandteile	500.000 €
Schäden an Altbausubstanz	1.000.000 €
zusätzliche Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten	2.000.000 €
Montageausrüstung	250.000 €
Mehrkosten für Erd- und Bauarbeiten (infolge eine Montageschadens)	250.000 €
Feuerlöschkosten	250.000 €
Eigentum des Montagepersonals	5.000 €
Sonstige Kosten	50.000 €
Produktionskosten	25.000 €
Beistellungen des Bestellers	100.000 €

Leseexemplar

Zusätzlich versicherte Kosten	auf Erstes Risiko
Mehrkosten Luftfracht	100.000 €
Sachverständigenkosten	100.000 €
Akten, Zeichnungen, Pläne	100.000 €
Daten und Datenträger	100.000 €
Gerüste	250.000 €
zusätzliche Bergungskosten, Kosten zur Zugänglichmachung der Schadenstelle	250.000 €
zusätzliche Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens	250.000 €
Beschleunigungskosten	250.000 €
Bewegungs- und Schutzkosten	250.000 €
Schadensuchkosten	250.000 €
Mehrkosten durch behördliche Wiederaufbaubeschränkungen	250.000 €
Baustelleneinrichtungen	250.000 €
Diebstahl von nicht mit dem Gebäude fest verbundenen versicherten Sachen (Bauherrenrisiko)	250.000 €
Sachen im Gefahrenbereich	500.000 €
Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe	500.000 €
Baugrund- und Bodenmassen	500.000 €
Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich und sonstige Grundstücksbestandteile	500.000 €
Schäden an Altbausubstanz	1.000.000 €
zusätzliche Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten	2.000.000 €

Leseexemplar

Haftpflicht-Versicherungen (Vertragsteil E-H)

	je Versicherungsfall	Gesamtleistung
Vertragsteil E: Berufs-Haftpflicht-Versicherung		
Personenschäden und sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden), pauschal	10.000.000 €	30.000.000 €
Sublimit: Erweiterte Berufs-Haftpflicht-Versicherung gemäß E.5	5.000.000 €	10.000.000 €
Vertragsteil F: Betriebs- und Bauherren-Haftpflicht-Versicherung		
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, pauschal	10.000.000 €	30.000.000 €
Vertragsteil G: Umwelt-Haftpflicht-Versicherung		
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, pauschal	10.000.000 €	20.000.000 €
Sublimit: Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß G.5	2.500.000 €	5.000.000 €
Vertragsteil H: Umweltschaden-Versicherung		
Vermögensschäden	10.000.000 €	10.000.000 €
Sublimit: Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß H.9	2.500.000 €	2.500.000 €
Sublimit: Ausgleichssanierungen gemäß H.5.1.3	2.500.000 €	2.500.000 €
Sublimit: Zusatzbaustein 1 gemäß H.14	2.500.000 €	2.500.000 €
Sublimit: Zusatzbaustein 2 gemäß H.15	2.500.000 €	2.500.000 €

Weitere Sublimite zu Vertragsteilen D-F

	je Versicherungsfall	Gesamtleistung
Nachbesserungsbegleitschäden gemäß D.7	2.500.000 €	7.500.000 €
Mietsachschäden an beweglichen Sachen gemäß D.18.6.1	1.000.000 €	3.000.000 €
AGG-Schäden gemäß D.13	1.000.000 €	3.000.000 €
Drohnen gemäß D.5	1.000.000 €	3.000.000 €
Mängelbeseitigungsnebenkosten gemäß D.6	500.000 €	1.500.000 €
Schadenverhütungskosten gemäß F.4.11	500.000 €	1.500.000 €
Rechtsschutz gemäß D.15, 2. Absatz	500.000 €	1.500.000 €
Straf-Rechtsschutz gemäß D.14	500.000 €	1.500.000 €
Schlüsselverlust gemäß D.18.8	500.000 €	1.500.000 €
Abhandenkommen von Sachen gemäß D.18.6 / D.18.7	500.000 €	1.500.000 €

Leseexemplar

Prämien / Selbstbehalte:

1. Grunddeckung

			Selbstbehalt
B -	Bauleistungs-Versicherung		5.000 €
B	Montage-Versicherung	Montage Inbetriebnahme	5.000 € 5.000 €
C -	Bauleistungs-BU-Versicherung		nicht gewünscht
E -	Berufs-Haftpflicht- Versicherung	Sach- und Vermögensschäden Personenschäden	5.000 € kein Selbstbehalt
E.5 -	Erweiterte Berufs-Haftpflicht-Versicherung	Sach- und Vermögensschäden Personenschäden	5.000 € kein Selbstbehalt
F -	Bauherren- und Betriebs-Haftpflicht-Versicherung	generell Personenschäden	5.000 € kein Selbstbehalt
G -	Umwelt-Haftpflicht-Versicherung	generell Personenschäden	5.000 € kein Selbstbehalt
H -	Umweltschaden-Versicherung	generell Personenschäden	5.000 € kein Selbstbehalt

Abweichende Selbstbehalte:
Für Schäden an Altbau / Sachen im Gefahrenbereich gilt ein Selbstbehalt von 15%, min. 5.000 EUR vereinbart.

Leseexemplar